



TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 - CPL

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – Maranhão

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 - CPL

ANEXO I PROPOSTA DE PREÇOS – CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezados senhores,

A empresa **W. BARROS FERREIRA EIRELI - EPP**, com sede na cidade de Açailândia - Maranhão, na Rua Tiradentes nº 1004 inscrita no CNPJ sob o nº 14.573.208/0001-04, neste ato representada por Sr.(a) Wellington Barros Ferreira, portador(a) da cédula de identidade nº **0397969020105 SSP/MA** e do CPF nº **227.474.602-82**, abaixo assinado, propõe à Secretaria Municipal de Saúde os preços infra discriminados para a execução de serviços de conclusão da Unidade Básica de Saúde do Povoado Vila Leal., objeto da Tomada de Preços nº 010/2021 - CPL– CPL no município de São Francisco do Brejão (MA).

- a) O preço da proposta é de **R\$ 101.037,11** (Cento e Um Mil Trinta e Sete Reais e Onze Centavos)
- b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação.
- c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra.

DADOS BANCARIOS:

Banco: **001**
Agência: **1311-0** Banco do Brasil
Conta-Corrente: **57.438-4**
W. Barros Ferreira


W BARROS FERREIRA EIRELI- EPP

CNPJ: 14.573.208/0001-04 - INSC. ESTADUAL.: 12.482.741-1



Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Açailândia - MA, 15 de Julho de 2021.


W. Barros Ferreira Eireli - EPP
CNPJ: 14.573.208/0001-04
Wellington Barros Ferreira
Sócio Proprietário



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Rubrica

W BARROS FERREIRA
ENRELI EPP
CNPJ: 14.573.208/0001-04

OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

DATA : 19/07/2021
BDI : 28,00%
L.S. Hora: 79,03%
L.S. Mes: 43,18%

VERSÃO
2021/03
027.1 COM DESONERAÇÃO
2021/03 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PROPRÍAS

DATA REF.

06/2021
05/2021
04/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS INICIAIS						9.726,39
1.1	CA541	PLACA INDICATIVA DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	277,66	355,40
1.2	Composição 01	Projeto executivo de engenharia		UND	1,00	4.200,90	5.377,15
1.3	100305	Administração local de obra	SINAPI	H	36,00	79,34	101,04
2	REVESTIMENTO						9.898,71
2.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem penela traço 1:3	SINAPI	M2	148,00	2,57	3,28
2.2	87529	Raboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	SINAPI	M2	215,00	19,15	24,51
2.3	87527	Emboço com argamassa de cimento, areia e sabão traço 1:3:3	SINAPI	M2	52,20	21,36	27,34
2.4	87264	Revestimento cerâmico, junta a piumo, assentado com cimento colante	SINAPI	M2	52,20	40,66	52,04
3	COBERTURA						5.966,55
3.1	94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, com até 2 águas incluso transporte vertical	SINAPI	M2	25,00	30,43	38,95
3.2	92543	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, incluso transporte vertical	SINAPI	M2	25,00	12,68	18,23
3.3	94231	Ruílo metálico	SINAPI	M	65,00	26,45	33,85
3.4	S03410	Pingadeira de concreto pré-moldado	ORSE	m	65,00	28,69	36,72
4	ESQUADRIA						12.123,63
4.1	90844	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	SINAPI	UN	1,00	672,16	732,36
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	SINAPI	UN	7,00	528,48	678,45
4.3	90842	Porta de madeira 0,70x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	SINAPI	UN	2,00	504,95	646,33
4.4	102185	Porta de vidro temperado, tipo abrir, 2 folhas, com mold hidráulica e acessórios	SINAPI	UN	1,00	1.706,10	2.183,80
4.5	91341	Porta de alumínio, tipo abrir, inclusive acessórios	SINAPI	M2	1,68	320,63	410,40
4.6	91307	Fechaduras, padrão popular	SINAPI	UN	11,00	39,43	50,47
4.7	94569	Janela de ferro e vidro, conforme projeto de esquadrias - corredeira, inclusive ferragens e com vidro	SINAPI	M2	5,20	290,72	372,12
5	PAVIMENTAÇÃO						8.836,70
5.1	87250	Piso cerâmico para piso com placas tipo esmalçada extra de dimensões, 45x45 cm	SINAPI	M2	160,00	37,08	47,46
5.2	94319	Aterro interno aplicado com material de empréstimo	SINAPI	M3	4,20	25,70	32,88
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	SINAPI	M3	2,10	411,08	526,18
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						5.542,95
6.1	95635	Hidômetro - kit cavalete simples 25"	SINAPI	UN	1,00	101,61	130,06

MISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 651
RUBRICA

Rubrica WB W BARROS FERREIRA EIRELI -EPP CNPJ: 14.573.208/0001-04 OBRA: * CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL DESCRIÇÃO: * CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL LOCAL: POVOADO VILA LEAL, MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA CLIENTE: SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2021 LICITANTE: W BARROS FERREIRA EIRELI EPP CNPJ: 14.573.208/0001-04		DATA : 19/07/2021 BDI : 28.00% L.S. Hora: 79.03% L.S. Mês: 43.18%		FONTE ORSE SEINFRA SINAPI		VERSÃO 2021/03 06/2021 05/2021 04/2021 027.1 COM DESONERAÇÃO 2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRÍAS		
6.2	89357	Tubo de pvc soldável marrom, Incl conexões diam. 32mm	SINAPI	M	12.00	17.60	22.52	270.24
6.3	89356	Tubo de pvc soldável marrom, Incl conexões diam. 25mm	SINAPI	M	12.00	12.52	16.02	192.24
6.4	89349	Registro de pressão com canopla diam. 25mm (3/4")	SINAPI	UN	1.00	13.35	19.64	19.64
6.5	89352	Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")	SINAPI	UN	1.00	19.42	24.65	24.65
6.6	89711	Tubo de pvc branco para esgoto diam. 40mm	SINAPI	M	8.00	11.30	14.46	115.68
6.6	89711	Tubo de pvc branco para esgoto diam. 40mm	SINAPI	M	12.00	16.56	21.19	254.28
6.7	89712	Tubo de pvc branco para esgoto diam. 50mm	SINAPI	M	16.00	31.98	40.93	654.88
6.8	89714	Tubo de pvc branco para esgoto diam. 100mm	SINAPI	UN	2.00	5.59	7.15	14.30
6.9	89724	Joelho de PVC branco para esgoto diam. 40mm	SINAPI	UN	1.00	6.16	7.88	7.88
6.10	89731	Joelho de PVC branco para esgoto diam. 50mm	SINAPI	UN	2.00	13.61	17.67	35.34
6.11	89744	Joelho de PVC branco para esgoto diam. 100mm	SINAPI	UN	1.00	25.95	33.21	33.21
6.12	89797	Junção de PVC branco para esgoto 100x40mm	SINAPI	UN	1.00	22.70	29.05	29.05
6.13	89796	Ta de PVC branco para esgoto diam. 40mm	SINAPI	UN	3.00	13.50	17.28	51.84
6.14	89482	Caixa sifonada	SINAPI	UN	3.00	5.20	6.65	19.95
6.15	89495	Raio sifonado	SINAPI	UN	2.00	257.77	329.94	659.88
6.16	98110	Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 40x40x60cm	SINAPI	UN	1.00	1.825.79	2.337.01	2.337.01
6.17	98053	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes)	SINAPI	UN				
6.18	88503	Reservatório de fibra cap. 1.000 L, instalado	SINAPI	UN	1.00	541.11	692.62	692.62
						4.412,79		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.1	101946	Quadro de medição	SINAPI	UN	1.00	82.32	105.36	105.36
7.2	101876	Quadro de distribuição para 6 disjuntores	SINAPI	UN	1.00	39.69	50.80	50.80
7.3	93655	Disjuntor monopolar 20A	SINAPI	UN	1.00	7.23	9.25	9.25
7.3	93655	Disjuntor monopolar 20A	SINAPI	UN	3.00	6.27	8.02	24.06
7.4	93653	Disjuntor monopolar 10A	SINAPI	UN	20.00	35.34	45.23	904.60
7.5	100919	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	SINAPI	UN	12.00	10.01	12.81	153.72
7.6	91952	Interruptor de uma tecla simples	SINAPI	UN	30.00	15.18	19.43	582.90
7.7	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	SINAPI	M	140.00	4.74	6.06	848.40
7.8	91846	Eletroduto corrugado 1"	SINAPI	M	340.00	2.45	3.13	1.064.20
7.9	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750V/70c	SINAPI	M	130.00	4.03	5.15	669.50
7.10	91928	Cabo de cobre isolado, seção 4,0 mm², 450/750V/70c	SINAPI	M				
						8.178,18		
PEÇAS E ACESSÓRIOS								
8.1	86889	Bancada de mármore	SINAPI	UN	7.20	329.91	422.28	3.040.41
8.2	86900	Cuba inox, instalada em bancada de mármore	SINAPI	UN	5.00	103.54	132.53	662.65
8.3	86903	Lavatório de louça branca, instalado em banheiros, padrão médio	SINAPI	UN	3.00	187.88	240.48	721.44
8.4	86931	Vaso Sanitário com caixa acoplada	SINAPI	UN	2.00	262.21	335.62	671.22
8.5	CA655	Vaso Sanitário, adaptado para deficientes com caixa acoplada	SEINFRA	UN	1.00	666.64	853.29	853.29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:		* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL		DATA : 19/07/2021		FONTE		VERSÃO		DATA REF.	
DESCRIÇÃO:		* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL		BDI : 28,00%		ORSE		2021/03		06/2021	
LOCAL:		POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA		L.S. Hora: 79,03%		SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		05/2021	
CLIENTE:		SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA		L.S. Mês: 43,18%		SINAPI		2021/03 COM DESONERAÇÃO		04/2021	
MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS 010/2021						COMPOSIÇÕES PROPRIAS			
LICITANTE:		W BARROS FERREIRA EIRELI EPP									
CNPJ:		14.573.208/0001-04									
8.6	100864	Barra de apoio PNE - 80x80 cm	SINAPI	UN	1,00	386,17	494,29			494,29	
8.7	S86910S	Torneira coronada para pia/lavatório	ORSE	un	4,00	60,87	77,91			311,64	
8.8	86925	Tanque para lavandei, inclusive acessórios	SINAPI	UN	1,00	219,78	261,31			261,31	
8.9	S86914S	Torneira para tanque	ORSE	un	1,00	25,10	32,12			32,12	
8.10	101907	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00	433,52	554,90			1.109,80	
										30.820,20	
9	PINTURA										
9.1	95626	Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	SINAPI	M2		724,30	9,38	12,00		8.691,60	
9.2	96133	Aplicação de massa acrílica em paredes internas e externas, 2 demãos	SINAPI	M2		724,30	20,63	26,40		19.121,52	
9.3	88488	Pintura com tinta látex acrílica em forro	SINAPI	M2		160,00	9,42	12,05		1.928,00	
9.4	74245/001	Pintura acrílica para piso (calçadas)	SINAPI	M2		25,00	10,31	13,19		329,75	
9.5	102197	Fundo nivelador branco para madeira, duas demãos	SINAPI	M2		36,96	9,58	12,26		453,12	
9.6	102218	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos	SINAPI	M2		36,96	8,38	10,72		395,21	
										5.196,80	
10	FORRO										
10.1	96109	Execução de forro em placas de gesso	SINAPI	M2		160,00	25,38	32,48		5.196,80	
										235,20	
11	DIVERSOS										
11.1	99803	Limpeza geral	SINAPI	M2		160,00	1,15	1,47		235,20	
										22.085,78	
										78.951,33	
										101.037,11	

Lúcio Geraldo N. Rodrigues
Eng. Civil
CREA Nº 030668-D - DF



Lucio Geraldo V. Rodrigues
Eng. Civil
CREA Nº 030668-D - DF

[Handwritten signature]

11	DIVERSOS	100,00	VALOR BDI TOTAL:	22.085,78	VALOR ORÇAMENTO:	78.951,33	VALOR TOTAL:	101.037,11
10	FORRO	5,14						
9	PINTURA	30,60						
8	PEÇAS E ACESSÓRIOS	8,09						
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,37						
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,49						
5	PAVIMENTAÇÃO	8,75						
4	ESQUADRIA	12,00						
3	COBERTURA	5,91						
2	REVESTIMENTO	9,80						
1	SERVIÇOS INICIAIS	9,63						

OBRA:	CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
DESCRIÇÃO:	UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

OBRA:	CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
DESCRIÇÃO:	UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

DATA:	19/07/2021
BDI:	28,00%
L.S. Hora:	79,03%
L.S. Mês:	43,18%
REF.	06/2021
ORSE	2021/03
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	04/2021

RESUMO DO ORÇAMENTO



Lucio Geraldo V. Rodrigues
Eng. Civil
CREA Nº 030668-D - DF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CUSTO UNITARIO DA COMPOSIÇÃO						
NATUREZA	CODIGO - SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	44.0000000	92.93	4.088,92
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	44.0000000	0.55	24,20
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	44.0000000	0.01	0,44
INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - COLETADO CAIXA	H	88.0000000	0.01	0,88
INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	2.0000000	0.55	1,10
COMPOSIÇÃO	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	88.0000000	0.97	85,36
					RS	RS
						4.200,90

Composição 01 - Projeto executivo de engenharia (UND)	
Projeto básico de engenharia	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
OBRA: CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL	DESCRIÇÃO: CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL: POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA	CLIENTE: SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2021	LICITANTE: W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ: 14.573.208/0001-04	
W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP CNPJ: 14.573.208/0001-04	
DATA: 19/07/2021 BDI: 28,00%	VERSÃO 2021/03
L.S. Hora: 79,03% L.S. Mês: 43,18%	REP. 06/2021
ORSE SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 2021/03 COM DESONERAÇÃO 05/2021
SINAPI 2021/03 COM DESONERAÇÃO 04/2021	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 19/07/2021 L.S. Hora: 79,03% L.S. Mês: 43,18% BDI: 28,00% REF.: 06/2021 VERSÃO: 2021/03 ORSE: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 04/2021	OBRA: - CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL - CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL LOCAL: POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA CLIENTE: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2021 LICITANTE: W BARROS FERREIRA EIRELI EPP CNPJ: 14.573.208/0001-04
--	---

2.3. 87527 - Embopo com argamassa de cimento, areia e sabão traço 1:3:3 (M2)

SERVIÇO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	M3	SINAPI	0,03760000	258,31	9,71
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,58000000	15,78	9,15
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,21100000	11,89	2,50
TOTAL					21,36

SERVIÇO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	KG	SINAPI	4,86000000	0,44	2,13
REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	SINAPI	0,42000000	2,61	1,09
REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20,5 CM2	M2	SINAPI	1,06000000	18,23	19,32
TOTAL MATERIAL:					22,54
SERVIÇO					
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,72000000	18,91	13,61
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,38000000	11,89	4,51
TOTAL					40,66

SERVIÇO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONJUNTO ARRUÉLAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUÉLA METÁLICA E UMA ARRUÉLA PVC - CONICAS)	CJ	SINAPI	1,27000000	0,11	0,13
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTÁVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	SINAPI	1,27000000	1,73	2,19
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	SINAPI	1,27000000	18,90	24,09
TOTAL MATERIAL:					26,28
SERVIÇO					
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHP	SINAPI	0,00500000	14,75	0,07
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	SINAPI	0,00500000	14,75	0,07
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,15000000	11,89	1,78
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,11500000	18,10	2,08
TOTAL					30,43

3.2. 92543 - Rama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de fibrocimento, incluso transporte vertical (M2)

SERVIÇO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	SINAPI	0,03000000	10,90	0,32
VIGA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	SINAPI	0,63400000	15,09	9,56
TOTAL MATERIAL:					9,88
SERVIÇO					
AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,06500000	12,86	0,83
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHP	SINAPI	0,00640000	13,91	0,08
TOTAL					10,71

4.2.90843 - Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios) (UN)	SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M	10,000000000	5,33	53,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04



90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 P	UN	1,000000000	217,97	217,97
90830	FECADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,000000000	73,32	73,32
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,000000000	183,89	183,89

4.3. 90842 - Porta de madeira 0,70x2,10 (inclusive ferragens e acessórios) (UN)

100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M	9,800000000	5,33	52,23
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 P	UN	1,000000000	217,97	217,97
91306	FECADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,000000000	63,58	63,58
90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,000000000	171,16	171,16

4.4. 102185 - Porta de vidro temperado, tipo abrir, 2 folhas, com moia hidráulica e acessórios (UN)

00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, COMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,000000000	61,86	123,72
0001499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2,000000000	333,37	666,74
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M2	3,780000000	198,25	749,38

4.5. 91341 - Porta de alumínio, tipo abrir, inclusive acessórios (M2)

00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, COMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,000000000	61,86	123,72
0001499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2,000000000	333,37	666,74
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO)	M2	3,780000000	198,25	749,38

4.5. 91341 - Porta de alumínio, tipo abrir, inclusive acessórios (M2)

00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,816600000	0,37	1,78
00036888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	6,850400000	5,10	34,93
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,547300000	470,77	257,65
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,862900000	20,36	17,97

4.5. 91307 - Fechaduras, padrão popular (UN)

00003090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,000000000	23,95	23,95
----------	--	----	-------------	-------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
DESCRIÇÃO:	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

DATA : 19/07/2021	BDI : 28,00%	L.S. Hora: 79,03%	L.S. Mês: 43,16%	REF.
VERSÃO	2021/03	027.1 COM DESONERAÇÃO	2021/03 COM DESONERAÇÃO	04/2021
FONTE	SINAPI	SEINFRA	ORSE	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CNPJ: 14.573.208/0001-04
EIRELI-EPP
W BARROS FERREIRA

00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,51	3,02
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,03	12,57
				TOTAL MATERIAL:	
				15,59	
SERVICO					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,256000000	15,59
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO	SINAPI	M3	1,213000000	229,71
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,983000000	15,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,239000000	11,89
				TOTAL SERVICO:	
				395,49	
				VALOR:	
				411,08	

6.1. 95635 - Hidrômetro - kit cavalete simples 25" (UN)						
MATERIAL						
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,306000000	11,36	3,47
00003729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	SINAPI	UN	1,000000000	49,92	49,92
00039383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,396000000	1,00	0,39
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,072000000	31,10	2,23
TOTAL MATERIAL:						56,01
SERVICO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,702500000	11,49	19,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,702500000	15,30	26,04
TOTAL SERVIÇO:						45,60
VALOR:						101,61

6.2. 89357 - Tubo de pvc soldável marrom, incl conexões diam. 32mm (M)						
MATERIAL						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,147000000	1,00	0,14
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,061000000	5,36	5,68
TOTAL MATERIAL:						5,82
SERVICO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,440000000	11,49	5,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,440000000	15,30	6,73
TOTAL SERVIÇO:						11,78
VALOR:						17,60

6.3. 89356 - Tubo de pvc soldável marrom, incl conexões diam. 25mm (M)						
MATERIAL						
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,123000000	1,00	0,12
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,061000000	2,39	2,53
TOTAL MATERIAL:						2,65
SERVICO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,369000000	11,49	4,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,369000000	15,30	5,64
TOTAL SERVIÇO:						9,87
VALOR:						12,52

6.4. 89349 - Registro de pressão com canopia diam. 25mm (3/4") (UN)						
MATERIAL						
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,013000000	7,30	0,09
TOTAL						7,30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

WB

W BARROS FERREIRA EIRELI EPP

CNPJ: 14.573.208/0001-04

OBRA: 00011752

REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1400)

SINAPI

UN

1,00000000

9,91

10,00

VERSÃO

06/2021

REF.

027.1 COM DESONERAÇÃO

05/2021

SEINFRA

2021/03

SINAPI

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

04/2021

DATA : 19/07/2021

BDI : 28,00%

L.S. Hora: 79,03%

L.S. Mês: 43,18%

SERVIÇO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	11,49	2,29
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	15,30	3,06
TOTAL							5,35
VALOR:							15,35
TOTAL SERVIÇO:							

MATERIAL	00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	7,30	0,09
	00006020	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	13,98	13,98
TOTAL							13,98
VALOR:							19,42
TOTAL SERVIÇO:							

SERVIÇO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	11,49	2,29
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	15,30	3,06
TOTAL							5,35
VALOR:							19,42
TOTAL SERVIÇO:							

MATERIAL	00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	7,30	0,09
	00006020	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	13,98	13,98
TOTAL							13,98
VALOR:							19,42
TOTAL SERVIÇO:							

SERVIÇO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	11,49	3,44
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	15,30	4,59
TOTAL							8,03
VALOR:							8,03
TOTAL SERVIÇO:							

MATERIAL	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,00	0,10
	00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	3,02	3,17
TOTAL							3,27
VALOR:							3,27
TOTAL SERVIÇO:							

SERVIÇO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	11,49	4,36
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	15,30	5,81
TOTAL							10,17
VALOR:							10,17
TOTAL SERVIÇO:							

MATERIAL	00001222	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01080000	35,81	0,36
	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12700000	1,00	0,12
	00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01630000	31,10	0,50
	00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	5,14	5,39
TOTAL							6,39
VALOR:							6,39
TOTAL SERVIÇO:							

6.8. 89714 - Tubo de pvc branco para esgoto diam. 100mm (M)

MATERIAL	00001222	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,03630000	35,81	1,29
	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24700000	1,00	0,24
	00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05830000	31,10	1,84
	00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	8,38	8,79
TOTAL							11,15
VALOR:							11,15
TOTAL SERVIÇO:							

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA	
	US N POVOADO VILA LEAL	
	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA	
	US N POVOADO VILA LEAL	
	POVOADO VILA LEAL. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA	
	LOCAL:	
	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA	
	CLIENTE:	
	MODALIDADE:	
	LICITANTE:	
W BARROS FERREIRA EIRELI EPP		
14.573.208/0001-04		
CNPJ:		

UN	SINAPI	1,00000000	12,40
----	--------	------------	-------

REF.	06/2021	05/2021	04/2021
ORSE	027.1 COM DESONERAÇÃO	2021/03	2021/03 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
SINAPI			

DATA :	19/07/2021
BDI :	28,00%
L.S. Hora:	79,03%
L.S. Méis:	43,18%

CNPJ: 14.573.208/0001-04
EIRELI - EPP
W BARROS FERREIRA

UNID													
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	12,40	12,40							
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	SINAPI	UN	0,09200000	13,11	13,11							
TOTAL MATERIAL:							17,12						
TOTAL							PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL				
							11,49	0,33000000	3,79				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000									
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	15,30	15,30							
TOTAL SERVICO:							8,83						
VALOR:							25,95						

6.13. 89796 - Te de PVC branco para esgoto diam. 40mm (UN)

MATERIAL													
	UNID	FORTE	SINAPI	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
00000301			SINAPI	UN	2,000000000	1,76		3,52					
00020078			SINAPI	UN	0,092000000	13,11		9,15					
00007091			SINAPI	UN	1,000000000	9,15		9,15					
TOTAL MATERIAL: 13,87													

6.14. 89482 - Caixa sifonada (UN)

MATERIAL													
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	35,81		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	0,52				
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,89				0,89				
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	7,50				7,50				
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	1,00				0,03				
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	SINAPI	UN	0,02000000	13,11				0,69				
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	31,10		TOTAL MATERIAL		9,99				

6.15. 89495 - Ralo sifonado (UN)

MATERIAL										00000122				ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR				SINAPI				UN				0,00490000				35,81				TOTAL				0,17			
00038383										LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100				SINAPI				UN				0,01200000				1,00				3,86				TOTAL				0,01			
00011741										RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA				SINAPI				UN				1,00000000				3,86				TOTAL				0,23							
00020083										SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3				SINAPI				UN				0,00750000				31,10				TOTAL MATERIAL				4,27							
SERVICO										PONTE				UNID				COEFICIENTE				PREÇO UNITARIO				TOTAL				0,40											
88248										AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI				H				0,03500000				11,49				TOTAL				0,53							
88267										ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI				H				0,03500000				15,30				TOTAL SERVICO				0,93							

WB
W BARROS FERREIRA
EIRELI - EPP
CNPJ: 14.573.208/0001-04

6.16.98110 - Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria 40x40x60cm (UN)

6.17. 98053 - Lanque septico circular, em concreto pre-moldado, diametro interno = 1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume util: 3463,6 l (para 13 contribuintes) (UN)

(para 13 contribuintes) (UN)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
-------	--------------------------------------

VALOR:

6.18. 88503 - Reservatório de fibra cap. 1.000 L, instalado (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

WB W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP CNPJ: 14.573.208/0001-04	OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
	DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
	LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
	CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 01/02/2021
LICITANTE: W BARROS FERREIRA EIRELI EPP		
CNPJ: 14.573.208/0001-04		
DATA : 19/07/2021		
L.S. Hora: 79,03%		
L.S. Mês: 43,18%		
REF. 06/2021		
05/2021		
04/2021		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
2021/03		
027.1 COM DESONERAÇÃO		
SEINFRA		
SINAPI		
ORSE		
BDI : 28,00%		
VERSÃO		
FONTE		

SERVICO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	7,70000000	PREÇO UNITÁRIO	11,49	TOTAL	88,47
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	7,70000000	PREÇO UNITÁRIO	15,30	TOTAL	117,81
TOTAL MATERIAL										334,33
TOTAL										10,72
VALOR:										541,11
TOTAL SERVIÇO:										208,28

MATERIAL	00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UNID	UN	COEFICIENTE	4,00000000	PREÇO UNITÁRIO	0,12	TOTAL	0,48
	00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALIAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	39,29	TOTAL	39,29
TOTAL MATERIAL										39,77
TOTAL										82,32
VALOR:										42,95
TOTAL SERVIÇO:										24,26

SERVICO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	1,52330000	PREÇO UNITÁRIO	12,01	TOTAL	18,29
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	1,52330000	PREÇO UNITÁRIO	15,93	TOTAL	42,95
TOTAL MATERIAL										39,77
TOTAL										82,32
VALOR:										42,95
TOTAL SERVIÇO:										24,26

7.2. 101876 - Quadro de distribuição para 6 disjuntores (UN)

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES		SINAPI	UN	1,00000000	29,17
NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN					29,17
00039795					
TOTAL MATERIAL					

SERVICO	87367	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	UNID	M3	COEFICIENTE	0,00440000	PREÇO UNITÁRIO	324,25	TOTAL	1,42
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,32590000	PREÇO UNITÁRIO	12,01	TOTAL	3,91
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,32590000	PREÇO UNITÁRIO	15,93	TOTAL	5,19
TOTAL MATERIAL										29,17
TOTAL										39,69
VALOR:										39,69
TOTAL SERVIÇO:										5,19

7.3. 93655 - Disjuntor monopolar 20A (UN)

MATERIAL	00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	4,94	TOTAL	4,94
	00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	0,45	TOTAL	0,45
TOTAL MATERIAL										5,39
TOTAL										5,39
VALOR:										7,23
TOTAL SERVIÇO:										1,84

7.4. 93653 - Disjuntor monopolar 10A (UN)

SERVICO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,06630000	PREÇO UNITÁRIO	12,01	TOTAL	0,79
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,06630000	PREÇO UNITÁRIO	15,93	TOTAL	1,05
TOTAL MATERIAL										5,39
TOTAL										7,23
VALOR:										7,23
TOTAL SERVIÇO:										1,84



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
WB W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP CNPJ: 14.573.208/0001-04 OBRA: - CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA DESCRIÇÃO: UBS NO POVOADO VILA LEAL UBS NO POVOADO VILA LEAL UBS NO POVOADO VILA LEAL LOCAL: POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA CLIENTE: SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2021 LICITANTE: W BARROS FERREIRA EIRELI EPP CNPJ: 14.573.208/0001-04									
L.S. Hora: 79,03%		L.S. Mês: 43,18%		REF. 06/2021		05/2021		04/2021	
VERSÃO		2021/03		027.1 COM DESONERAÇÃO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
FONTE		SEINFRA		SINAPI					
DATA : 19/07/2021		BDI : 28,00%							
				</					

8.3.86903 - Lavatório de louça branca, instalado em banheiros, padrão médio (NM)									
MATERIAL									
00010426	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA "54 X 44" CM	SINAPI	UN	1,000000000	121,68	121,68	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	6,000000000	5,21	31,26			
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08660000	55,07	4,76			
				TOTAL MATERIAL			157,70		
SERVICO									
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,46670000	15,30	22,44			
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,05170000	11,89	7,74			
				TOTAL			22,44		

WB CNPJ: 14.573.208/0001-04 W BARROS FERREIRA EPP		ORÇAMENTO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVADO VILA LEAL DESCRIÇÃO CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVADO VILA LEAL LOCAL POVADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA CLIENTE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 010/2021 LICITANTE W BARROS FERREIRA EIRELI EPP CNPJ 14.573.208/0001-04	
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 19/07/2021 BDI : 28,00% VERSÃO 2021/03 FONTE ORSE SINAFRA 2021/03 COM DESONERAÇÃO SINAPI COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
L.S. Hora: 79,03% L.S. Mão: 43,18% REF. 06/2021 05/2021 04/2021		TOTAL SERVIÇO 30,18 VALOR 187,88	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

CNPJ: 14.573.208/0001-04
EIRELI - EPP
W BARROS FERREIRA

SERVIÇO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883	UN	SINAPI	1,000000000	6,05	6,05
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020					
86875	UN	SINAPI	1,000000000	198,51	198,51
TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E					
86913	UN	SINAPI	1,000000000	11,25	11,25
INSTALAÇÃO, AF_01/2020					
86879	UN	SINAPI	1,000000000	3,97	3,97
VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020					
TOTAL					
VALOR:				219,78	219,78
TOTAL SERVIÇO:				219,78	219,78

SERVIÇO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5882675	h	ORSE	0,15250000	14,58	2,22
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares					
5883165	h	ORSE	0,04810000	11,85	0,56
Servente com encargos complementares					
TOTAL					
VALOR:				25,10	25,10
TOTAL SERVIÇO:				25,10	25,10

SERVIÇO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	SINAPI	0,45740000	11,49	5,25
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88267	H	SINAPI	0,45740000	15,30	6,99
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL					
VALOR:				433,52	433,52
TOTAL SERVIÇO:				433,52	433,52

SERVIÇO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	H	SINAPI	0,34400000	16,79	5,77
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	H	SINAPI	0,08600000	11,88	1,02
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL					
VALOR:				9,79	9,79
TOTAL SERVIÇO:				9,79	9,79

SERVIÇO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	H	SINAPI	0,87800000	16,79	14,74
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	H	SINAPI	0,21900000	11,88	2,60
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL					
VALOR:				17,34	17,34
TOTAL SERVIÇO:				17,34	17,34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

REF.	06/2021
DATA :	19/07/2021
BDI :	28,00%
L.S. Hora:	79,03%
L.S. Mês:	43,18%
VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2021/03
SEINFRA	2021/03
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	04/2021



9.3. 88488 - Pintura com tinta látex acrílica em forro (M2)

MATERIAL	00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	UNID	L	COEFICIENTE	0,330000000	PREÇO UNITÁRIO	12,98	TOTAL	4,28
TOTAL MATERIAL:										
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										
SERVIÇO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,244000000	PREÇO UNITÁRIO	16,79	TOTAL	4,09
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										
SERVIÇO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,089000000	PREÇO UNITÁRIO	11,89	TOTAL	1,05
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										

9.4. 74245/001 - Pintura acrílica para piso (calçadas) (M2)

MATERIAL	00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	UNID	L	COEFICIENTE	0,170000000	PREÇO UNITÁRIO	8,66	TOTAL	1,47
TOTAL MATERIAL:										
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										
SERVIÇO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,350000000	PREÇO UNITÁRIO	16,79	TOTAL	5,87
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										
SERVIÇO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,250000000	PREÇO UNITÁRIO	11,89	TOTAL	2,97
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										

9.5. 102197 - Fundo nivelador branco para madeira, duas demãos (M2)


MATERIAL	00006086	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	UNID	GL	COEFICIENTE	0,137800000	PREÇO UNITÁRIO	33,08	TOTAL	4,55
TOTAL MATERIAL:										
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										
SERVIÇO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,280600000	PREÇO UNITÁRIO	16,79	TOTAL	4,71
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										
SERVIÇO	00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	UNID	L	COEFICIENTE	0,027600000	PREÇO UNITÁRIO	7,77	TOTAL	0,21
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										
SERVIÇO	00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UNID	UN	COEFICIENTE	0,400000000	PREÇO UNITÁRIO	0,29	TOTAL	0,11
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										

9.6. 102218 - Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos (M2)

MATERIAL	00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	UNID	L	COEFICIENTE	0,013000000	PREÇO UNITÁRIO	7,77	TOTAL	0,10
TOTAL MATERIAL:										
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										
SERVIÇO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	COEFICIENTE	0,380500000	PREÇO UNITÁRIO	16,79	TOTAL	6,38
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										

10.1. 98409 - Execução de forro em placas de gesso (M2)

MATERIAL	00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	UNID	KG	COEFICIENTE	0,025000000	PREÇO UNITÁRIO	15,68	TOTAL	0,39
TOTAL MATERIAL:										
TOTAL										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
TOTAL										





Eng. Civil
Geraldo V. Rodrigues
CREA Nº 030668-D - DF

[Handwritten signature]

11.1.99803 - Limpeza geral (M2)				
SERVIÇO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
UNID	SINAPI	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
1,15			0,09700000	11,89
1,15				1,15
VALOR:				
TOTAL SERVIÇO:				
1,15				

88269				
SERVIÇO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
UNID	SINAPI	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
12,51			0,79740000	15,69
4,74			0,39870000	11,89
17,25				17,25
VALOR:				
TOTAL SERVIÇO:				
25,38				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

DATA : 19/07/2021	BDI : 28,00%	L.S. Hora: 79,03%	L.S. Mês: 43,18%
REF.	06/2021	05/2021	04/2021
VERSÃO	2021/03	027.1 COM DESONERAÇÃO	2021/03 COM DESONERAÇÃO
FONTE	ORSE	SEINFRA	SINAPI
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -										DEPRECIACAO, AF 10/2014 (H)										EQUIPAMENTO										00010535										BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR										SINAPI										UN										0,00006400										4,467,00										0,28										TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ENCARGOS COMPLEMENTARES										UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)										SINAPI	H	1,000000000	0,01
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)										SINAPI	H	1,000000000	0,95
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)										SINAPI	H	1,000000000	0,55
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)										SINAPI	H	1,000000000	0,58
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)										SINAPI	H	1,000000000	0,01
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)										SINAPI	H	1,000000000	0,60
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:													2,70
MAO DE OBRA										UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO										SINAPI	H	1,000000000	12,89
TOTAL MAO DE OBRA:													12,89
SERVICO										UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA										SINAPI	H	1,000000000	0,19
TOTAL													0,19
TOTAL SERVICO:													0,19
VALOR:													15,78

371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Nº DE OBRA</td> <td colspan="2">00004750</td> <td>PEDREIRO</td> </tr> <tr> <td>UNID</td> <td>FONTE</td> <td>SINAPI</td> <td>H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COEFICIENTE</td> <td>0,01510000</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>12,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0,19</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL MAO DE OBRA:</td> <td colspan="3">0,19</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR:</td> <td colspan="3">0,19</td> </tr> </table>					Nº DE OBRA		00004750		PEDREIRO	UNID	FONTE	SINAPI	H		COEFICIENTE	0,01510000				PREÇO UNITÁRIO	12,90				TOTAL	0,19				TOTAL MAO DE OBRA:		0,19			VALOR:		0,19		
Nº DE OBRA		00004750		PEDREIRO																																			
UNID	FONTE	SINAPI	H																																				
COEFICIENTE	0,01510000																																						
PREÇO UNITÁRIO	12,90																																						
TOTAL	0,19																																						
TOTAL MAO DE OBRA:		0,19																																					
VALOR:		0,19																																					

77 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019 (M3)									
MATERIAL									
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	33,55				31,53
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	0,40				169,05
				TOTAL MATERIAL					200,58
UNICO									
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	11,89				131,02
				TOTAL SERVICO					131,02
				VALOR:					331,60
				TOTAL					

[illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA:	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
DESCRIÇÃO:	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVAODO VILA LEAL
LOCAL:	POVAODO VILA LEAL. MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

REF.	VERSÃO	ORSE	SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/2021	2021/03		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
05/2021				2021/03 COM DESONERAÇÃO
04/2021				

L.S. Hora:	79,03%
L.S. Mês:	43,18%
DATA :	19/07/2021
BBI :	28,00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											
OBRA:	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA		USF NO POVOADO VILA LEAL		USF NO POVOADO VILA LEAL		USF NO POVOADO VILA LEAL		USF NO POVOADO VILA LEAL		
	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA		USF NO POVOADO VILA LEAL		USF NO POVOADO VILA LEAL		USF NO POVOADO VILA LEAL		USF NO POVOADO VILA LEAL		
	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA		POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA		POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA		POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA		POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA		
	CLIENTE:		SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA		TOMADA DE PREÇOS 010/2021		W BARROS FERREIRA EIRELI EPP		14.573.208/0001-04		
	MODALIDADE:										
LICITANTE:											
CNPJ:											
REF. 06/2021 05/2021 04/2021 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 2021/03 2021/03 COM DESONERAÇÃO SEINFRA SINAPI BDI : 28,00% DATA : 19/07/2021 L.S. Hora : 79,03% L.S. Mês : 43,18%											

00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	12,66
TOTAL MAO DE OBRA:					
COEFICIENTE					TOTAL
PREÇO UNITARIO					0,07
UNID					0,07
FONTE					0,07
SINAPI					0,07
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					0,07
95389					0,07
TOTAL SERVICO:					14,54
VALOR:					14,54

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019 (M3)				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	MATERIAL
M3	1,16000000	28,97	33,60	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI			78,34	00001306 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS
KG		174,10000000	0,45	00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
KG		195,86000000	0,40	TOTAL MATERIAL:

SERVIÇO							
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,45000000	0,31		1,06
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,05000000	1,47		1,54
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	14,54		65,43
TOTAL SERVIÇO:							68,03
VALOR:							258,31

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA		UNID	FONTE	0,1
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO		H	SINAPI	0,1
00004760		0,01050000	TOTAL MAO DE OBRA:	0,1
		16,06	VALOR:	0,1
TOTAL				

ENCARGOS COMPLEMENTARES						UNID	FONTE	COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,00000000	0,01				
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,00000000	0,95				
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,00000000	0,55				
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,00000000	0,58				
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,00000000	0,01				
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,00000000	0,60				
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:										
MAO DE OBRA										
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H		1,00000000	16,06				
TOTAL MAO DE OBRA:										
SERVICO										
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H		1,00000000	0,16				
TOTAL										
VALOR:										

9.3277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO, AF_03/2016 (H)				
EQUIPAMENTO				
00036487				
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV				
FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
SINAPI		UN	0,00006400	4.800,04
TOTAL				
TOTAL EQUIPAMENTO:		VALOR:		
0,30		0,30		
0,30		0,30		

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)					0,56	
ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA					0,96	
0,72	0,78000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	0,56	
UNID	FONT	KW/H	SINAPI			
VALOR:				0,56		
TOTAL GERAL:				0,96		

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)				
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003689211 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	UN	0,00006000	4.800,04	0,28
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,28
VALOR:				0,28

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016 (CHI)				
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	H	1,000000000	0,30	0,30
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO, AF_03/2016	SINAPI			
93278	H	1,000000000	0,03	0,03
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	SINAPI			
88295	H	1,000000000	13,58	13,58
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI			
TOTAL SERVIÇO:			VALOR:	13,91
				13,91

ENCARGOS COMPLEMENTARES									
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,000000000	0,01			
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,000000000	0,63			
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,000000000	0,01			
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,000000000	0,01			
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,000000000	0,60			
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,000000000	0,60			
TOTAL									
1,81	TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES								
MAO DE OBRA									
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO		SINAPI	H	1,000000000	11,65			
11,64	TOTAL								
11,64	TOTAL MAO DE OBRA								
SERVICO									
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	1,000000000	0,13			
0,13	TOTAL								
0,13	TOTAL SERVICO								
13,58	VALOR:								

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
0.13	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONT E
0.13		11.65	0.01170000	H	SINAPI
0.13	TOTAL MAO DE OBRA:		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHIEIRO		
0.13	VALOR:		00004253		

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)									
EQUIPAMENTO									
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR									
TRIFÁSICO DE 1,25 CV									
00036487									
UNID									
SINAPI									
UN									
0,00000760									
PREÇO UNITÁRIO									
4.800,04									
TOTAL									
0,03									
TOTAL EQUIPAMENTOS									
0,03									
VALOR:									
0,03									

 CNPJ: 14.573.208/0001-04 EIRELI - EPP		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
ORBA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL	DATA: 19/07/2021	REF.
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL	BDI: 28,00%	VERSÃO
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA	ORSE	2021/03
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021		2021/03 COM DESONERAÇÃO
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CNPJ:	14.573.208/0001-04		

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
ENCARGOS COMPLEMENTARES							
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01		0,01
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05		1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55		0,55
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38		0,38
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01		0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60		0,60
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:							2,60
MAO DE OBRA							
FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
		H		1,00000000	10,17		10,16
CARPINTEIRO AUXILIAR		SINAPI					
00006117							

MATERIAL		UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoxo (Participação do empregador)	un	ORSE	0,10190000	6,10	0,62
1128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	ORSE	0,00080000	26,35	0,02
1128945	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	ORSE	0,00020000	7,13	0,00
1128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	ORSE	0,00060000	5,49	0,00
110492	Cesta Básica	un	ORSE	0,00450000	85,40	0,38
104722	Colher de pedreiro	un	ORSE	0,00040000	10,24	0,00
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	ORSE	0,00050000	6,58	0,00
111245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	ORSE	0,00070000	6,86	0,00
111246	Escala métrica de bambu	Un	ORSE	0,00070000	5,52	0,00
100941	Fardamento	un	ORSE	0,00150000	46,00	0,06
1128925	Luva raspas de couro, cano curto (punho * 7" cm)	par	ORSE	0,00230000	4,94	0,01
111264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	ORSE	0,00020000	8,24	0,00
111265	Marreto de borracha com cabo	un	ORSE	0,00040000	13,90	0,00
111243	Martelo sem unha	un	ORSE	0,00010000	10,09	0,00
110789	Nível de bolha de madeira	un	ORSE	0,00020000	9,69	0,00
110596	Protetor auricular	un	ORSE	0,00450000	2,98	0,01
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	ORSE	0,00180000	21,89	0,03
110790	Prumo de face	un	ORSE	0,00010000	14,01	0,00
110282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	ORSE	0,00020000	10,18	0,00
111247	Serra marmore	un	ORSE	0,00010000	166,51	0,01
102378	Vale transporte	un	ORSE	0,06540000	2,44	0,15
101651	Óculos branco proteção	pr	ORSE	0,00080000	3,59	0,00
TOTAL MATERIAL:						1,29
TOTAL						0,62
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	ORSE	0,00040000	300,00	0,12
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	ORSE	0,01800000	4,50	0,45
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	ORSE	0,00450000	12,54	0,05
TOTAL SERVIÇO:						0,62

500128 - Largamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)									
MAO DE OBRA									
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
Armador		h	0,18000000	11,87	2,13				
Carpinteiro de formas		h	0,36000000	11,87	4,26				
Pedreiro		h	0,36000000	11,87	4,26				
Servente de obras		h	1,62000000	8,95	14,48				
					25,13	TOTAL MAO DE OBRA:			
SERVICO									
		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
Encargos Complementares - Armador		h	0,19000000	1,90	0,34				
Encargos Complementares - Carpinteiro		h	0,36000000	1,96	0,70				
Encargos Complementares - Pedreiro		h	0,36000000	1,91	0,68				
Encargos Complementares - Servente		h	1,62000000	1,98	3,22				
					5,04	TOTAL			
					30,05	VALOR:			

WB W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP CNPJ: 14.573.208/0001-04		CNPJ: 14.573.208/0001-04	
		LICITANTE: W BARROS FERREIRA EIRELI EPP	
		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2021	
		CLIENTE: SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA	
		LOCAL: POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA	
		DESCRIÇÃO: UBS NO POVOADO VILA LEAL UBS NO POVOADO VILA LEAL UBS NO POVOADO VILA LEAL	
		OBRA: - CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA	
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
DATA: 19/07/2021			
L.S. Hora: 79,03%			
L.S. Mês: 43,18%			
BDI: 28,00%			
ORSE 2021/03			
SEINFRA 2021/03 COM DESONERAÇÃO			
SINAPI 2021/03 COM DESONERAÇÃO			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 04/2021			
REF. 06/2021			
VERSÃO 05/2021			
VALOR: 1,91			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
DESCRIÇÃO:	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

CNPJ: 14.573.208/0001-04
W BARROS FERREIRA
EIRELI - EPP

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,741000000	14,25	39,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,357000000	11,89	16,13
TOTAL						55,18
VALOR:						166,90
TOTAL SERVIÇO:						

90806 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019_P (UN)

MATERIAL						
00005061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,200000000	10,64	2,12
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,167100000	5,80	0,96
TOTAL						3,08
VALOR:						
TOTAL SERVIÇO:						

SERVIÇO						
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,022300000	326,06	7,27
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF_12/2019	SINAPI	UN	1,000000000	166,90	166,90
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,552000000	14,25	7,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,362000000	15,78	21,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,957000000	11,89	11,37
TOTAL						214,89
VALOR:						217,97
TOTAL SERVIÇO:						

90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (UN)

MATERIAL						
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,000000000	53,10	53,10
TOTAL						53,10
VALOR:						
TOTAL SERVIÇO:						


90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (UN)

SERVIÇO						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,002000000	14,25	14,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,501000000	11,89	5,95
TOTAL						20,22
VALOR:						73,32
TOTAL SERVIÇO:						

90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (UN)

MATERIAL						
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,000000000	10,29	30,87
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,800000000	0,03	0,59
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,000000000	161,17	161,17
TOTAL						192,63
VALOR:						
TOTAL SERVIÇO:						

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,678000000	14,25	23,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,839000000	11,89	9,97
TOTAL						33,88
VALOR:						226,51
TOTAL SERVIÇO:						



ENCARGOS COMPLEMENTARES		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
0003488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,55	0,55
0003464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					
1,81					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					
COEFICIENTE					
UNID					
FONTE					
SINAPI					
H					
1,00000000					
TOTAL MAO DE OBRA:					
14,56					
TOTAL					
PREÇO UNITÁRIO					

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
MAO DE OBRA					
00004093		MOTORISTA DE CAMINHÃO		H	
0,05		SINAPI		0,00360000	14,57
0,05		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,05		VALOR:			

91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURROS, AF. 06/2014 (H)				
EQUIPAMENTO				
00037747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720
0,45				63.000,00
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL EQUIPAMENTO
		438.215,97		VALOR:

91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014 (H)				
EQUIPAMENTO				
00037747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000280
0,17				63.000,00
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000280
1,39				1.398,00
TOTAL				1,39
VALOR:				1,39

1396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 (H)									
EQUIPAMENTO									
00037747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	438.215,97	15,03			
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA * 75 * M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00003430	63.000,00	2,16			
TOTAL EQUIPAMENTO:						17,19			
VALOR:						17,19			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
CNPJ: 14.573.208/0001-04 W BARROS FERREIRA EIRELI-EPP					
OBRA:	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL	LOCAL:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA	CLIENTE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
DESCRIÇÃO:	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL	MODALIDADE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP	LICITANTE:	14.573.208/0001-04
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
SINAPI		H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL SERVIÇO:			VALOR: 13,04		

W B
W BARROS FERREIRA
EIRELI-EPP
CNPJ: 14.573.208/0001-04

REF.	VERSÃO	FONTE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/2021	2021/03	ORSE	2021/03 COM DESONERAÇÃO
05/2021		SEINFRA	2021/03 COM DESONERAÇÃO
04/2021		SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA : 19/07/2021 **BDI :** 28,00% **L.S. Hora :** 79,03% **L.S. Méts :** 43,18%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 02
Fis. 687
Rubrica

1534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015 (CHI)							
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,70		0,70
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09		0,09
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,88		14,88
TOTAL SERVIÇO:					15,67		
VALOR:					15,67		

360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Nº DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	SINAPI	H	0,00820000	12,98	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:				VALOR:	0,10

		CNPJ: 14.573.208/0001-04 EIRELI - EPP	
ORBA: * CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL * CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL		DESCRÇÃO: UBS NO POVOADO VILA LEAL UBS NO POVOADO VILA LEAL	
LOCAL: POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA		CLIENTE: SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA	
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2021		LICITANTE: W BARROS FERREIRA EIRELI EPP	
CNPJ: 14.573.208/0001-04		SINAPI: UN	
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS		0,00005330	
DE 4 HP (4 CV)		13,240,10	
00013458		0,70	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
DATA : 19/07/2021 BDI : 28,00%	FONTE SINAPI SINAPI SINAPI
L.S. Hora: 79,03% L.S. Mês: 43,18%	VERSÃO 06/2021 027.1 COM DESONERAÇÃO 2021/03 COM DESONERAÇÃO 2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRIAS
REF.	04/2021 05/2021 06/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

DATA : 19/07/2021	BDI : 28,00%
L.S. Hora: 79,03%	L.S. Mês: 43,18%
REF.	2021/03
VERSÃO	06/2021
ORSE	2021/03
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	04/2021

CNPJ: 14.573.208/0001-04
EIRELI-EPP
W BARROS FERREIRA

WB

SERVIÇO											95317											CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA											SINAPI											H											COEFICIENTE											1,000000000											PREÇO UNITÁRIO											TOTAL											0,11											TOTAL SERVIÇO:											VALOR:											11,49										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA										ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO		SINAPI		H		0,01280000		12,90		TOTAL		0,16	
COEFICIENTE										PREÇO UNITÁRIO		TOTAL										0,16	
VALOR:										TOTAL MAO DE OBRA:												0,16	
VALOR:										0,16													

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES										
		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,000000000	0,01		0,80		
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,000000000	0,80		0,55		
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,000000000	0,56		0,28		
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,000000000	0,28		0,01		
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,000000000	0,01		0,60		
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		1,000000000	0,60		2,2		
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:										

SERVICO		95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA								
	UNID		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	0,16	TOTAL	0,16				
					1,000000000			TOTAL SERVIÇO:	0,16		
								VALOR:		15,30	

101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020 (M3)

101618 - PREPARO DE FONDO DE MESA											
MATERIAL											
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIKADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)										
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL							
	M3	1,10000000	28,97								
TOTAL MATERIAL				31,86							

SERVIÇO									
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,	UNID	CHI	SINAPI	COEFICIENTE	0,06660000	PREÇO UNITÁRIO	15,67	1,04
91533	POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015								
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,	UNID	CHP	SINAPI	COEFICIENTE	0,07180000	PREÇO UNITÁRIO	19,87	1,42
	POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015								
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	COEFICIENTE	2,02190000	PREÇO UNITÁRIO	15,78	31,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	COEFICIENTE	3,03290000	PREÇO UNITÁRIO	11,89	36,06
							TOTAL SERVIÇO:	70,43	
							VALOR:	102,28	

100475 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 (M3)

BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 (M3)										
SAO DE										
MATERIAL										
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	COEFICIENTE	19,440000000	PREÇO UNITÁRIO	4,24	TOTAL	82,42	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIKADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	COEFICIENTE	1,080000000	PREÇO UNITÁRIO	28,97		31,28	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	COEFICIENTE	486,000000000	PREÇO UNITÁRIO	0,40		194,40	
TOTAL MATERIAL:										
308,1										

100475 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 (M3)

SERVIÇO			UNID	CH	SINAPI	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	0,8
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014		CHI		2,880000000	0,31		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

L.S. Hora: 79,03%

L.S. Mês: 43,18%

DATA : 19/07/2021

BDI : 28,00%

VERSÃO

2021/03

ORSE

SINIFRA

SINAPI

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

2021/03 COM DESONERAÇÃO

027.1

05/2021

04/2021

REF.

06/2021

54,52

58,68

364,78

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL EQUIPAMENTO:

VALOR:

1,16

1,16

1,16

18,170,84

0,0006400

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

0,13

0,13

0,13

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTO:

TOTAL

0,13

0,13

0,13

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

1,16

1,16

1,16

18,170,84

0,0006400

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

0,13

0,13

0,13

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

1,16

1,16

1,16

18,170,84

0,0006400

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

0,13

0,13

0,13

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

1,16

1,16

1,16

18,170,84

0,0006400

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

0,13

0,13

0,13

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

1,16

1,16

1,16

18,170,84

0,0006400

COEFICIENTE

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

0,13

0,13

0,13

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

4,18

4,18

VALOR:

TOTAL SERVIÇO:

TOTAL

4,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA URS NO POVOADO VILA LEAL
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA URS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04



91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	H	SINAPI	1,000000000	14,88	14,88
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
91688	H	SINAPI	1,000000000	0,05	0,05
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015					
91689	H	SINAPI	1,000000000	0,01	0,01
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JURROS. AF_08/2015					
91690	H	SINAPI	1,000000000	0,03	0,03
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015					
91691	H	SINAPI	1,000000000	2,28	2,28
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015					
TOTAL					17,25
VALOR:					17,25

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	UN	SINAPI	0,00012800	2.955,90	0,37
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)					
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,37
VALOR:					0,37

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURROS. AF_06/2015 (H)	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	UN	SINAPI	0,00001510	2.955,90	0,04
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)					
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,04
VALOR:					0,04

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	H	SINAPI	1,000000000	0,37	0,37
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015					
90583	H	SINAPI	1,000000000	0,04	0,04
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURROS. AF_06/2015					
TOTAL SERVIÇO:					0,41
VALOR:					0,41

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	UN	SINAPI	0,00010000	2.955,90	0,29
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)					
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,29
VALOR:					0,29

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	KW/H	SINAPI	1,250000000	0,72	0,90
ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA					
TOTAL					0,90
VALOR:					0,90

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	H	SINAPI	1,000000000	0,37	0,37
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015					
90583	H	SINAPI	1,000000000	0,04	0,04
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURROS. AF_06/2015					
TOTAL					0,41



ENCARGOS COMPLEMENTARES				UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,95	0,01		
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,95			
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,55			
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,58			
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01			
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,60			
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:							2,70
PREÇO UNITÁRIO				UNID	COEFICIENTE	TOTAL	
0,99				H	1,00000000	0,98	0,98
TOTAL MAO DE OBRA:							0,98

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)				
MAO DE OBRA	AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	UNID	COEFICIENTE
0,07	0,00820000	8,99		
PREÇO UNITÁRIO				
TOTAL				
VALOR:				
0,07				

M3) 7738 - PEÇA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³ AF_01/2018_P						
	FONTE	UNID	COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	MATERIAL
00001359	SINAPI	UN	13,05140000	61,11	797,57	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 x 1,1* M, E = 20 MM
00001351	SINAPI	UN	0,60740000	19,69	11,95	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 x 1,1* M, E = 6 MM
00002692	SINAPI	L	0,06670000	4,08	0,27	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039014	SINAPI	KG	6,00000000	4,44	25,48	FIBRA DE ACO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50° L / D, COMPRIMENTO DE *30° MM E RESISTENCIA A TRACA DO ACO MAIOR 1000 MPA
00020247	SINAPI	KG	2,12760000	11,98	861,91	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
				TOTAL MATERIAL:	861,91	
				COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,30720000	12,86	55,39	
88261	CARPINTIEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,53580000	14,25	306,88	
94971	CONCRETO FCC = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	M3	1,20000000	236,42	283,70	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,93530000	15,78	504,21	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHI	3,42710000	14,94	51,20	
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHP	0,88010000	17,25	15,18	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,95300000	11,89	379,92	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	CHI	18,24620000	0,41	7,48	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	CHP	6,63500000	1,60	10,61	
				TOTAL SERVIÇOS:	1614,57	
				VALOR:	2.476,48	

[illegible]

 W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP CNPJ: 14.573.208/0001-04		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
ORBA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL	DATA: 19/07/2021	REF.
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL	BDI: 28,00%	L.S. Hora: 79,03%
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA	SEINFRA	L.S. Mês: 43,18%
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA	ORSE	VERSÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021	SINAPI	2021/03
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP		027.1.COM DESONERAÇÃO
CNPJ:	14.573.208/0001-04		2021/03 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			04/2021
			05/2021
			06/2021
			07/2021
			08/2021
			09/2021
			10/2021
			11/2021
			12/2021
			01/2022
			02/2022
			03/2022
			04/2022
			05/2022
			06/2022
			07/2022
			08/2022
			09/2022
			10/2022
			11/2022
			12/2022
			01/2023
			02/2023
			03/2023
			04/2023
			05/2023
			06/2023
			07/2023
			08/2023
			09/2023
			10/2023
			11/2023
			12/2023
			01/2024
			02/2024
			03/2024
			04/2024
			05/2024
			06/2024
			07/2024
			08/2024
			09/2024
			10/2024
			11/2024
			12/2024
			01/2025
			02/2025
			03/2025
			04/2025
			05/2025
			06/2025
			07/2025
			08/2025
			09/2025
			10/2025
			11/2025
			12/2025
			01/2026
			02/2026
			03/2026
			04/2026
			05/2026
			06/2026
			07/2026
			08/2026
			09/2026
			10/2026
			11/2026
			12/2026
			01/2027
			02/2027
			03/2027
			04/2027
			05/2027
			06/2027
			07/2027
			08/2027
			09/2027
			10/2027
			11/2027
			12/2027
			01/2028
			02/2028
			03/2028
			04/2028
			05/2028
			06/2028
			07/2028
			08/2028
			09/2028
			10/2028
			1

CNPJ: 14.573.208/0001-04		SERVIÇO		95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AILDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.000000000	0,07	0,07	0,07	11,75
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO		COEFICIENTE		TOTAL SERVIÇO		VALOR:				

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	H	1,000000000	0,01	

[illegible]

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	H	0,01310000	11,75	
88245	H	0,08330000	15,69	
TOTAL SERVIÇO:				
VALOR:				

SERVICO		UNIDADE		VALOR	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031000000	11,75	TOTAL SERVICO:
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,189600000	15,69	
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE, AF 12/2015	KG	1,000000000	6,98	
				VALOR::	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

WB		CNPJ: 14.573.208/0001-04	
W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP		CNPJ: 14.573.208/0001-04	
OBRA:	CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA		
DESCRIÇÃO:	UBS NO POVOADO VILA LEAL		
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA		
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021		
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP		
CNPJ:	14.573.208/0001-04		

DATA:	19/07/2021
L.S. Hora:	79,03%
L.S. Mês:	43,18%
REF.	06/2021
ORSE	2021/03
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	H	SINAPI	1,00000000	0,01	0,01
00034388	H	SINAPI	1,00000000	0,63	0,63
00037372	H	SINAPI	1,00000000	0,55	0,55
00043464	H	SINAPI	1,00000000	0,01	0,01
00037373	H	SINAPI	1,00000000	0,01	0,01
00037371	H	SINAPI	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					
1,81					
MAO DE OBRA					
00004234	H	SINAPI	1,00000000	17,72	17,71
TOTAL MAO DE OBRA:					
17,71					
SERVICO					
95357	H	SINAPI	1,00000000	0,14	0,14
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
TOTAL					
16,55					
TOTAL EQUIPAMENTO:					
16,55					
VALOR:					
16,55					

88857 - RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	UN	SINAPI	0,00000760	295,685,95	2,24
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 MAXIMA DE 4,37 M					
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JURIS. AF_06/2014 (H)					
TOTAL					
2,24					
VALOR:					
2,24					

88858 - RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JURIS. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	UN	SINAPI	0,00000760	295,685,95	2,24
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 MAXIMA DE 4,37 M					
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JURIS. AF_06/2014 (H)					
TOTAL					
2,24					
VALOR:					
2,24					

SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	H	SINAPI	1,00000000	19,66	19,66
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88857	H	SINAPI	1,00000000	16,55	16,55
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014					
88858	H	SINAPI	1,00000000	2,24	2,24
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JURIS. AF_06/2014					
TOTAL					
38,45					
TOTAL SERVIÇO:					
38,45					
VALOR:					
38,45					

5679 - RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

EQUIPAMENTO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	UN	SINAPI	0,00007000	295,685,95	20,69
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 MAXIMA DE 4,37 M					
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)					
TOTAL					
20,69					
TOTAL EQUIPAMENTO:					
20,69					

COMISSÃO LICITAÇÃO

ARGOS COMPLEMENTARES

Fis. 697

Rubrica

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
			FONTE	UNID	COEFICIENTE
			SINAPI	H	0,02660000
0,24					PREGO UNITÁRIO
0,24					TOTAL
0,24					TOTAL MAO DE OBRA:
0,24					VALOR:

01625 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.					
MATERIAL					
AF_08/2020 (M3)	FONTE	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNecedor (RETIrADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M3		1,10000000	28,97
TOTAL					31,86
				TOTAL MATERIAL:	
					31,86
SERVIÇO	FONTE	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,		CHI		0,03020000	15,67
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_-08/2015					
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,		CHI		0,03250000	19,87
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_-08/2015					
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		0,44400000	15,78
RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP,		CHI		0,30830000	38,45
CAÇAMBA CARRÉG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL					
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_-06/2014					
RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP,		CHP		0,06170000	82,15
CAÇAMBA CARRÉG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL					
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_-06/2014					
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		0,66600000	11,89
SEVENTE TOTAL SERVIÇO:					32,93
VALOR:	64,79				

678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CNP)						
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	19,66	16,55
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,66	16,55
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	16,55	2,24
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,24	20,69
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	20,69	23,01
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,01	82,15
TOTAL				82,15	VALOR:	
				82,15	TOTAL SERVIÇO:	

53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014 (H)									
MATERIAL		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM		SINAPI		L		8,920000000	2,58		
00004221							TOTAL MATERIAL:	23,01	
							VALOR:	23,01	

WB W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP CNPJ: 14.573.208/0001-04		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVADO VILA LEAL	DATA :	19/07/2021	L.S. Hora:	79,03%
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVADO VILA LEAL	BDI :	28,00%	L.S. Méb:	43,10%
LOCAL:	POVADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA	ORSE			
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA	SINAPI			
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021	SEINFRA			
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
CNPJ:	14.573.208/0001-04	2021/03 COM DESONERAÇÃO			
		027.1 COM DESONERAÇÃO			
		2021/03			
		VERSÃO			
		REF.			
		06/2021			
		05/2021			
		04/2021			
		03/2021			
		02/2021			
		01/2021			
		12/2020			
		11/2020			
		10/2020			
		09/2020			
		08/2020			
		07/2020			
		06/2020			
		05/2020			
		04/2020			
		03/2020			
		02/2020			
		01/2020			
		12/2019			
		11/2019			
		10/2019			
		09/2019			
		08/2019			
		07/2019			
		06/2019			
		05/2019			
		04/2019			
		03/2019			
		02/2019			
		01/2019			
		12/2018			
		11/2018			
		10/2018			
		09/2018			
		08/2018			
		07/2018			
		06/2018			
		05/2018			
		04/2018			
		03/2018			
		02/2018			
		01/2018			
		12/2017			
		11/2017			
		10/2017			
		09/2017			
		08/2017			
		07/2017			
		06/2017			
		05/2017			
		04/2017			
		03/2017			
		02/2017			
		01/2017			
		12/2016			
		11/2016			
		10/2016			
		09/2016			
		08/2016			
		07/2016			
		06/2016			
		05/2016			
		04/2016			
		03/2016			
		02/2016			
		01/2016			
		12/2015			
		11/2015			
		10/2015			
		09/2015			
		08/2015			
		07/2015			
		06/2015			
		05/2015			
		04/2015			
		03/2015			
		02/2015			
		01/2015			
		12/2014			
		11/2014			
		10/2014			
		09/2014			
		08/2014			
		07/2014			
		06/2014			
		05/2014			
		04/2014			
		03/2014			
		02/2014			
		01/2014			
		12/2013			
		11/2013			
		10/2013			
		09/2013			
		08/2013			
		07/2013			
		06/2013			
		05/2013			
		04/2013			
		03/2013			
		02/2013			
		01/2013			
		12/2012			
		11/2012			
		10/2012			
		09/2012			
		08/2012			
		07/2012			
		06/2012			
		05/2012			
		04/2012			
		03/2012			
		02/2012			
		01/2012			
		12/2011			
		11/2011			
		10/2011			
		09/2011			
		08/2011			
		07/2011			
		06/2011			
		05/2011			
		04/2011			
		03/2011			
		02/2011			
		01/2011			
		12/2010			
		11/2010			
		10/2010			
		09/2010			
		08/2010			
		07/2010			
		06/2010			
		05/2010			
		04/2010			
		03/2010			
		02/2010			
		01/2010			
		12/2009			
		11/2009			
		10/2009			
		09/2009			
		08/2009			
		07/2009			
		06/2009			
		05/2009			
		04/2009			
		03/2009			
		02/2009			
		01/2009			
		12/2008			
		11/2008			
		10/2008			
		09/2008			
		08/2008			
		07/2008			
		06/2008			
		05/2008			
		04/2008			
		03/2008			
		02/2008			
		01/2008			
		12/2007			
		11/2007			
		10/2007			
		09/2007			
		08/2007			
		07/2007			
		06/2007			
		05/2007			
		04/2007			
		03/2007			
		02/2007			
		01/2007			
		12/2006			
		11/2006			
		10/2006			
		09/2006			
		08/2006			
		07/2006			
		06/2006			
		05/2006			
		04/2006			
		03/2006			
		02/2006			
		01/2006			
		12/2005			
		11/2005			
		10/2005			
		09/2005			
		08/2005			
		07/2005			
		06/2005			
		05/2005			
		04/2005			
		03/2005			
		02/2005			
		01/2005			
		12/2004			
		11/2004			
		10/2004			
		09/2004			
		08/2004			
		07/2004			
		06/2004			
		05/2004			
		04/2004			
		03/2004			
		02/2004			
		01/2004			
		12/2003			
		11/2003			
		10/2003			
		09/2003			
		08/2003			
		07/2003			
		06/2003			
		05/2003			
		04/2003			
		03/2003			
		02/2003			
		01/2003			
		12/2002			
		11/2002			
		10/2002			
		09/2002			
		08/2002			
		07/2002			
		06/2002			
		05/2002			
		04/2002			
		03/2002			
		02/2002			
		01/2002			
		12/2001			
		11/2001			
		10/2001			
		09/2001			
		08/2001			
		07/2001			
		06/2001			
		05/2001			
		04/2001			
		03/2001			
		02/2001			
		01/2001			
		12/2000			
		11/2000			
		10/2000			
		09/2000			
		08/2000			
		07/2000			
		06/2000			
		05/2000			
		04/2000			
		03/2000			
		02/2000			
		01/2000			
		12/1999			
		11/1999			
		10/1999			
		09/1999			
		08/1999			
		07/1999			
		06/1999			
		05/1999			
		04/1999			
		03/1999			
		02/1999			
		01/1999			
		12/1998			
		11/1998			
		10/1998			
		09/1998			
		08/1998			
		07/1998			
		06/1998			
		05/1998			
		04/1998			
		03/1998			
		02/1998			
		01/1998			
		12/1997			
		11/1997			
		10/1997			
		09/1997			
		08/1997			
		07/1997			
		06/1997			
		05/1997			
		04/1997			
		03/1997			
		02/1997			
		01/1997			
		12/1996			
		11/1996			
		10/1996			
		09/1996			
		08/1996			
		07/1996			
		06/1996			
		05/1996			
		04/1996			
		03/1996			
		02/1996			
		01/1996			
		12/1995			
		11/1995			
		10/1995			
		09/1995			
		08/1995			
		07/1995			
		06/1995			
		05/1995			
		04/1995			
		03/1995			
		02/1995			
		01/1995			
		12/1994			
		11/1994			
		10/1994			
		09/1994			
		08/1994			
		07/1994			
		06/1994			
		05/1994			
		04/1994			
		03/1994			
		02/1994			
		01/1994			
		12/1993			
		11/1993			
		10/1993			
		09/1993			
		08/1993			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04



DATA: 19/07/2021	BDI: 28,00%	L.S. Hora: 79,03%	L.S. Mês: 43,18%
REF. 06/2021	027.1 COM DESONERAÇÃO	2021/03	04/2021
SEINFRA	ORSE	SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS COMPLEMENTARES									
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:									
9,07	9,07	9,08	9,08	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
MAO DE OBRA									
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
9,07	9,07	9,08	9,08	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
TOTAL MAO DE OBRA:									
9,07	9,07	9,08	9,08	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA									
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24	0,94	0,54	0,64
0,24	0,24	0,24	0,24	1,00000000	0,24	0,24	0,94	0,54	0,64
TOTAL									
0,24	0,24	0,24	0,24	1,00000000	0,24	0,24	0,94	0,54	0,64
SERVICO									
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24	0,94	0,54	0,64
0,24	0,24	0,24	0,24	1,00000000	0,24	0,24	0,94	0,54	0,64
TOTAL									
0,24	0,24	0,24	0,24	1,00000000	0,24	0,24	0,94	0,54	0,64
VALOR:									
12,01	12,01	12,01	12,01	1,00000000	0,24	0,24	0,94	0,54	0,64

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)									
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
0,34	0,34	0,34	0,34	0,02660000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
TOTAL MAO DE OBRA:									
0,34	0,34	0,34	0,34	0,02660000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
TOTAL									
0,34	0,34	0,34	0,34	0,02660000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
VALOR:									
0,34	0,34	0,34	0,34	0,02660000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)									
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:									
0,62	0,62	0,62	0,62	1,00000000	0,01	0,01	0,91	0,55	0,62
MAO DE OBRA									
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
0,34	0,34	0,34	0,34	1,00000000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
TOTAL MAO DE OBRA:									
0,34	0,34	0,34	0,34	1,00000000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
TOTAL									
0,34	0,34	0,34	0,34	1,00000000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
VALOR:									
15,93	15,93	15,93	15,93	1,00000000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019 (M3)									
00003070	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	28,97	33,60	33,60	33,60	33,60
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,45	52,38	52,38	52,38	52,38
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,40	104,75	104,75	104,75	104,75
TOTAL MATERIAL:									
190,73	190,73	190,73	190,73	1,16000000	28,97	33,60	33,60	33,60	33,60
MAO DE OBRA									
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
0,34	0,34	0,34	0,34	1,00000000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
TOTAL MAO DE OBRA:									
0,34	0,34	0,34	0,34	1,00000000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
TOTAL									
0,34	0,34	0,34	0,34	1,00000000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34
VALOR:									
15,93	15,93	15,93	15,93	1,00000000	12,90	0,34	0,34	0,34	0,34

91946 - SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 47 X 27 MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
ORÇAMENTO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA USF NO POVOADO VILA LEAL	FONTE:	027.1 COM DESONERAÇÃO 2021/03	REF.	06/2021
DESCRIÇÃO:	- CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA USF NO POVOADO VILA LEAL	SINAPI	SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	05/2021
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA	ORSE			04/2021
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021				
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP				
CNPJ:	14.573.208/0001-04				
VALORES:					
L.S. Hora: 79,03%					
L.S. Mês: 43,18%					
DATA : 19/07/2021					
BDI : 28,00%					

S953355 - Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista (h)				
MÃO DE OBRA		UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO
Encanador ou bombeiro hidráulico		h	0,01280000	11,87
TOTAL				0,15
MÃO DE OBRA				0,15
Encanador ou bombeiro hidráulico		h	0,01280000	11,87
TOTAL				0,15

MATERIAL				UNID	PONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL:
1373705	Alimentacao - horista (coletado caixa)		h	ORSE	1,00000000	1,13	0,48	1,13
1434855	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	ORSE	1,00000000	0,33	0,33	0,33
1373725	Exames - horista (coletado caixa)		h	ORSE	1,00000000	0,17		0,17
1434615	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)		h	ORSE	1,00000000	0,03	0,03	0,03
1373735	Seguro - horista (coletado caixa)		h	ORSE	1,00000000	0,43	0,43	0,43
1373715	Transporte - horista (coletado caixa)		h	ORSE	1,00000000	2,57		2,57
SERVICO				UNID	PONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5953355	Curso de capacitacao para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista		h	ORSE	1,00000000	0,15		0,15
							TOTAL SERVICO:	0,15
							VALOR:	14,58

S88316S - Servente com encargos complementares (h)									
MAO DE OBRAS									
106111S		Servente de obras							
TOTAL		8,94	COEFICIENTE	1,000000000	8,95	PREÇO UNITÁRIO			
		8,94	TOTAL MAO DE OBRAS:						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		1,13	COEFICIENTE	1,000000000	1,13	PREÇO UNITÁRIO			
		1,13	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
TOTAL		0,61	COEFICIENTE	1,000000000	0,61	PREÇO UNITÁRIO			
		0,61	TOTAL						
			UNID	h	ORSE				
			FONTE						
			UNID	h	ORSE				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

REF.	06/2021
05/2021	027.1 COM DESONERAÇÃO
04/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

L.S. Hora: 79,03%
L.S. Méb: 43,18%
BDI: 28,00%
DATA: 19/07/2021

1373725	Exames - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,33	0,25	0,03
143675	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,25	0,03	0,03
1373735	Seguro - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,03	0,43	0,43
1373715	Transporte - horista (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,43	2,78	2,78
S953785	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,13	0,13	0,13
TOTAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR:
							11,85

86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)							
SERVIÇO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	11,89	1,60
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	15,30	1,29
TOTAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR:
							6,05

MATERIAL	00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	1,98	0,06
	00006148	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	4,39	4,45
TOTAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR:
							6,05

86875 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)							
SERVIÇO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45820000	11,89	20,22
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96610000	15,30	14,78
TOTAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR:
							198,51

MATERIAL	00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARNHELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	6,00000000	5,21	31,26
	00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07490000	55,07	4,12
	00037589	TANQUE SIMPLES EM MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, CAPACIDADE "22" L, "60 X 46" CM	SINAPI	UN	1,00000000	142,91	178,29
TOTAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR:
							178,29

86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)							
SERVIÇO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	11,89	2,90
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	15,30	2,33
TOTAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR:
							8,35

MATERIAL	00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	1,98	0,04
	00007604	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	SINAPI	UN	1,00000000	8,31	8,31
TOTAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR:
							9,35

86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)							
MATERIAL	00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	1,98	0,06
	00006153	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	SINAPI	UN	1,00000000	1,57	1,57
TOTAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL MATERIAL	VALOR:
							1,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04



88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,30	0,12320000	0,03880000	11,89	0,46	2,94	3,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H							
MAO DE OBRA										
00004783	PINTOR	SINAPI	H							
TOTAL										
0,13				12,90	0,01050000			0,13		0,13
TOTAL MAO DE OBRA:										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
0,13										

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

88310	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,30	0,12320000	0,03880000	11,89	0,46	2,94	3,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H							
MAO DE OBRA										
00004783	PINTOR	SINAPI	H							
TOTAL										
0,13				12,90	0,01050000			0,13		0,13
TOTAL MAO DE OBRA:										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
0,13										

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
00037370	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
00043490	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
00037372	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
00043466	CAIXA)	SINAPI	H							
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:										
3,77				0,60	1,00000000			0,01	0,60	3,77
TOTAL										
12,89				12,90	1,00000000			12,89		12,89
TOTAL MAO DE OBRA:										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
0,13										

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SERVIÇO	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H							
0004783	PINTOR	SINAPI	H							
TOTAL										
0,13				0,13	1,00000000			0,13		0,13
TOTAL MAO DE OBRA:										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
0,13										

95337 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSIEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	GESSIEIRO	SINAPI	H							
00012872	GESSIEIRO	SINAPI	H							
TOTAL										
0,10				12,90	0,00820000			0,10		0,10
TOTAL MAO DE OBRA:										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
0,10										

88269 - GESSIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
00037370	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
00043489	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
00037372	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
00043465	CAIXA)	SINAPI	H							
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H							
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:										
2,70				0,60	1,00000000			0,01	0,60	2,70
TOTAL										
12,89				12,90	1,00000000			12,89		12,89
TOTAL MAO DE OBRA:										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
12,89										

SERVIÇO

95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSIEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H							
00012872	GESSIEIRO	SINAPI	H							
TOTAL										
0,10				0,10	1,00000000			0,10		0,10
TOTAL MAO DE OBRA:										
VALOR:										
TOTAL SERVIÇO:										
15,69										

Eng.º Civil
Lúcio Geraldo V. Rodrigues
CREA Nº 030668-1 - DF
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 002
Fis.

DATA : 19/07/2021
BDI : 28,00%
L.S. Hora: 79,03%
L.S. Méb: 43,10%
REF.
VERSÃO
2021/03
06/2021
05/2021
04/2021
027.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA
SINAPI
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: * CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL		DATA: 19/07/2021	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2021/03	DATA REF.: 06/2021
DESCRIÇÃO: * CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL		B.DI: 28,00%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
LOCAL: POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA		L.S. Hora: 79,03%	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	04/2021
CLIENTE: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA		L.S. Mes: 43,18%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2021					
LICITANTE: W BARROS FERREIRA EIRELI EPP					
CNPJ: 14.573.208/0001-04					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96133	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS. DUAS DEMOS. AF_05/2017	SINAPI	SERVIÇO	M2	724,30	26,40	19.121,52	18,93	18,93	A
96268	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMOS. AF_11/2016	SINAPI	SERVIÇO	M2	724,30	12,00	8.691,60	8,60	27,53	A
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	SINAPI	SERVIÇO	M2	160,00	47,46	7.593,60	7,52	35,04	A
Composição 01	Projeto executivo de engenharia									
87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	SINAPI	SERVIÇO	M2	160,00	32,48	5.196,80	5,14	50,12	B
96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	676,45	4.735,15	4,69	55,41	B
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 80X210CM. ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	215,00	24,51	5.269,65	5,22	45,38	A
100305	ENGENHEIRO CIVIL, JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVIÇO	H	36,00	101,04	3.637,44	3,60	59,01	B
86889	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO. DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,20	422,28	3.040,42	3,01	62,02	B
87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	52,20	52,04	2.716,49	2,69	64,71	B
SO3410	Película de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	SERVIÇO	m	65,00	36,72	2.386,80	2,36	67,07	B
98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M. ALTURA INTERNA = 2,50 M. VOLUME ÚTL: 3.463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	2.337,01	2.337,01	2,31	69,38	B
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	65,00	33,65	2.200,25	2,18	71,56	B
102185	PORTA DE ABRIR COM MOLLA HIDRÁULICA. EM VIDRO TEMPERADO. 2 FOLHAS DE 90X210 CM. ESPESURA DD 10MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	2.183,80	2.183,80	2,16	73,72	B
94589	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATEANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	5,20	372,12	1.935,02	1,92	75,64	B
88488	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2. ESPESURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	160,00	12,05	1.928,00	1,91	77,55	B
87527	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 70X210CM. ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	52,20	27,34	1.427,15	1,41	78,96	B
90842	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	646,33	1.292,66	1,28	80,24	C
101907	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSOÍ (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO. 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M	2,10	554,90	1.109,80	1,10	81,34	C
94990		SINAPI	SERVIÇO	M3	2,10	526,18	1.104,88	1,09	82,43	C
91926		SINAPI	SERVIÇO	M	340,00	3,13	1.064,20	1,05	83,48	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL				DATA : 19/07/2021		FONTE		VERSÃO	DATA REF.	
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL				BDI : 28,00%		ORSE		2021/03	06/2021	
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO - MA				L.S. Hora: 79,03%		SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
CLIENTE:	SAO FRANCISCO DO BREJO - MA				L.S. Mês: 43,18%		SINAPI		2021/03 COM DESONERAÇÃO	04/2021	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021										
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP										
CNPJ:	14.573.208/0001-04				25,00		38,95		973,75	0,96	84,45

OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	MODALIDADE:	LICITANTE:	CNPJ:	SINAPI	SERVIÇO	M2	25,00	38,95	673,75	0,96	84,45	C
942307	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019						SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	45,23	904,60	0,90	85,34	C
90844	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020						SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	853,29	853,29	0,84	86,19	C
91846	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)						SINAPI	SERVIÇO	M	140,00	6,06	848,40	0,84	87,03	C
C4635	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	732,36	732,36	0,72	87,75	C
86903	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIREM: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	240,48	721,44	0,71	88,47	C
C4541	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SEINFRA	SERVIÇO	M2	2,00	355,40	710,80	0,70	89,17	C
91341	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER						SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	692,62	692,62	0,69	89,85	C
86931	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS						SINAPI	SERVIÇO	M2	1,68	410,40	689,47	0,88	90,54	C
91928	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	335,62	671,24	0,66	91,20	C
86900	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						SINAPI	SERVIÇO	M	130,00	5,15	669,50	0,66	91,86	C
98110	CABA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020						SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	132,53	662,65	0,66	92,52	C
88714	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	329,94	659,88	0,65	93,17	C
92000	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020						SINAPI	SERVIÇO	M	16,00	40,93	654,88	0,65	93,82	C
91307	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014						SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	19,43	582,90	0,58	94,40	C
100864	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	50,47	555,17	0,55	94,99	C
87878	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	494,29	494,29	0,49	95,44	C
102197	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SINAPI	SERVIÇO	M2	148,00	3,28	485,44	0,48	95,92	C
92543	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.						SINAPI	SERVIÇO	M2	36,86	12,26	453,13	0,45	96,37	C
102218	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021						SINAPI	SERVIÇO	M2	25,00	16,23	405,75	0,40	96,77	C
74245/001	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCOLÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						SINAPI	SERVIÇO	M2	36,96	10,72	396,21	0,39	97,16	C
86925	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021						SINAPI	SERVIÇO	M2	25,00	13,19	329,75	0,33	97,49	C
86910S	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS						ORSE	SERVIÇO	un	4,00	77,91	311,64	0,31	97,79	C
89357	Torneira coronada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020						SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	281,31	281,31	0,28	98,07	C
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SINAPI	SERVIÇO	M	12,00	22,52	270,24	0,27	98,34	C
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014						SINAPI	SERVIÇO	M						C

Handwritten signature or mark.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
705
99803
89702
89356
Rubrica

Lúcio Geraldo V. Rodrigues
Eng.º Civil
CREA Nº 030668-D - DF

101.037,17
-0,06
101.037,11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 19/07/2021

L.S. Hora: 79,03%

BDI : 28,00%

L.S. Mês: 43,18%



W BARROS FERREIRA
EIRELI - EPP

CNPJ: 14.573.208/0001-04

OBRA:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
DESCRIÇÃO:	* CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO VILA LEAL
LOCAL:	POVOADO VILA LEAL, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CLIENTE:	SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 010/2021
LICITANTE:	W BARROS FERREIRA EIRELI EPP
CNPJ:	14.573.208/0001-04

Fonte	Versão	Ref.
ORSE	2021/03	06/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
SERVIÇOS INICIAIS	9.725,39	100,00%		9.725,39
REVESTIMENTO	9.898,71	100,00%		9.898,71
COBERTURA	5.986,55	100,00%		5.986,55
ESQUADRIA	12.123,63	40,00%	80,00%	12.123,63
PAVIMENTAÇÃO	8.836,70	75,00%	25,00%	8.836,70
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.542,95	50,00%	50,00%	5.542,95
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.412,79	50,00%	50,00%	4.412,79
PEÇAS E ACESSÓRIOS	8.178,19	100,00%		8.178,19
PINTURA	30.920,20	100,00%		30.920,20
FORRO	5.196,80	100,00%		5.196,80
DIVERSOS	235,20	100,00%		235,20
	101.037,11	49.069,87	51.967,24	101.037,11

Lúcio Geraldo V. Rodrigues
Eng. Civil
CREA Nº 030668-D - DF



COMPOSIÇÃO DO BDI
CONCLUSÃO UBS VILA LEAL - SEDE DO MUNICÍPIO - SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			TAXAS
	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	Adotadas - %
Taxa de seguros + garantia (*)	0,80%	1,00%	0,80%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,23%	0,59%
Despesas Financeiras	3,00%	5,50%	4,00%	3,00%
Administração Central	6,16%	8,96%	7,40%	6,16%
Lucro	9,75%	9,75%	9,75%	12,47%
Tributos (soma dos itens abaixo)	3,00%	3,00%	3,00%	2,44%
COFINS	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
CPRB	0,65%	0,65%	0,65%	0,53%
PIS	1,60%	1,60%	1,60%	5,00%
ISS (**) (***)	20,34%	25,00%	22,12%	28,00%
TOTAL				

Fonte de composição, valores referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI ACIMA FORAM CALCULADOS COM EMPREGO DA FÓRMULA ABAIXO :

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC / 100)(1 + DF / 100)(1 + R / 100)(1 + L / 100)}{1 - \left(\frac{I}{100} \right)} \right] - 1 \quad \times 100$$

Onde:

AC= taxa de rateio da Administração Central;

DF= taxa das despesas financeiras;

S=taxa de seguros

G=taxa de garantia

R= taxa de risco

I= taxa de tributos;

L= taxa de lucro.

Observações:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da obra corresponde a 32% do valor dos serviços.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.

Lúcio Geraldo V. Rodrigues
Eng.º Civil
CREA Nº 030668-D - DF



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Eng. Civil
Lucio Geraldo V. Rodrigues
Copa Nº 030668-D - DF

Horista = 79,03%
Mensalista = 43,18%

GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	1,86
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40
TOTAL		2,26

GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,70
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,25
C3	Férias Indenizadas	3,69
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,00
C5	Indenização Adicional	0,40
TOTAL		13,04

GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00
B2	Feriados	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,69
B4	13º Salário	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,62
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09
B9	Férias Gozadas	0,12
B10	Salário Maternidade	9,29
TOTAL		16,88

GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	0,00
A3	SENAI	0,00
A4	INCRA	0,00
A5	SEBRAE	0,00
A6	Salário Educação	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
TOTAL		11,00

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		
COD	DESCRIÇÃO	MES %

OBRA: CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA		DATA: 19/07/2021	L.S. Hora: 79,03%
LOCAL: Povoado Vila Leal, Município de São Francisco do Brejo - MA		BOL: 28,00%	L.S. Mens: 43,18%
CLIENTE: Povoado Vila Leal, Município de São Francisco do Brejo - MA		VERSÃO: 2021/03	
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2021		COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	
LICITANTE: W BARROS FERREIRA EIRELI EPP		027.1 COM DESONERAÇÃO	
CNPJ: 14.573.200/0001-04		04/2021	