

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	546,38	546,38
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	18,74	208,01
Auxiliar	SINAPI	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	192,5200000	0,62	119,36
Insumo	00001379	COMPOSTO CP II-32	Material	KG	171,1300000	0,80	136,90
Insumo	00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	M³	1,1400000	72,03	82,11
Insumo	00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material				
MO sem LS =>				81,92	LS =>	60,93	MO com LS =>
Valor do BDI =>				136,54	Valor com BDI =>		
							142,85
							682,92

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	431,96	431,96
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	18,95	85,27
Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,29	1,00
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,37	1,43
Auxiliar							
Insumo	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,80	139,28
Insumo	00001106	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	195,8600000	0,62	121,43
Insumo	00001379	COMPOSTO CP II-32	Material	M³	1,1600000	72,03	83,55
Insumo	00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material				
MO sem LS =>				35,63	LS =>	26,51	MO com LS =>
Valor do BDI =>				107,94	Valor com BDI =>		
							62,14
							539,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	537,13	537,13
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	18,74	206,51
Auxiliar	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	0,9400000	72,97	68,59
Insumo	00000367						
Insumo	SINAPI	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	422,6300000	0,62	262,03
Insumo	00001379	COMPOSTO CP II-32	Material				
MO sem LS =>				81,33	LS =>	60,49	MO com LS =>
Valor do BDI =>				134,22	Valor com BDI =>		
							141,82
							671,35

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	563,38	563,38
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8700000	1,37	1,19
Auxiliar							
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8800000	0,29	0,83
Auxiliar							
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7500000	18,95	71,06
Auxiliar							
Insumo	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	1,0800000	72,03	77,79
Insumo	00000370						
Insumo	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA	Material	L	19,4400000	5,72	111,19
Insumo	00000123						



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS								
Insumo	SINAPI	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	486,0000000	0,62	301,32	
00001379		COMPOSTO CP II-32						
			MO sem LS =>	29,69	LS =>	22,09	MO com LS =>	51,78
			Valor do BDI =>	140,78			Valor com BDI =>	704,16

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	533,24	533,24	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3900000	0,29	0,98	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4200000	18,95	83,75	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0300000	1,37	1,41	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	1,2700000	72,03	91,47	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,62	355,63	
				MO sem LS =>	35,00	LS =>	26,04	MO com LS =>	61,04
				Valor do BDI =>	133,25	Valor com BDI =>		666,49	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	537,10	537,10	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	18,74	160,60	
Auxiliar Insumo		SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,62	299,43	
	00001379								
Insumo		SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	1,0700000	72,03	77,07	
	00000370								
				MO sem LS =>	63,25	LS =>	47,04	MO com LS =>	110,29
				Valor do BDI =>	134,22	Valor com BDI =>		671,32	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	443,60	443,60	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,6200000	0,29	0,75	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4200000	18,95	64,80	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8000000	1,37	1,09	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	1,0700000	72,03	77,07	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,62	299,89	
				MO sem LS =>	27,08	LS =>	20,15	MO com LS =>	47,23
				Valor do BDI =>	110,85	Valor com BDI =>			554,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	377,82	377,82
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5600000	0,29	1,03

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E ESPECIFICAÇÕES

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,08000000	1,37	1,47
Auxiliar							
Composição	88377 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,64000000	18,95	87,92
Auxiliar							
Insumo	00000367 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	M³	1,02000000	72,97	74,42
Insumo	00001379 SINAPI		Material	KG	343,52000000	0,62	212,98
			MO sem LS =>	36,74	LS =>	27,33	MO com LS => 64,07
			Valor do BDI =>	94,41			Valor com BDI => 472,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,00000000	585,58	585,58
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,02000000	18,74	206,51
Auxiliar							
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	1,35000000	72,03	97,24
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,58000000	0,62	281,83
			MO sem LS =>	81,33	LS =>	60,49	MO com LS => 141,82
			Valor do BDI =>	146,33			Valor com BDI => 731,91

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	23,40	23,40
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,22	0,22
Auxiliar							
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,00000000	0,43	0,43
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	17,23	17,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,00000000	3,18	3,18
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,00000000	0,92	0,92
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA	Equipamento	H	1,00000000	0,56	0,56
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,00000000	0,85	0,85
			MO sem LS =>	10,00	LS =>	7,45	MO com LS => 17,45
			Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI => 29,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000000	8,57	8,57
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03250000	19,38	0,62
Auxiliar							
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04880000	23,40	1,14
Auxiliar							
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,00000000	6,81	6,81
			MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,55	MO com LS => 1,28
			Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI => 10,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000000	12,91	12,91
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10550000	23,40	2,46
Auxiliar							
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,00000000	9,36	9,36
Auxiliar							
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,01720000	19,38	0,33
Auxiliar							

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS										
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,	Material	UN	2,8160000	0,15	0,42		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU	Material	KG	0,0250000	13,81	0,34		
				MO sem LS =>	2,23	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,89	
				Valor do BDI =>	3,22				Valor com BDI =>	16,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL;	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,03	9,03
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0615000	23,40	1,43
Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0410000	19,38	0,79
Composição	88238 SINAPI	COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0410000	19,38	0,79
Auxiliar	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM,	Material	KG	1,0000000	6,81	6,81
Insumo	00000034	VERGALHAO					
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,70
				Valor do BDI =>	2,25	MO com LS =>	1,62
						Valor com BDI =>	11,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,76	19,76	
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56	
Auxiliar Insumo		SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
	00043484	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26	
Insumo		SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
	00037373	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo		SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43	
	00037371	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18	
Insumo		SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92	
	00037372								
				MO sem LS =>	7,92	LS =>	5,90	MO com LS =>	13,82
				Valor do BDI =>	4,93	Valor com BDI =>			24,69

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,01	19,01
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	00000246 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037371 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00043461 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00037372 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037370						
				MO sem LS =>	7,75	LS =>	5,78
				Valor do BDI =>	4,75	MO com LS =>	13,53
						Valor com BDI=>	23,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,47	23,47
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Auxiliar							

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%


Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
MO sem LS =>					10,04	LS =>	7,48	MO com LS =>
Valor do BDI =>					5,86	Valor com BDI =>		
								17,52
								29,33

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolpamento	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	15,09	15,09
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,45
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000	2,48	0,99
Insumo	00004750	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	2,57	1,02

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,45
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000400	224,87	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames	Serviços	cj	0,0003200	205,80	0,06
Insumo	10362 ORSE	admissionais/demissionais	Serviços	un	0,0036000	8,60	0,03
Insumo	10789 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0000800	10,56	0,00
Insumo	1651 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0006400	4,60	0,00
Insumo	10790 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	4,60	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000400	17,80	0,00
Insumo	00012895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0004800	9,09	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	130,34	0,46
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	130,56	0,15
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000800	9,27	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0002800	7,01	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	12,35	0,01
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	3,36	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	9,60	0,78
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001600	12,90	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001600	12,86	0,00
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0002000	8,23	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,0814400	3,43	0,27



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000800	30,18	0,00	
Insumo	00012894	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0001600	11,81	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000400	19,21	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002800	7,96	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0638000	3,09	0,19	
Insumo	00012893	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006400	43,63	0,02	
Insumo	00012892	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018400	8,18	0,01	
Insumo	00004750	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,13	7,65	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001200	12,75	0,00	
Insumo	00002711	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0000800	120,05	0,00	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000800	25,31	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	25,93	0,00	
MO sem LS =>					7,51	LS =>	5,59	MO com LS =>	13,10
Valor do BDI =>					3,77	Valor com BDI =>			18,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x	Argamassas	m³	1,0000000	374,34	374,34
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,58
Insumo	00001379	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,52	235,14
Insumo	00000370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na	Material	m³	1,0800000	68,60	74,08
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	2,57	10,28

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,58
Insumo	00001379	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,52	235,14
Insumo	00000370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na	Material	m³	1,0800000	68,60	74,08
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0012000	12,75	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0180000	130,34	2,34
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,3764000	3,09	1,16
Insumo	00002711	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0008000	120,05	0,09
Insumo	00012893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0032000	43,63	0,13
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0072000	12,35	0,08
Insumo	00012894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0008000	11,81	0,00
Insumo	00012895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0024000	9,09	0,02
Insumo	00012892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0092000	8,18	0,07
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,4072000	9,60	3,90
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0008000	25,31	0,02

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0180000	8,60	0,15		
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0180000	3,36	0,06		
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0060000	130,56	0,78		
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0032000	4,60	0,01		
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,4072000	3,43	1,39		
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0004000	25,93	0,01		
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0016000	205,80	0,32		
			MO sem LS =>	31,30	LS =>	23,28	MO com LS =>	54,58	
			Valor do BDI =>	93,54				Valor com BDI =>	467,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	299,78	299,78	
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	221,49	221,49	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	22,54	12,44	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	23,60	32,14	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	537,10	11,97	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	18,74	17,93	
Insumo		SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE	Material	L	0,1671000	6,71	1,12	
Insumo		SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	13,47	2,69	
				MO sem LS =>	63,75	LS =>	47,41	MO com LS =>	111,16
				Valor do BDI =>	74,91	Valor com BDI =>		374,69	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90801 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -	ESQV -	UN	1,0000000	221,49	221,49
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI	H	2,7410000	22,54	61,78
Auxiliar		ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	18,74	25,43
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Insumo		PREGO DE ACO POLIDO COM	Material	KG	0,0110000	17,77	0,19
	00005066	CABECA 12 X 12					
Insumo		BATENTE / PORTAL /	Material	JG	1,0000000	133,77	133,77
	00000183	ADUELA / MARCO EM					
		MADEIRA MACICA COM					
		REBAIXO, E = *3* CM, L =					
		14 CM, PARA PORTAS DE					
		GIRO DE *60 CM A 120* CM X					
Insumo		PREGO DE ACO POLIDO COM	Material	KG	0,0240000	13,49	0,32
	00005075	CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)					
MO sem LS =>				36,22	LS =>	26,95	MO com LS =>
Valor do BDI =>				55,35			Valor com BDI =>

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,29	0,29	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,37	1,37
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,34	Valor com BDI =>	1,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Equipamento	UN	0,0000640	3.843,22	0,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Equipamento	UN	0,0000148	3.843,22	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>	0,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Equipamento	UN	0,0000700	3.843,22	0,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Material	KW/H	1,2500000	0,66	0,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20	Valor com BDI =>	1,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,23	1,23
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,00	1,00
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,30	Valor com BDI => 1,53		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	3,97	3,97
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,65	1,65
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,00	1,00
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,09	1,09
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,99	Valor com BDI => 4,96		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Equipamento	UN	0,0000640	15.633,44	1,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,24	Valor com BDI => 1,24		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Equipamento	UN	0,0000148	15.633,44	0,23
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI => 0,28		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Equipamento	UN	0,0000700	15.633,44	1,09
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,27	Valor com BDI => 1,36		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,65	1,65
Insumo	00002705 SINAPI		Material	KW/H	2,5000000	0,66	1,65
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,41	Valor com BDI => 2,06		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,32	2,32
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	19,76	0,45
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	23,91	0,54
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,	Material	UN	0,0094000	2,72	0,02
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-	Material	M	1,2434000	1,06	1,31
MO sem LS =>				0,41	LS =>	0,31	MO com LS => 0,72
Valor do BDI =>				0,57	Valor com BDI => 2,89		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92981 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,78	11,78
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	23,91	0,31
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	19,76	0,25
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,	Material	UN	0,0100000	2,72	0,02
Insumo	00000979 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-	Material	M	1,0270000	10,91	11,20
MO sem LS =>				0,22	LS =>	0,18	MO com LS => 0,40
Valor do BDI =>				2,94	Valor com BDI => 14,72		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,17	5,17
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	23,91	0,93
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	19,76	0,77
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,	Material	UN	0,0094000	2,72	0,02
Insumo	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-	Material	M	1,2434000	2,78	3,45
MO sem LS =>				0,70	LS =>	0,53	MO com LS => 1,23
Valor do BDI =>				1,29	Valor com BDI => 6,46		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	132,32	132,32
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0039000	377,82	1,47
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360000	220,37	7,93
Composição Auxiliar	100475 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0278000	563,38	15,66

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2686000	23,60	29,93
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9967000	18,74	18,67
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0175000	2.445,90	42,80
Auxiliar							
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM	Material	UN	38,6910000	0,41	15,86

MO sem LS => 35,69 LS => 26,55 MO com LS => 62,24
Valor do BDI => 33,06 Valor com BDI => 165,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97906 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	360,26	360,26
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0448000	1.996,01	89,42
Auxiliar							
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	377,82	5,59
Auxiliar							
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0728000	563,38	41,01
Auxiliar							
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,8100000	5,44	4,40
Auxiliar							
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178000	44,74	0,79
Auxiliar							
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5684000	23,60	84,21
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8038000	18,74	52,54
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0744000	362,72	26,98
Auxiliar							
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	101,52	0,88
Auxiliar							
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM	Material	UN	20,7615000	2,26	46,92
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	0,1184000	8,05	0,95
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	13,75	0,17
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	0,1408000	2,81	0,39
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	Material	L	0,0054000	5,49	0,02
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARAN	Material	M	0,4416000	13,57	5,99

MO sem LS => 87,46 LS => 65,05 MO com LS => 152,51
Valor do BDI => 90,02 Valor com BDI => 450,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	12,71	12,71
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	19,76	4,38
Auxiliar							
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	23,91	5,30
Auxiliar							
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE	Material	UN	1,0000000	3,03	3,03

MO sem LS => 4,03 LS => 3,01 MO com LS => 7,04

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS			Valor do BDI =>	3,17	Valor com BDI =>		15,88	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	62,85	62,85	
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,27	30,27	
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,15	21,15	
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,14	8,14	
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,29	3,29	
			MO sem LS =>	14,41	LS =>	10,72	MO com LS =>	25,13
			Valor do BDI =>	15,70	Valor com BDI =>		78,55	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	197,92	197,92	
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,29	3,29	
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,15	21,15	
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,27	30,27	
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,14	8,14	
Composição Auxiliar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,14	38,14	
Composição Auxiliar	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	96,93	96,93	
			MO sem LS =>	14,41	LS =>	10,72	MO com LS =>	25,13
			Valor do BDI =>	49,46			Valor com BDI =>	247,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,15	21,15



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Insumo	SINAPI	CACAMBA METALICA	Material	UN	0,0000603	56.044,84	3,37
	00037734	BASCULANTE COM					
Insumo	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO	Equipamento	UN	0,0000342	520.137,96	17,78
	00037758	BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE					

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,28 Valor com BDI => 26,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	SINAPI	CACAMBA METALICA	Material	UN	0,0000059	56.044,84	0,33
	00037734	BASCULANTE COM					
Insumo	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000057	520.137,96	2,96
	00037758						

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,82 Valor com BDI => 4,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,14	8,14
Insumo	SINAPI	CACAMBA METALICA	Material	UN	0,0000146	56.044,84	0,81
	00037734	BASCULANTE COM					
Insumo	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000141	520.137,96	7,33
	00037758						

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,03 Valor com BDI => 10,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,14	38,14
Insumo	SINAPI	CACAMBA METALICA	Material	UN	0,0000849	56.044,84	4,75
	00037734	BASCULANTE COM					
Insumo	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000642	520.137,96	33,39
	00037758						

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,53 Valor com BDI => 47,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	96,93	96,93
Insumo	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	23,7000000	4,09	96,93
	00004221						

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 24,22 Valor com BDI => 121,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	61,89	61,89
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,34	29,34
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,30	3,30
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,08	21,08
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,17	8,17
				MO sem LS =>	13,87	LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	15,46	MO com LS =>	24,20
						Valor com BDI =>	77,35

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	230,92	230,92
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,34	29,34
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,50	37,50
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,08	21,08
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	131,53	131,53
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,30	3,30
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,17	8,17
				MO sem LS =>	13,87	LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	57,70	MO com LS =>	24,20
						Valor com BDI =>	288,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,08	21,08

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000343	520.137,96	17,84
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM	Material	UN	0,0000551	58.960,49	3,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,26 Valor com BDI => 26,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,30	3,30
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000057	520.137,96	2,96
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM	Material	UN	0,0000058	58.960,49	0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,82 Valor com BDI => 4,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,17	8,17
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000141	520.137,96	7,33
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM	Material	UN	0,0000144	58.960,49	0,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 10,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,50	37,50
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM	Material	UN	0,0000689	58.960,49	4,06
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000643	520.137,96	33,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,37 Valor com BDI => 46,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	131,53	131,53
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	32,1600000	4,09	131,53



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 32,86 Valor com BDI => 164,39

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5826 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	53,29	53,29
Composição Auxiliar	89264 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,36	15,36
Composição Auxiliar	89265 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,12	6,12
Composição Auxiliar	89266 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,47	2,47
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,34	29,34
				MO sem LS =>	13,87	LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	13,31	MO com LS =>	24,20
						Valor com BDI =>	66,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5824	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	160,97	160,97		
Composição Auxiliar	53797	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	79,63	79,63		
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,34	29,34		
Composição Auxiliar	5705	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,05	28,05		
Composição Auxiliar	89264	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,36	15,36		
Composição Auxiliar	89265	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,12	6,12		
Composição Auxiliar	89266	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,47	2,47		
					MO sem LS =>	13,87	LS =>	10,33	MO com LS =>	24,20
					Valor do BDI =>	40,22			Valor com BDI =>	201,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	89264	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,36	15,36
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES	Material	UN	0,0000551	22.107,34	1,21
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000343	412.703,92	14,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,83 Valor com BDI => 19,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89266	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,47	2,47
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES	Material	UN	0,0000058	22.107,34	0,12
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000057	412.703,92	2,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 3,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89265	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,12	6,12
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES	Material	UN	0,0000144	22.107,34	0,31
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000141	412.703,92	5,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,52 Valor com BDI => 7,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5705	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,05	28,05
Insumo	00037731	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES	Material	UN	0,0000690	22.107,34	1,52
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000643	412.703,92	26,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,00 Valor com BDI => 35,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composição	53797	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	79,63	79,63
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	19,4700000	4,09	79,63

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	19,89			Valor com BDI =>	99,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,54	22,54
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	Equipamento	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,98	0,98

MO sem LS =>	9,56	LS =>	7,12	MO com LS =>	16,68
Valor do BDI =>	5,63			Valor com BDI =>	28,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,31	23,31
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	Equipamento	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92

MO sem LS =>	10,00	LS =>	7,45	MO com LS =>	17,45
Valor do BDI =>	5,82			Valor com BDI =>	29,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	10,29	10,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0358000	18,74	0,67
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1074000	23,60	2,53
Composição Auxiliar	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0015000	4.732,32	7,09

MO sem LS =>	1,39	LS =>	1,05	MO com LS =>	2,44
Valor do BDI =>	2,57			Valor com BDI =>	12,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição		87885 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	8,27	8,27	
Composição Auxiliar		87393 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0015000	4.732,32	7,09	
Composição Auxiliar		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0389000	23,60	0,91	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0146000	18,74	0,27	
				MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI =>	2,06	Valor com BDI =>		10,33	

				Valor do BDI => 2,00				
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	12,71	12,71	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	19,01	1,57	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	23,06	8,41	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0051000	537,10	2,73	
MO sem LS =>				4,63	LS =>	3,46	MO com LS =>	8,09
Valor do BDI =>				3,17	Valor com BDI =>		15,88	

Valor do BDI => 5,17								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	78,33	78,33	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4467000	23,06	10,30	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1407000	18,74	2,63	
Insumo	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM	Material	UN	1,0000000	65,34	65,34	
Insumo	00001368 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE,	Material	UN	0,0210000	2,88	0,06	
	00003146	ROLO DE 18 MM X 10 M (L X						
MO sem LS =>				5,54	LS =>	4,12	MO com LS =>	9,66
Valor do BDI =>				19,57	Valor com BDI =>			97,90

Valor do BDI => 30,97								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	24,78	24,78	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,02	24,02	
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,60	0,60	
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
MO sem LS =>				10,82	LS =>	8,06	MO com LS =>	18,88
Valor do BDI =>				6,19	Valor com BDI =>		30,97	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	29,76	29,76
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,22	4,22
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,02	24,02
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,60	0,60



#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,76	0,76
Auxiliar							
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Auxiliar							
MO sem LS =>				10,82	LS =>	8,06	MO com LS => 18,88
Valor do BDI =>				7,43			Valor com BDI => 37,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)	Equipamento	UN	0,0000533	11.432,85	0,60
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,14			Valor com BDI => 0,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)	Equipamento	UN	0,0000143	11.432,85	0,16
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,03			Valor com BDI => 0,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)	Equipamento	UN	0,0000667	11.432,85	0,76
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,18			Valor com BDI => 0,94

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,22	4,22
Insumo	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	4,10	4,22
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				1,05			Valor com BDI => 5,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0830 SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO	CONCRETOS	m³	1,0000000	556,80	556,80
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	24,16	48,32
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	196,0000000	0,49	96,04
Insumo	I0280 SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,5852000	68,94	40,34
Insumo	I0682 SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,4998000	17,27	8,63
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	16,0000000	18,46	295,36
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,6462000	57,33	37,04
Insumo	I1600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,4000000	77,69	31,07
MO sem LS =>				197,10	LS =>	146,58	MO com LS => 343,68
Valor do BDI =>				139,14			Valor com BDI => 695,94

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	362,72	362,72

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,23	0,76	
Auxiliar									
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	3,97	2,60	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	18,74	37,98	
Auxiliar									
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	18,95	24,19	
Auxiliar									
Insumo		SINAPI	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	325,1589000	0,62	201,59	
	00001379		COMPOSTO CP II-32						
Insumo		SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO	Material	M³	0,7609000	72,03	54,80	
	00000370		JAZIDA/FORNECEDOR						
Insumo		SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material	M³	0,5912000	69,02	40,80	
	00004721								
				MO sem LS =>	25,06	LS =>	18,65	MO com LS =>	43,71
				Valor do BDI =>	90,64			Valor com BDI =>	453,36

				Valor do BDI					
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	383,93	383,93	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000	18,95	23,68	
Auxiliar									
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6067000	1,23	0,74	
Auxiliar									
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6434000	3,97	2,55	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9792000	18,74	37,09	
Auxiliar									
Insumo		SINAPI	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	364,9433000	0,62	226,26	
	00001379		COMPOSTO CP II-32						
Insumo		SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO	Material	M³	0,7275000	72,03	52,40	
	00000370		JAZIDA/FORNECEDOR						
Insumo		SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material	M³	0,5972000	69,02	41,21	
	00004721								
				MO sem LS =>	24,50	LS =>	18,23	MO com LS =>	42,73
				Valor do BDI =>	95,94			Valor com BDI =>	479,87

			Valor do BDI						
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	398,24	398,24	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	18,95	23,49	
Auxiliar									
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6382000	3,97	2,53	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	18,74	36,79	
Auxiliar									
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6018000	1,23	0,74	
Auxiliar									
Insumo		SINAPI	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	391,1663000	0,62	242,52	
	00001379		COMPOSTO CP II-32						
Insumo		SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO	Material	M³	0,7119000	72,03	51,27	
	00000370		JAZIDA/FORNECEDOR						
Insumo		SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material	M³	0,5927000	69,02	40,90	
	00004721								
				MO sem LS =>	24,30	LS =>	18,08	MO com LS =>	42,38
				Valor do BDI =>	99,52			Valor com BDI =>	497,76

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94974 SINAPI		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	356,22	356,22	
Composição	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000	18,74	117,79	
Auxiliar Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	0,8538000	72,03	61,49	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,62	135,73	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material	M³	0,5971000	69,02	41,21	
				MO sem LS =>	46,39	LS =>	34,50	MO com LS =>	80,89
				Valor do BDI =>	89,01	Valor com BDI =>		445,23	

Valor do BDI => 35,94									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	304,12	304,12	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	18,95	28,06	
Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,37	1,04	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,29	0,20	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	18,74	43,91	
Insumo		SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,62	131,45	
Insumo	00001379	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material	M³	0,5782000	69,02	39,90	
Insumo	00004721	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	0,8269000	72,03	59,56	
Insumo	00000370								
				MO sem LS =>	29,02	LS =>	21,58	MO com LS =>	50,60
				Valor do BDI =>	75,99	Valor com BDI =>		380,11	

Valor do BDI => 75,99								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	300,67	300,67
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000	1,23	0,79
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000	3,97	2,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	18,74	39,46
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	18,95	25,23
Insumo		SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material	M³	0,5821000	69,02	40,17
Insumo	00004721	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,62	132,34
Insumo	00001379	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	0,8325000	72,03	59,96
	00000370							
				MO sem LS =>	26,08	LS =>	19,40	45,48
				Valor do BDI =>	75,13		Valor com BDI =>	375,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95805 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"),	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,87	17,87

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	23,91	5,73
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2397000	19,76	4,73
Composição							
Auxiliar							
Insumo	00012010	SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU	Material	UN	1,0000000	7,13	7,13
Insumo	00011950	SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28
				MO sem LS =>	4,36	LS => 3,25	MO com LS => 7,61
				Valor do BDI =>	4,46	Valor com BDI =>	22,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95811 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,70	14,70
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	23,91	3,75
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	19,76	3,10
Composição							
Auxiliar							
Insumo	00012016	SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU	Material	UN	1,0000000	7,85	7,85
				MO sem LS =>	2,85	LS => 2,13	MO com LS => 4,98
				Valor do BDI =>	3,67	Valor com BDI =>	18,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,36	9,36
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0933000	23,40	2,18
Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0152000	19,38	0,29
Composição							
Auxiliar							
Insumo	00043059	SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,	Material	KG	1,0700000	6,44	6,89
				MO sem LS =>	1,04	LS => 0,78	MO com LS => 1,82
				Valor do BDI =>	2,33	Valor com BDI =>	11,69

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006114	SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	13,26	0,17
				MO sem LS =>	0,09	LS => 0,08	MO com LS => 0,17
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006117	SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	13,26	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS => 0,10	MO com LS => 0,22
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000242	SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	13,44	0,17
				MO sem LS =>	0,09	LS => 0,08	MO com LS => 0,17
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,23	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS => 0,10	MO com LS => 0,22
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00000247	00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	13,26	0,56
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,13	MO com LS =>	0,56
						Valor com BDI =>	0,69

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00000246	00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,0207000	13,26	0,27
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,06	MO com LS =>	0,27
						Valor com BDI =>	0,33

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	17,23	0,29
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,07	MO com LS =>	0,29
						Valor com BDI =>	0,36

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00001214	00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	16,41	0,27
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,06	MO com LS =>	0,27
						Valor com BDI =>	0,33

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,23	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,05	MO com LS =>	0,22
						Valor com BDI =>	0,27

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002436	00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	17,23	0,74
				MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,18	MO com LS =>	0,74
						Valor com BDI =>	0,92

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00002696	00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	17,23	0,35
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,08	MO com LS =>	0,35
						Valor com BDI =>	0,43

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,69	1,69
Insumo	00002706	00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	99,81	1,69
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,73
				Valor do BDI =>	0,42	MO com LS =>	1,69
						Valor com BDI =>	2,11

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95338 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00012873	00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	17,23	0,42
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,10	MO com LS =>	0,42
						Valor com BDI =>	0,52

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	13,46	0,07	
	00044503							
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	0,0169900	17,23	0,29	
	00004755	(HORISTA)						
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	SINAPI	MONTADOR DE	Mão de Obra	H	0,0132800	13,99	0,18	
	00044497	ESTRUTURAS METALICAS						
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14
Insumo		SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	24,99
	00020020						0,14
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14
Insumo		SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	0,0058600	24,06
	00004093	(HORISTA)					
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,50
Insumo		SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE	Mão de Obra	H	0,0188500	26,96
	00004096	CAMINHAO COM MUNCK					
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,22	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	0,0095700	13,68	0,13	
	00037666	ESTACIONARIA /						
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22
Insumo		SINAPI	OPERADOR DE	Mão de Obra	H	0,0132800	17,23
	00004234	ESCAVADEIRA (HORISTA)					
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo		SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU	Mão de Obra	H	0,0188500	13,68	0,25
	00004253	GUINCHEIRO (HORISTA)						
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,25

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	SINAPI	OPERADOR DE	Mão de Obra	H	0,0095700	25,12	0,24
	00004239	MOTONIVELADORA					
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,11 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E	Mão de Obra	H	0,0132800	18,64	0,24
	00004230	TRATORES DIVERSOS -					
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,11 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,29
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	SINAPI	OPERADOR DE ROLO	Mão de Obra	H	0,0095700	15,38	0,14
	00004238	COMPACTADOR (HORISTA)					
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>	0,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	17,23	0,42
	00004750						
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,18 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>	0,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	18,26	0,31
	00004783						
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,14 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,23	0,22
	00006110						
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,27
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0244200	12,57	0,30
	00006111	(HORISTA)					
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,13 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	SINAPI	TELHADISTA / TELHADISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	17,01	0,22
	00012869	(HORISTA)					
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,27
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91911 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,81	13,81

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2720000	19,76	5,37
Auxiliar		COM ENCARGOS					
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2720000	23,91	6,50
Auxiliar		ENCARGOS					
Insumo	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA,	Material	UN	1,0000000	1,94	1,94
	00001870	DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,					
				MO sem LS =>	4,94	LS =>	3,69
				Valor do BDI =>	3,45	MO com LS =>	8,63
						Valor com BDI =>	17,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91890 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,96	10,96
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	23,91	4,92
Auxiliar		ENCARGOS					
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	19,76	4,07
Auxiliar		COM ENCARGOS					
Insumo	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA,	Material	UN	1,0000000	1,97	1,97
	00001879	DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,					
				MO sem LS =>	3,75	LS =>	2,79
				Valor do BDI =>	2,73	MO com LS =>	6,54
						Valor com BDI =>	13,69

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,80	28,80
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	19,01	3,66
Auxiliar		OU BOMBEIRO HIDRÁULICO					
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	23,06	4,44
Auxiliar		HIDRÁULICO COM					
Insumo	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90	Material	UN	1,0000000	14,04	14,04
	00001966	GRAUS, DN 100 MM, PARA					
Insumo	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA	Material	UN	2,0000000	2,33	4,66
	00000301	TUBO ESGOTO PREDIAL, DN					
Insumo	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA	Material	UN	0,1150000	17,42	2,00
	00020078	TUBOS E CONEXOES COM					
				MO sem LS =>	3,42	LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	7,19	MO com LS =>	5,98
						Valor com BDI =>	35,99

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem	Concreto Simples	m³	1,0000000	375,17	375,17
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,52	132,60
Insumo	00001379	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm)	Material	m³	0,6270000	95,00	59,56
Insumo	00004718	posto pedreira/fornecedor, sem					
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	2,57	15,42
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	13,65	81,87
Insumo	00006111						
Insumo	ORSE	Areia grossa - posto	Material	m³	0,9430000	69,49	65,52
	00000367	jazida/fornecedor (retirado na					
Insumo	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm)	Material	m³	0,2090000	94,49	19,74
	00004721	posto pedreira/fornecedor, sem					

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,52	132,60
Insumo	00001379	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm)	Material	m³	0,6270000	95,00	59,56
Insumo	00004718	posto pedreira/fornecedor, sem					
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0018000	12,75	0,02
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0270000	130,34	3,51

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5646000	3,09	1,74
Insumo	00002711 ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65*1 / *100*	Material	un	0,0012000	120,05	0,14
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0048000	43,63	0,20
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0108000	12,35	0,13
Insumo	00012894 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0012000	11,81	0,01
Insumo	00012895 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0036000	9,09	0,03
Insumo	00012892 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0138000	8,18	0,11
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,6108000	9,60	5,86
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0012000	25,31	0,03
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0270000	8,60	0,23
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0270000	3,36	0,09
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0090000	130,56	1,17
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0048000	4,60	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,6108000	3,43	2,09
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0006000	25,93	0,01
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0024000	205,80	0,49
Insumo	00006111 ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	13,65	81,87
Insumo	00000367 ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na	Material	m³	0,9430000	69,49	65,52
Insumo	00004721 ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem	Material	m³	0,2090000	94,49	19,74
				MO sem LS =>	46,95	LS =>	34,92
				Valor do BDI =>	93,75	Valor com BDI =>	468,92
				MO com LS =>		81,87	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	421,03	421,03
Composição	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem	Concreto Simples	m³	1,0000000	375,17	375,17
Composição	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,78	45,78

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001379 ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,52	132,60
Insumo	00004718 ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem	Material	m³	0,6270000	95,00	59,56
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0022860	12,75	0,02
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0383400	130,34	4,99
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,7759020	3,09	2,39
Insumo	00002711 ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65*1 / *100*	Material	un	0,0015240	120,05	0,18
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0067800	43,63	0,29
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0153360	12,35	0,18

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	ORSE	Descrição	Material	un	0,0017040	11,81	0,02
Insumo	00012894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0051120	9,09	0,04
Insumo	00012895	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	par	0,0195960	8,18	0,16
Insumo	00012892	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	un	0,8673360	9,60	8,32
Insumo	158	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0015240	25,31	0,03
Insumo	10788	Pá quadrada	Material	un	0,0383400	8,60	0,32
Insumo	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0383400	3,36	0,12
Insumo	10596	Protetor auricular	Material	un	0,0127800	130,56	1,66
Insumo	941	Fardamento com mangas curta	Material	pr	0,0067800	4,60	0,03
Insumo	1651	Óculos branco proteção	Material	un	0,8673360	3,43	2,97
Insumo	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,0007620	25,93	0,01
Insumo	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0034080	205,80	0,70
Insumo	10517	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	7,6200000	13,65	103,97
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9430000	69,49	65,52
Insumo	00006111	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na	Material	m³	0,2090000	94,49	19,74
Insumo	00000367	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm)	Material	m³	0,0000360	26,75	0,00
Insumo	00004721	posto pedreira/fornecedor, sem Torquesa	Material	un	0,0000360	13,65	0,00
Insumo	10585	Arco de serra	Material	un	0,1800000	19,13	3,44
Insumo	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,88
Insumo	00000378	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,0000720	18,45	0,00
Insumo	00001213	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000720	33,58	0,00
Insumo	10579	Martelo com unha	Material	un	0,0000360	423,90	0,01
Insumo	11244	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000720	10,39	0,00
Insumo	11249	Formão grande	Material	un	0,0000360	20,51	0,00
Insumo	10578	Serrote 40cm	Material	un	0,0000360	168,75	0,00
Insumo	10577	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000360	224,87	0,00
Insumo	11248	Serra mármore	Material	un	0,0000720	10,56	0,00
Insumo	10789	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000360	17,80	0,00
Insumo	10790	Prumo de face	Material	un	0,0000720	9,27	0,00
Insumo	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002520	7,01	0,00
Insumo	11246	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0001440	12,90	0,00
Insumo	4722	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001440	12,86	0,00
Insumo	11265	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001800	8,23	0,00
Insumo	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000720	30,18	0,00
Insumo	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000360	19,21	0,00
Insumo	11243	Martelo sem unha	Material	un	0,0002520	7,96	0,00
Insumo	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,3600000	19,13	6,88
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h			
Insumo	00004750						

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

MO sem LS => 69,49 LS => 51,68 MO com LS => 121,17
Valor do BDI => 105,21 Valor com BDI => 526,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	127 ORSE	Concreto simples usinado	Concreto Simples	m³	1,0000000	416,47	416,47
		fck=21mpa, bombeado, lançado e					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Concreto usinado bombeavel,	Material	m³	1,0000000	336,13	336,13
	00034492	classe de resistencia c20, com					
	/SINAPI	brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20					
Insumo	ORSE	Servico de bombeamento de	Material	m³	1,0000000	34,56	34,56
	00044535	concreto com consumo minimo					
	/SINAPI	de 40 m3, (disponibilizacao de					
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado,	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,78	45,78
		bombeado, em peças armadas da					
		superestrutura, inclusive					

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Concreto usinado bombeavel,	Material	m³	1,0000000	336,13	336,13
	00034492	classe de resistencia c20, com					
	/SINAPI	brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20					
Insumo	ORSE	Servico de bombeamento de	Material	m³	1,0000000	34,56	34,56
	00044535	concreto com consumo minimo					
	/SINAPI	de 40 m3, (disponibilizacao de					
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004860	12,75	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0113400	130,34	1,47
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2113020	3,09	0,65
Insumo	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com	Material	un	0,0003240	120,05	0,03
	00002711	capacidade de *45 a 65* l / *100*					
Insumo	ORSE	Bota de seguranca com biqueira	Material	par	0,0019800	43,63	0,08
	00012893	de aco e colarinho acolchoado					
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0045360	12,35	0,05
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com	Material	un	0,0005040	11,81	0,00
	00012894	forro de poliester, com capuz					
Insumo	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal	Material	un	0,0015120	9,09	0,01
	00012895	com suspensao de polietileno,					
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto	Material	par	0,0057960	8,18	0,04
	00012892	(ouinho *7* cm).					
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do	Material	un	0,2565360	9,60	2,46
		empregador)					
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003240	25,31	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em	Serviços	un	0,0113400	8,60	0,09
		grupo					
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0113400	3,36	0,03
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0037800	130,56	0,49
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0019800	4,60	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café	Serviços	un	0,2565360	3,43	0,87
		com leite e dois pães com					
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001620	25,93	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames	Serviços	cj	0,0010080	205,80	0,20
		admissionais/demissionais					
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000360	224,87	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,0000720	10,56	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000360	17,80	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000720	9,27	0,00



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0002520	7,01	0,00		
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001440	12,90	0,00		
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001440	12,86	0,00		
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001800	8,23	0,00		
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000720	30,18	0,00		
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000360	19,21	0,00		
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002520	7,96	0,00		
Insumo	00001213	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3600000	19,13	6,88		
Insumo		ORSE	Armador (horista)	h	0,1800000	19,13	3,44		
Insumo	00000378	10586 ORSE	Torquesa	un	0,0000360	26,75	0,00		
Insumo		10585 ORSE	Arco de serra	un	0,0000360	13,65	0,00		
Insumo		10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000720	18,45	0,00		
Insumo		11244 ORSE	Martelo com unha	un	0,0000720	33,58	0,00		
Insumo		11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000360	423,90	0,01		
Insumo		10578 ORSE	Formão grande	un	0,0000720	10,39	0,00		
Insumo		10577 ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000360	20,51	0,00		
Insumo		11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000360	168,75	0,00		
Insumo	00004750	ORSE	Pedreiro (horista)	h	0,3600000	19,13	6,88		
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	h	1,6200000	13,65	22,10		
	00006111								
				MO sem LS =>	22,53	LS =>	16,77	MO com LS =>	39,30
				Valor do BDI =>	104,07			Valor com BDI =>	520,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95281	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,90	5,90	
Insumo		SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,10	5,90	
	00004222								
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,47			Valor com BDI =>	7,37

Valor do BDI => 1,69								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	6,79	6,79	
Composição Auxiliar	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,90	5,90	
Composição Auxiliar	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41	
Composição Auxiliar	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40	
Composição Auxiliar	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				1,69	Valor com BDI =>		8,48	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
Composição

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA	Equipamento	UN	0,0000720	5.719,45	0,41
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA	Equipamento	UN	0,0000148	5.719,45	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA	Equipamento	UN	0,0000700	5.719,45	0,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101891 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,21	19,21
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	23,91	3,23
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	19,76	2,67
Insumo	00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A,	Material	UN	1,0000000	12,11	12,11
Insumo	00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO	Material	UN	1,0000000	1,20	1,20
				MO sem LS =>	2,45	LS =>	1,83
				Valor do BDI =>	4,80	MO com LS =>	4,28
						Valor com BDI =>	24,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,91	23,91
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,74	0,74
Auxiliar	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037370	(COLETADO CAIXA - SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	(COLETADO CAIXA - TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037371	(COLETADO CAIXA - EPI - FAMILIA ELETRICISTA -	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00043484	HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
				MO sem LS =>	10,30	LS =>	7,67
				Valor do BDI =>	5,97	MO com LS =>	17,97
						Valor com BDI =>	29,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91862 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,41	7,41
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	19,76	2,07

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	23,91	2,51
Auxiliar	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC	Material	M	1,0170000	2,79	2,83
Insumo	00002673	RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 "					
				MO sem LS =>	1,90	LS =>	1,43 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,85		Valor com BDI =>
Composição	91870 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,94	9,94
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1630000	19,76	3,22
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1630000	23,91	3,89
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1630000	23,91	3,89
Auxiliar	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC	Material	M	1,0170000	2,79	2,83
Insumo	00002673	RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 "					
				MO sem LS =>	2,96	LS =>	2,21 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,48		Valor com BDI =>
Composição	91863 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,70	8,70
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	19,76	2,35
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	23,91	2,84
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	23,91	2,84
Auxiliar	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC	Material	M	1,0170000	3,46	3,51
Insumo	00002674	RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 "					
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	1,61 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,17		Valor com BDI =>
Composição	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	11,23	11,23
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	23,91	4,23
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	19,76	3,49
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	19,76	3,49
Auxiliar	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC	Material	M	1,0170000	3,46	3,51
Insumo	00002674	RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 "					
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	2,40 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,80		Valor com BDI =>
Composição	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	47,49	47,49
Composição	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	546,38	17,15
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	23,60	16,02
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	18,74	12,72
Auxiliar	SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	18,74	12,72
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	18,74	12,72
Auxiliar	SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	18,74	12,72
Insumo	00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA	Material	M²	0,1388000	11,54	1,60
				MO sem LS =>	14,44	LS =>	10,75 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	11,86		Valor com BDI =>
Composição	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	27,63	27,63

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,

CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Composição 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

Auxiliar 88309 SINAPI PARA EMBOCO/MASSA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Auxiliar

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	431,96	13,13	
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4402000	23,60	10,38	
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2201000	18,74	4,12	
MO sem LS =>	7,15	LS =>	5,32	MO com LS =>	12,47
Valor do BDI =>	6,90			Valor com BDI =>	34,53
				Valor Unit	Total

Auxiliar		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,06		23,06	
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35		0,35	
Auxiliar	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,92		0,92	
Insumo	00037372 SINAPI	(COLETADO CAIXA - FERRAMENTAS - FAMÍLIA	Equipamento	H	1,0000000	0,21		0,21	
Insumo	00043461 SINAPI	ENCANADOR - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01		0,01	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -		H	1,0000000	3,18		3,18	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,73		0,73	
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	17,23		17,23	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,43		0,43	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000				
				MO sem LS =>	10,08	LS =>	7,50	MO com LS =>	17,58
				Valor do BDI =>	5,76			Valor com BDI =>	28,82

				Valor do BDI =>	5,76	Valor com BDI =>			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	8,61	8,61		
		PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X	SANITÁRIAS						
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	23,06	3,51		
		HIDRÁULICO COM							
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	18,74	0,90		
		COMPLEMENTARES							
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL	Material	UN	1,0000000	4,14	4,14		
		PLASTICO (PVC OU ABS)							
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE,	Material	UN	0,0210000	2,88	0,06		
		ROLO DE 18 MM X 10 M (L X							
				MO sem LS =>	1,88	LS =>	1,41	MO com LS =>	3,29
				Valor do BDI =>	2,15	Valor com BDI =>			10,76
									Total

				Valor do BDI => 2,15		Valor com BDI => 2,15			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	102,95	102,95		
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,69	1,69		
Auxiliar		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	99,81	99,81		
Insumo	00002706 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,51	0,51		
Insumo	00043486 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92		
Insumo	00037372 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037373 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043462 SINAPI								
				MO sem LS =>	58,21	LS =>	43,29	MO com LS =>	101,50
				Valor do BDI =>	25,72	Valor com BDI =>			128,67

				Valor do BDI =>		25,72		Valor com BDI =>		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF 09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	74,13	74,13		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	18,74	74,13		
Auxiliar				MO sem LS =>		29,19	LS =>	21,72	MO com LS =>	50,91

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

				Valor do BDI =>	18,52	Valor com BDI =>	92,65
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	2,46	2,46
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	00012894	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	1651 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	10761 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	43,63	0,03
Insumo	00012893	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
Insumo	00012892	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	941 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	10599 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,09	0,20
Insumo	2378 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	26,75	0,00
Insumo	10586 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	13,65	0,00
Insumo	10585 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	10596 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	10362 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10517 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	158 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	10492 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	00012895						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	00012894	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	1651 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	10761 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	43,63	0,03
Insumo	00012893	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
Insumo	00012892	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	941 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	10599 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,09	0,20
Insumo	2378 ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	26,75	0,00
Insumo	10586 ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	13,65	0,00
Insumo	10585 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	10596 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	10362 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10517 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	158 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	10492 ORSE						

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS									
Insumo	00012895	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	3,07

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Cardinteiro	Provisórios	h	1,0000000	2,51	2,51
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,09	0,20
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	18,45	0,00
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	00012894	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	10362 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	33,58	0,00
Insumo	11244 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	941 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	423,90	0,04
Insumo	11249 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	158 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	10,39	0,00
Insumo	00012895	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	10578 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
Insumo	10599 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	20,51	0,00
Insumo	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	00012892	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	43,63	0,03
Insumo	10577 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	4,60	0,00
Insumo	10596 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	168,75	0,01
Insumo	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	00012893						
Insumo	1651 ORSE						
Insumo	11248 ORSE						
Insumo	10492 ORSE						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,09	0,20
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	18,45	0,00
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	00012894	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	10362 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	33,58	0,00
Insumo	11244 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	941 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	423,90	0,04
Insumo	11249 ORSE						

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

PARA A CONSERVAÇÃO DO ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97		
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00		
Insumo	00012895	Formão grande	Material	un	0,0002000	10,39	0,00		
Insumo	10578 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02		
Insumo	10599 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (nunho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01		
Insumo	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	20,51	0,00		
Insumo	00012892	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01		
Insumo	10596 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	43,63	0,03		
Insumo	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	4,60	0,00		
Insumo	00012893	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	168,75	0,01		
Insumo	1651 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58		
Insumo	11248 ORSE								
Insumo	10492 ORSE								
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				0,62	Valor com BDI =>				3,13
								Total	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,48	2,48
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	43,63	0,03
Insumo	00012893	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	158 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	1651 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	10362 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	00012895	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,09	0,20
Insumo	10596 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	2378 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	23,32	0,00
Insumo	10492 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	18,45	0,00
Insumo	11242 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10579 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (nunho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
Insumo	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0002000	111,82	0,02
Insumo	00012892	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	11241 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	32,71	0,00
Insumo	941 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	11240 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	10599 ORSE						
Insumo	ORSE						
Insumo	00012894						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS									
Insumo	00012893	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	43,63	0,03	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03	
Insumo	00012895	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,09	0,20	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	23,32	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	18,45	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08	
Insumo	00012892	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0002000	111,82	0,02	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	32,71	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02	
Insumo	00012894	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,61	Valor com BDI =>			3,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	2,52	2,52
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	43,63	0,03
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	19,89	0,02
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	18,86	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,09	0,20
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	41,16	0,01
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	13,42	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	43,22	0,02
Insumo		Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	00012895		Material	par	0,0023000	8,18	0,01
Insumo		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	un	0,0001000	25,57	0,00
Insumo	00012892	Lima chata 12"	Material	un	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj			

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	22,16	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	00012894 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	43,63	0,03
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	19,89	0,02
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	18,86	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com Fardamento com mangas curta	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,09	0,20
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	41,16	0,01
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	13,42	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	43,22	0,02
Insumo	00012895 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	00012892 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	25,57	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	22,16	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	00012894 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,62	Valor com BDI =>	3,14

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,0000000	2,57	2,57
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	00012892 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	25,31	0,00

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	00012894 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	43,63	0,03
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	12,75	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	00012895 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,09	0,29
Insumo	00002711 ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65*1 / *100*	Material	un	0,0002000	120,05	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	25,93	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
Insumo	00012892 941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	25,31	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	00012894 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	43,63	0,03
Insumo	00012893 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	12,75	0,00
Insumo	4728 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	1651 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	00012895 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	10599 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,09	0,29
Insumo	2378 ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65*1 / *100*	Material	un	0,0002000	120,05	0,02
Insumo	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	00002711 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	25,93	0,00
Insumo	10761 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	4729 ORSE						
Insumo	10362 ORSE						
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,64	Valor com BDI =>	3,21
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	2,48	2,48

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	224,87	0,02
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	10,56	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	17,80	0,00
Insumo	00012895 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	9,27	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	7,01	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	12,90	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	12,86	0,00
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	8,23	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	30,18	0,00
Insumo	00012894 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	19,21	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	7,96	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,09	0,20
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	43,63	0,03
Insumo	00012892 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	224,87	0,02
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	10,56	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	17,80	0,00
Insumo	00012895 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	9,27	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	7,01	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	12,90	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	12,86	0,00
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref. 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	8,23	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	30,18	0,00
Insumo	00012894 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	19,21	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	7,96	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,09	0,20
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	43,63	0,03
Insumo	00012892 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (nunho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,61	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	3,09

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,57	2,57
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	12,75	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,09	0,29
Insumo	00002711 ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0002000	120,05	0,02
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	43,63	0,03
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	00012894 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	00012895 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	00012892 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (nunho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	25,31	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	25,93	0,00

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
--------	------------	-------------------------------------	----------	----	-----------	--------	------

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	12,75	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,09	0,29
Insumo	00002711 ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65*1 / *100*	Material	un	0,0002000	120,05	0,02
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	43,63	0,03
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	00012894 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
Insumo	00012895 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
Insumo	00012892 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (nunho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
Insumo	10788 ORSE	Pã quadrada	Material	un	0,0002000	25,31	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,60	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	25,93	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,64	MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	123,71	123,71
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	25,02	1,25
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6070000	23,31	14,14
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	19,34	2,76
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2010000	24,09	4,84
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0860000	13,49	1,16
Insumo	00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	6,5300000	13,34	87,11
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	4,4320000	2,81	12,45
				MO sem LS =>	9,88	LS =>	7,36
				Valor do BDI =>	30,91	MO com LS =>	17,24
							Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	133,99	133,99

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	22,54	22,58
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	18,74	9,38
Composição	88261 SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	18,74	9,38
Auxiliar	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA	Material	CJ	1,0000000	102,03	102,03
Insumo	00003081	PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM					
				MO sem LS =>	13,27	LS =>	9,88 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	33,48		Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91305 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	82,21	82,21
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	18,74	7,19
Auxiliar	88261 SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	22,54	17,28
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	22,54	17,28
Auxiliar	SINAPI	FECHADURA ROSETA	Material	CJ	1,0000000	57,74	57,74
Insumo	00003097	REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM					
				MO sem LS =>	10,16	LS =>	7,57 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	20,54		Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,13	9,13
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	19,01	0,91
Auxiliar	88267 SINAPI	OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	23,06	4,87
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	23,06	4,87
Auxiliar	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO	Material	UN	1,7857000	1,88	3,35
Insumo	00000392	PARA AMARRACAO DE					
				MO sem LS =>	2,49	LS =>	1,86 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,28		Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91173 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,40	3,40
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0789000	23,06	1,81
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0179000	19,01	0,34
Composição	88248 SINAPI	OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0179000	19,01	0,34
Auxiliar	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO	Material	UN	0,6667000	1,88	1,25
Insumo	00000392	PARA AMARRACAO DE					
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,70 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,84		Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ OPERADOR DE BETONEIRA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	445,31	445,31
Composição	88377 SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6069000	18,95	30,45
Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4931000	0,29	0,14

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1138000	1,37	1,52
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	COMPLEMENTARES CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5492000	18,74	47,77
Auxiliar								
Insumo	00001379	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	KG	420,1527000	0,62	260,49
Insumo	00000367	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	M³	0,6302000	72,97	45,98
Insumo	00001106	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	Material	KG	15,1255000	0,80	12,10
Insumo	00004720	SINAPI		Material	M³	0,5882000	79,68	46,86
					MO sem LS =>	31,53	LS =>	23,46
					Valor do BDI =>	111,28	MO com LS =>	54,99
								Valor com BDI =>
								556,59

				Valor do BDI =>	111,28	Valor com BDI =>			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
Composição	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	803,31		803,31	
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	445,31		535,70	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,4148000	23,60		174,98	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9432000	18,74		92,63	
				MO sem LS =>	149,47	LS =>	111,16	MO com LS =>	260,63
				Valor do BDI =>	200,74	Valor com BDI =>		1.004,05	
								Total	

				Valor do BDI => 200,74		Valor com BDI =>	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	835,17	835,17
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ PEDREIRO COM ENCARGOS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	445,31	535,70
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2973000	23,60	195,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5315000	18,74	103,66
				MO sem LS =>	162,75	LS =>	121,03
				Valor do BDI =>	208,70	MO com LS =>	283,78
						Valor com BDI =>	1.043,87
						Total	

				Valor do BDI => 208,76			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	19,31	19,31
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,07	19,07
Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Auxiliar							
				MO sem LS =>	7,98	LS =>	5,95
				Valor do BDI =>	4,82	MO com LS =>	13,93
						Valor com BDI =>	24,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	20,01	20,01
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,07	19,07
Auxiliar							
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Auxiliar							
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Auxiliar							

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Auxiliar			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	MO sem LS =>	7,98	LS =>	5,95	MO com LS => 13,93
Auxiliar			Valor do BDI =>	5,00			Valor com BDI => 25,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	SINAPI	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400	Equipamento	UN	0,0000640	3.206,85	0,20
	00036487		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => 0,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	SINAPI	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400	Equipamento	UN	0,0000148	3.206,85	0,04
	00036487		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	SINAPI	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400	Equipamento	UN	0,0000600	3.206,85	0,19
	00036487		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => 0,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	SINAPI	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Material	KW/H	0,7800000	0,66	0,51
	00002705		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI => 0,63

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	203,84	203,84
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,62	19,62
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,92	2,92
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,24	7,24

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO OVADEIRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS							
Composição Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,37	33,37
Composição Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,09	108,09
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,60	32,60
				MO sem LS =>	15,74	LS =>	11,72 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	50,93	Valor com BDI =>	



#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS										
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,37	33,37		
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE	Equipamento	UN	0,0000643	412.703,92	26,53		
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO	Equipamento	UN	0,0000689	99.382,20	6,84		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	8,33	Valor com BDI =>			41,70

				Valor do BDI =>	8,33	Valor com BDI =>		71,94	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	108,09	108,09	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	26,4300000	4,09	108,09	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	27,01	Valor com BDI =>		135,10	

				Valor do BDI =>		27,01		Valor com BDI =>		72,71	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total	
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	58,18			58,18	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	19,76			4,90	
Auxiliar			ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	23,91			5,93	
Composição	88264	SINAPI	ENCARGOS								
Auxiliar			HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE	Material	UN	1,0000000	47,35			47,35	
Insumo	00003379	SINAPI	COMPRIMENTO E DN = 5/8",								
				MO sem LS =>	4,52	LS =>	3,37	MO com LS =>		7,89	
				Valor do BDI =>	14,53	Valor com BDI =>				72,71	

				Valor do BDI =>	14,53	Valor com BDI =>			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,60	23,60		
Composição	95338 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42		
Auxiliar									
Insumo	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,92	0,92		
	00037372	(COLETADO CAIXA -							
Insumo	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85		
	00043489								
Insumo	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56		
	00043465								
Insumo	SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
	00037373	(COLETADO CAIXA -							
Insumo	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43		
	00037371	(COLETADO CAIXA -							
Insumo	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,18	3,18		
	00037370	(COLETADO CAIXA -							
Insumo	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23		
	00012873								
				MO sem LS =>	10,12	LS =>	7,53	MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI =>	5,89	Valor com BDI =>		29,49	

				Valor do BDI = 5,89	Valor com BDI = 6,48		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,35	35,35
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,56	8,56

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS
Composição 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2
Auxiliar MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA -

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

			INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,79	26,79
			MO sem LS =>			7,18	16,83
			Valor do BDI =>				44,18
Composição	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,79	26,79
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	19,76	7,94
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	23,91	9,61
Composição Auxiliar		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	4,62	9,24
Insumo	00038112		MO sem LS =>			5,45	12,77
			Valor do BDI =>				33,48

			INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	47,39	47,39
Composição	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,83	38,83
Composição Auxiliar	91966 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,56	8,56
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		
			MO sem LS =>			9,49	22,23
			Valor do BDI =>				59,23

			INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,83	38,83
Composição	91966 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	23,91	13,67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	19,76	11,30
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Material	UN	3,0000000	4,62	13,86
Insumo	00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MO sem LS =>			7,75	18,17
			Valor do BDI =>				48,53

			Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	17,83	17,83
Composição	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Provisórios	h	0,6000000	2,57	1,54
Item			Mão de Obra	h	0,6000000	13,65	8,18
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Material	un	1,0000000	2,33	2,33
Insumo	00006111	Servente de obras (horista)	Material	un	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Provisórios	h	0,2100000	2,48	0,52
Insumo	00001872	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível	Mão de Obra	h	0,2100000	19,13	4,01
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista					
Insumo	00002436	Eletricista (horista)					

Detalhamento de Cálculo ORSE

			Material	un	0,0001800	12,75	0,00
Item			Material	un	0,0036450	130,34	0,47
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0701940	3,09	0,21
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica					
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte					

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

PARA A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65*1 / *100*	Material	un	0,0001200	120,05		0,01
	00002711				par	0,0006270	43,63		0,02
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	un	0,0014580	12,35		0,01
Insumo		10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001620	11,81		0,00
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0004860	9,09		0,00
Insumo		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	par	0,0018630	8,18		0,01
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	un	0,0824580	9,60		0,79
Insumo		00012892 158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0001200	25,31		0,00
Insumo		10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0036450	8,60		0,03
Insumo		10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036450	3,36		0,01
Insumo		10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0012150	130,56		0,15
Insumo		941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	pr	0,0006480	4,60		0,00
Insumo		1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	un	0,0824580	3,43		0,28
Insumo		10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,0000600	25,93		0,00
Insumo		4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	cj	0,0003240	205,80		0,06
Insumo		10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	h	0,6000000	13,65		8,18
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	un	1,0000000	2,33		2,33
Insumo		00006111 1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	1,26		1,26
Insumo		ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel	Material	un	0,0000210	23,32		0,00
Insumo		00001872 11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000420	18,45		0,00
Insumo		10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000420	111,82		0,00
Insumo		11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000420	32,71		0,00
Insumo		11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	h	0,2100000	19,13		4,01
Insumo		ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra					
Insumo		00002436							
					MO sem LS =>	6,99	LS =>	5,20	MO com LS =>

				Valor do BDI =>	4,45	Valor com BDI =>			22,28
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94559 SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS,	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	512,69	512,69		
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	537,10	11,27		
			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0978640	23,60	120,30		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5489320	18,74	47,76		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7780000	120,00	333,36		
Insumo	00011190 SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO,	Material	UN	2,7780000	120,00	125,08		
				MO com LS =>	71,73	LS =>	53,35	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	128,12	Valor com BDI =>			

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,48	19,48
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Auxiliar		JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,46	13,46
Insumo	00044503						

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
					MO sem LS =>	7,75	LS =>	5,78
					Valor do BDI =>	4,86	MO com LS =>	13,53
							Valor com BDI =>	24,34

				Valor do BDI =>	4,86	Valor com BDI =>		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,00	12,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	23,06	3,26
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	19,01	2,69
Composição Auxiliar Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	42,22	0,24
		SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,63	0,05
Insumo	00038383	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	Material	UN	0,0070000	47,84	0,33
Insumo	00020083	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90	Material	UN	1,0000000	5,43	5,43
Insumo	00003524	SINAPI						
					MO sem LS =>	2,51	LS =>	1,88
					Valor do BDI =>	2,99	MO com LS =>	4,39
					Valor com BDI =>			14,99

				Valor do BDI =>	2,99	Valor com BDI =>	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,73	7,73
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	23,06	2,92
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	19,01	2,41
Insumo	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,63	0,01
Insumo	00038383 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40	Material	UN	1,0000000	1,27	1,27
Insumo	00003517 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	42,22	0,41
Insumo	00000122 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	Material	UN	0,0150000	47,84	0,71
	00020083						
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	1,93	MO com LS =>	3,94
						Valor com BDI =>	9,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,14	11,14
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	23,06	3,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	19,01	2,62
Insumo	00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM	Material	UN	0,0500000	17,42	0,87
Insumo	00000296	JUNTA ELASTICA, ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN	Material	UN	2,0000000	1,32	2,64
Insumo	00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA	Material	UN	1,0000000	1,84	1,84

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

MO sem LS => 2,45 LS => 1,83 MO com LS => 4,28
Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 13,92

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,59	7,59
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	19,01	2,88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	23,06	3,50
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	42,22	0,29
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,63	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	Material	UN	0,0080000	47,84	0,38
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR	Material	UN	1,0000000	0,49	0,49

MO sem LS => 2,70 LS => 2,02 MO com LS => 4,72
Valor do BDI => 1,89 Valor com BDI => 9,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89970 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,18	29,18
Composição Auxiliar	89385 SINAPI	LUVIA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,60	5,60
Composição Auxiliar	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,18	5,18
Composição Auxiliar	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,40	18,40

MO sem LS => 5,31 LS => 3,95 MO com LS => 9,26
Valor do BDI => 7,29 Valor com BDI => 36,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	14,86	14,86
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0339000	300,67	10,19
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	18,74	0,83
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	23,60	3,84

MO sem LS => 2,85 LS => 2,13 MO com LS => 4,98
Valor do BDI => 3,71 Valor com BDI => 18,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	28,45	28,45
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0690000	300,67	20,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	18,74	1,72
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2541500	23,60	5,99

MO sem LS => 5,04 LS => 3,75 MO com LS => 8,79
Valor do BDI => 7,10 Valor com BDI => 35,55

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!
CONCORR NCIA N  007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N  072/2025
OBJETO: CONTRATA  O DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRU  O DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINA  O NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDI  OES, QUANTIDADES E EXIG NCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pre os
unit rio dos insumos de m o de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Composição	86904	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	115,26	115,26	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	23,06	8,92	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1886000	18,74	3,53	
Composição			REJUNTE EPOXI, QUALQUER						
Auxiliar		SINAPI	COR	Material	KG	0,0304000	88,23	2,68	
Insumo	00037329	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA	Material	UN	1,0000000	75,29	75,29	
	00010425		BRANCA, SUSPENSO (SEM						
Insumo		SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3	Material	UN	2,0000000	12,42	24,84	
	00004351		1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR						
				MO sem LS =>	5,28	LS =>	3,94	MO com LS =>	9,22
				Valor do BDI =>	28,80			Valor com BDI =>	144,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	215,07	215,07
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,68	7,68
Composição Auxiliar	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,61	8,61
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,37	9,37
Composição Auxiliar	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	115,26	115,26
Composição Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	74,15	74,15
				MO sem LS =>	10,91	LS =>	8,13
				Valor do BDI =>	53,74	Valor com BDI =>	19,04
							268,81

Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	110,88	110,88	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1727000	19,76	3,41	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4144000	23,91	9,90	
Insumo	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	97,57	97,57	
	00003799							
			MO sem LS =>	5,63	LS =>	4,19	MO com LS =>	9,82
			Valor do BDI =>	27,70			Valor com BDI =>	138,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91882 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,47	8,47	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	19,76	3,57	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	23,91	4,32	
Insumo	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO	Material	UN	1,0000000	0,58	0,58	
	00001901	ROSCAVEL, DE 1/2", PARA						
			MO sem LS =>	3,29	LS =>	2,46	MO com LS =>	5,75
			Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	10,58

	C�digo Banco	Descri��o	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EFICIÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	91875 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,82	6,82
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	19,76	2,70
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1370000	23,91	3,27
Auxiliar	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO	Material	UN	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00001891	ROSCA VEL, DE 3/4", PARA					
				MO sem LS =>	2,49	LS =>	1,86 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,70		Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89385 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,60	5,60
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	23,06	2,17
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	19,01	1,79
Composição	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	Material	UN	0,0070000	47,84	0,33
Auxiliar	00020083	LUVA SOLDÁVEL COM	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00003906	ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4",	Material	UN	0,0059000	42,22	0,24
Insumo	00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0315000	1,63	0,05
Insumo	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100					
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,25 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	1,39		Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em	Concreto Simples	m³	1,0000000	45,78	45,78
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	2,46	0,44
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	13,65	22,10
Insumo	00006111	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,13	3,44
Insumo	00000378	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,88
Composição	00001213	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	2,51	0,90
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	2,57	4,16
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	2,48	0,89
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,88
Insumo	00004750						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0005040	11,81	0,00
Insumo	00012894	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0019800	4,60	0,00
Insumo	1651 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,2565360	3,43	0,87
Insumo	10761 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0019800	43,63	0,08
Insumo	00012893	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0057960	8,18	0,04
Insumo	00012892	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0037800	130,56	0,49
Insumo	941 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0045360	12,35	0,05
Insumo	10599 ORSE						

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerador: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2113020	3,09	0,65	
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000360	26,75	0,00	
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000360	13,65	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0113400	3,36	0,03	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0113400	8,60	0,09	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0010080	205,80	0,20	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2565360	9,60	2,46	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0113400	130,34	1,47	
Insumo	00012895	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0015120	9,09	0,01	
Insumo	00006111	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	13,65	22,10	
Insumo	00000378	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,13	3,44	
Insumo	00001213	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,88	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000720	18,45	0,00	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000720	33,58	0,00	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0000360	423,90	0,01	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000720	10,39	0,00	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000360	20,51	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000360	168,75	0,00	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004860	12,75	0,00	
Insumo	00002711	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0003240	120,05	0,03	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003240	25,31	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001620	25,93	0,00	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000360	224,87	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000720	10,56	0,00	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000360	17,80	0,00	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000720	9,27	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0002520	7,01	0,00	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001440	12,90	0,00	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001440	12,86	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001800	8,23	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000720	30,18	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000360	19,21	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002520	7,96	0,00	
Insumo	00004750	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,88	
MO sem LS =>					22,53	LS =>	16,77	MO com LS =>	39,30
Valor do BDI =>					11,44	Valor com BDI =>			57,22

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Composição

128 ORSE

Lançamento de concreto usinado,
bombeado, em peças armadas da
superestrutura, inclusive

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

			Concreto Simples	m³	1,0000000	45,78	45,78
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	2,57	4,16
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	2,48	0,89
Insumo	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,88
Insumo	00001213 ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,13	3,44
Composição	00000378 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	2,46	0,44
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	2,51	0,90
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,88
Insumo	00004750 ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	13,65	22,10
	00006111						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004860	12,75	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0113400	130,34	1,47
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2113020	3,09	0,65
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0003240	120,05	0,03
Insumo	00002711 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0019800	43,63	0,08
Insumo	00012893 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0045360	12,35	0,05
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0005040	11,81	0,00
Insumo	00012894 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0015120	9,09	0,01
Insumo	00012895 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0057960	8,18	0,04
Insumo	00012892 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2565360	9,60	2,46
Insumo	158 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003240	25,31	0,00
Insumo	10788 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0113400	8,60	0,09
Insumo	10362 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0113400	3,36	0,03
Insumo	10596 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0037800	130,56	0,49
Insumo	941 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0019800	4,60	0,00
Insumo	1651 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,2565360	3,43	0,87
Insumo	10761 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001620	25,93	0,00
Insumo	4729 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0010080	205,80	0,20
Insumo	10517 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000360	224,87	0,00
Insumo	11247 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000720	10,56	0,00
Insumo	10789 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000360	17,80	0,00
Insumo	10790 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000720	9,27	0,00
Insumo	11264 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	un	0,0002520	7,01	0,00
Insumo	11246 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001440	12,90	0,00
Insumo	4722 ORSE						

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001440	12,86	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001800	8,23	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000720	30,18	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000360	19,21	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002520	7,96	0,00	
Insumo	00001213	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,88	
Insumo		ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,13	3,44	
Insumo	00000378	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0000360	26,75	0,00	
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0000360	13,65	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000720	18,45	0,00	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000720	33,58	0,00	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000360	423,90	0,01	
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000720	10,39	0,00	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000360	20,51	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000360	168,75	0,00	
Insumo	00004750	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,13	6,88	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	13,65	22,10	
	00006111								
				MO sem LS =>	22,53	LS =>	16,77	MO com LS =>	39,30
				Valor do BDI =>	11,44			Valor com BDI =>	57,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,47	23,47	
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85	
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18	
				MO sem LS =>	10,04	LS =>	7,48	MO com LS =>	17,52
				Valor do BDI =>	5,86			Valor com BDI =>	29,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	23,07	23,07
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3789000	23,60	8,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1894000	18,74	3,54
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	546,38	10,59

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

MO sem LS => 6,81 LS => 5,07 MO com LS => 11,88
Valor do BDI => 5,76 Valor com BDI => 28,83

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,80	0,80
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,65	0,65
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 0,99

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	3,57	3,57
Composição Auxiliar	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,06	2,06
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,65	0,65
Composição Auxiliar	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,71	0,71
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI => 4,46

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	Equipamento	UN	0,0000640	10.186,40	0,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	Equipamento	UN	0,0000148	10.186,40	0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	Equipamento	UN	0,0000700	10.186,40	0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,06	2,06



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000	Material	KW/H	3,1300000	0,66	2,06	
	00002705	KWH INDUSTRIAL, SEM						
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,51	Valor com BDI =>			2,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,31	19,31
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,99	13,99
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
MO sem LS =>				8,12	LS =>	6,05	MO com LS =>	14,17
Valor do BDI =>				4,82	Valor com BDI =>			24,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	73,91	73,91
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,31	11,31
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,50	30,50
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,10	32,10
MO sem LS =>				14,54	LS =>	10,82	MO com LS =>	25,36
Valor do BDI =>				18,47	Valor com BDI =>			92,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	182,72	182,72
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,10	32,10
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,21	57,21
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,60	51,60
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,31	11,31
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,50	30,50
MO sem LS =>				14,54	LS =>	10,82	MO com LS =>	25,36
Valor do BDI =>				45,66	Valor com BDI =>			228,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,10	32,10
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	Equipamento	UN	0,0000400	802.603,47	32,10



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,02 Valor com BDI => 40,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,31	11,31
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	Equipamento	UN	0,0000141	802.603,47	11,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,82	Valor com BDI =>	14,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,60	51,60
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	Equipamento	UN	0,0000643	802.603,47	51,60
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,89	Valor com BDI =>	64,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,21	57,21
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	13,9900000	4,09	57,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,29	Valor com BDI =>	71,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,27	30,27
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO- BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,99	24,99
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
				MO sem LS =>	14,41	LS =>	10,72
				Valor do BDI =>	7,56	Valor com BDI =>	25,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,34	29,34
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,06	24,06
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00037372	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043488	ESCAVADEIRA - HORISTA					
			MO sem LS =>	13,87	LS =>	10,33	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,33			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,60	32,60
		MUNCK COM ENCARGOS					
Composição	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,50	0,50
Auxiliar		PARA MOTORISTA					
Insumo	SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
	00037373	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
	00043464	OPERADOR ESCAVADEIRA -					
Insumo	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE	Mão de Obra	H	1,0000000	26,96	26,96
	00004096	CAMINHÃO COM MUNCK					
Insumo	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
	00037372	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
	00043488	ESCAVADEIRA - HORISTA					
Insumo	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
	00037370	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
	00037371	(COLETADO CAIXA -					
			MO sem LS =>	15,74	LS =>	11,72	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,14			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202 ORSE	Madeiramento em	Madeiramento	m	1,0000000	41,39	41,39
		massaranduba/madeira de lei,					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,45
	00006111						
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares -	Provisórios	h	0,4000000	2,57	1,02
		Servente					
Insumo	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada	Material	m	1,0000000	21,95	21,95
		(peça) 5cm x 11cm (0,0055					
Insumo	ORSE	Carpinteiro de formas para	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47
	00001213	concreto (horista)					
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares -	Provisórios	h	0,6000000	2,51	1,50
		Carpinteiro					

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	13,65	5,45
	00006111						
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001200	12,75	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	130,34	0,58
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0768800	3,09	0,23
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com	Material	un	0,0000800	120,05	0,00
	00002711	capacidade de *45 a 65*1 / *100*					
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira	Material	par	0,0007400	43,63	0,03
	00012893	de aço e colarinho acolchoado					
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,35	0,02
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com	Material	un	0,0002000	11,81	0,00
	00012894	forro de poliéster, com capuz					
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal	Material	un	0,0006000	9,09	0,00
	00012895	com suspensão de polietileno,					
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto	Material	par	0,0023000	8,18	0,01
	00012892	(nunho *7* cm)					
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do	Material	un	0,1018000	9,60	0,97
		empresador)					
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000800	25,31	0,00

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,60	0,03
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,36	0,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	130,56	0,19
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007400	4,60	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,43	0,34
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	25,93	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	205,80	0,08
Insumo	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055	Material	m	1,0000000	21,95	21,95
Insumo	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	19,13	11,47
Insumo	00001213 10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001200	18,45	0,00
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001200	33,58	0,00
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000600	423,90	0,02
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001200	10,39	0,00
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000600	20,51	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000600	168,75	0,01
				MO sem LS =>	9,70	LS =>	7,22
				Valor do BDI =>	10,34	Valor com BDI =>	16,92
							51,73

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento	Madeiramento	m²	1,0000000	39,32	39,32
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei,	Madeiramento	m	0,9500000	41,39	39,32

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3800000	13,65	5,18
Insumo	00006111 4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001140	12,75	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0042750	130,34	0,55
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0730360	3,09	0,22
Insumo	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0000760	120,05	0,00
Insumo	00002711 ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007030	43,63	0,03
Insumo	00012893 10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0017100	12,35	0,02
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0001900	11,81	0,00
Insumo	00012894 ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0005700	9,09	0,00
Insumo	00012895 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0021850	8,18	0,01
Insumo	00012892 158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0967100	9,60	0,92
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000760	25,31	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0042750	8,60	0,03
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0042750	3,36	0,01

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO ESTACIONAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS								
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0014250	130,56	0,18	
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007030	4,60	0,00	
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,0967100	3,43	0,33	
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000380	25,93	0,00	
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0003800	205,80	0,07	
Insumo	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055	Material	m	0,9500000	21,95	20,85	
Insumo	00001213 ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,5700000	19,13	10,90	
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001140	18,45	0,00	
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0001140	33,58	0,00	
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000570	423,90	0,02	
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0001140	10,39	0,00	
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000570	20,51	0,00	
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000570	168,75	0,00	
MO sem LS =>				9,22	LS =>	6,86	MO com LS =>	16,08
Valor do BDI =>				9,82	Valor com BDI =>			49,14

				Valor do BDI =>	9,82	Valor com BDI =>		7,92	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,95	18,95		
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43		
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /	Mão de Obra	H	1,0000000	13,68	13,68		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59		
				MO sem LS =>	7,92	LS =>	5,89	MO com LS =>	13,81
				Valor do BDI =>	4,73	Valor com BDI =>			23,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,59	22,59
Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	0004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59



Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,66	20,66
Composição	95366	SINAPI	COMPACTADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Auxiliar		SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO					
Insumo	00037372	SINAPI	PARA OPERADOR DE ROLO	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00037373	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	(COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037370	SINAPI	SEGURO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00004238	SINAPI	(COLETADO CAIXA -	Mão de Obra	H	1,0000000	15,38	15,38
Insumo	00043464	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	OPERADOR DE ROLO	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
			COMPACTADOR (HORISTA)					
			FERRAMENTAS - FAMILIA					
			OPERADOR ESCAVADEIRA -					
			EPI - FAMILIA OPERADOR					
			ESCAVADEIRA - HORISTA					
MO sem LS =>					8,90	LS =>	6,62	15,52
Valor do BDI =>					5,16	Valor com BDI =>		25,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA	CANT - CANTEIRO DE	m²	1,0000000	93,37	93,37
			COMPENSADA PARA	OBRAS				
			CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA					
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6890000	19,34	13,32
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0210000	23,31	23,79
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,0253000	25,02	0,63
Auxiliar			BANCADA COM MOTOR	DE MÁQUINAS E				
			ELÉTRICO POTÊNCIA DE	EQUIPAMENTOS				
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,1016000	24,09	2,44
Auxiliar			BANCADA COM MOTOR	DE MÁQUINAS E				
			ELÉTRICO POTÊNCIA DE	EQUIPAMENTOS				
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0043000	356,22	1,53
Auxiliar			LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM	ESTRUTURAS				
			MASSA SECA DE CIMENTO/					
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM	Material	M	1,8033000	5,74	10,35
			PINUS, MISTA OU					
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM	Material	M	1,8033000	8,05	14,51
			EM PINUS, MISTA OU					
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM	Material	KG	0,0690000	13,26	0,91
			CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)					
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA	Material	m²	1,0500380	24,66	25,89
			COMPENSADA RESINADA					
			(MADEIRITE RESINADO)					
MO sem LS =>					17,09	LS =>	12,72	29,81
Valor do BDI =>					23,33	Valor com BDI =>		116,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA	CANT - CANTEIRO DE	m²	1,0000000	119,35	119,35
			COMPENSADA PARA	OBRAS				
			CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA					
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,0346000	25,02	0,86
Auxiliar			BANCADA COM MOTOR	DE MÁQUINAS E				
			ELÉTRICO POTÊNCIA DE	EQUIPAMENTOS				
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4750000	23,31	34,38
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9950000	19,34	19,24
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,1391000	24,09	3,35
Auxiliar			BANCADA COM MOTOR	DE MÁQUINAS E				
			ELÉTRICO POTÊNCIA DE	EQUIPAMENTOS				
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0062000	356,22	2,20
Auxiliar			LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM	ESTRUTURAS				
			MASSA SECA DE CIMENTO/					
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM	Material	M	2,6139000	8,05	21,04
			EM PINUS, MISTA OU					

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo		SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0860000	13,26	1,14	
Insumo	00005061	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	1,9604000	5,74	11,25	
Insumo	00006194	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	m²	1,0500380	24,66	25,89	
	00043681								
				MO sem LS =>	24,61	LS =>	18,30	MO com LS =>	42,91
				Valor do BDI =>	29,82			Valor com BDI =>	149,17

				Valor do BDI =>	27,52				
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	114,27		114,27
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	24,09		0,79
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	356,22		0,53
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2844000	19,34		5,50
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8532000	23,31		19,88
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	25,02		0,19
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARAN	Material	M	1,2308000	18,78		23,11
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM	Material	M	1,6923000	22,28		37,70
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	13,26		0,68
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	m²	1,0500380	24,66		25,89
				MO sem LS =>	11,23	LS =>	8,36	MO com LS =>	19,59
				Valor do BDI =>	28,55			Valor com BDI =>	142,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	79,19	79,19	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0751000	24,09	1,80	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0187000	25,02	0,46	
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0029000	356,22	1,03	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	19,34	10,63	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8160000	23,31	19,02	
Insumo		SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	1,2308000	8,05	9,90	
Insumo	00004491	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0570000	13,26	0,75	
Insumo		SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO)	Material	m²	1,0500380	24,66	25,89	
Insumo	00043681	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	1,6923000	5,74	9,71	
	00006194			MO sem LS =>	13,55	LS =>	10,08	MO com LS =>	23,63
				Valor do BDI =>	19,78			Valor com BDI =>	98,97

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composição	98447 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	73,49	73,49	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0213000	25,02	0,53	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3830000	19,34	7,40	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0856000	24,09	2,06	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5640000	23,31	13,14	
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0710000	13,26	0,94	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	1,7875000	8,05	14,38	
Insumo	00043681 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	m²	1,0500380	24,66	25,89	
Insumo	00006194 SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	1,5950000	5,74	9,15	
MO sem LS =>				9,75	LS =>	7,26	MO com LS =>	17,01
Valor do BDI =>				18,36	Valor com BDI =>			91,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	94,64	94,64	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0305000	25,02	0,76	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8780000	23,31	20,46	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5950000	19,34	11,50	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1225000	24,09	2,95	
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	m²	1,0500380	24,66	25,89	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	2,7152000	8,05	21,85	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0940000	13,26	1,24	
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	1,7405000	5,74	9,99	
MO sem LS =>					15,03	LS =>	11,19	MO com LS =>	26,22
Valor do BDI =>					23,65	Valor com BDI =>			118,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	97,84	97,84
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1548000	19,34	2,99
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4644000	23,31	10,82
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	24,09	0,79
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	25,02	0,19
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	m²	1,0500380	24,66	25,89

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARAN	Material	M	1,0000000	18,78	18,78	
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM	Material	M	1,6923000	22,28	37,70	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	13,26	0,68	
				MO sem LS =>	6,27	LS =>	4,67	MO com LS =>	10,94
				Valor do BDI =>	24,45	Valor com BDI =>			122,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	62,06	62,06	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4240000	23,31	9,88	
Auxiliar Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0153000	25,02	0,38	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0615000	24,09	1,48	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2880000	19,34	5,56	
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	1,5000000	5,74	8,61	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	1,1818000	8,05	9,51	
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	m²	1,0500380	24,66	25,89	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0570000	13,26	0,75	
				MO sem LS =>	7,28	LS =>	5,43	MO com LS =>	12,71
				Valor do BDI =>	15,50			Valor com BDI =>	77,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,60	23,60	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42	
Insumo		SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
	00037373		(COLETADO CAIXA -						
Insumo		SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43	
	00037371		(COLETADO CAIXA -						
Insumo		SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO -	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85	
	00043489		HORISTA (ENCARGOS						
Insumo		SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56	
	00043465		PEDREIRO - HORISTA						
Insumo		SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,92	0,92	
	00037372		(COLETADO CAIXA -						
Insumo		SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23	
	00004750								
Insumo		SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,18	3,18	
	00037370		(COLETADO CAIXA -						
				MO sem LS =>	10,12	LS =>	7,53	MO com LS =>	17,65
				Valor do BDI =>	5,89			Valor com BDI =>	29,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ- MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.203,56	3.203,56
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4271000	24,09	82,55
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8801000	25,02	22,02

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,0917000	0,35	6,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,7545000	18,74	595,07
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6350000	0,92	6,10
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,7545000	23,60	749,40
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,5358000	22,54	485,41
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	383,93	460,71
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3072000	19,34	83,30
Insumo	00043677 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	m²	13,0514000	48,56	633,77
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	2,1276000	14,93	31,76
Insumo	00043682 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	m²	0,6074000	14,89	9,04
Insumo	00039014 SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,	Material	KG	6,0000000	6,29	37,74
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	Material	L	0,0667000	5,49	0,36
				MO sem LS =>	871,18	LS =>	647,81
				Valor do BDI =>	800,56	MO com LS =>	1.518,99
						Valor com BDI =>	4.004,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97739 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.342,51	2.342,51
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,0181000	18,74	412,61
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,0181000	23,60	519,62
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4398000	25,02	11,00
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,8158000	22,54	176,16
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	21,9997000	12,91	284,01
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1233000	24,09	27,06
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,6408000	0,92	4,26
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	398,24	477,88
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5632000	19,34	30,23
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	12,6542000	0,35	4,42
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,6552000	13,75	9,00
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	M²	8,4225000	39,14	329,65

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LÉAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo	00043682	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO)	Material		m²	0,6074000	14,89	9,04
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	Material		L	0,0667000	5,49	0,36
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,4377000	14,93	6,53
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material		M	5,0545000	8,05	40,68
				MO sem LS =>	567,40	LS =>	421,93	MO com LS =>	989,33
				Valor do BDI =>	585,39	Valor com BDI =>			2.927,90

				Valor do BDI =>	585,39	Valor com BDI =>				
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.445,90	2.445,90		
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9600000	22,54	134,33		
Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	27,8988000	12,91	360,17		
Composição	91692	SINAPI	CONVENCIONAL DE SERRA CIRCULAR DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4877000	25,02	12,20		
Auxiliar	90586	SINAPI	BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6350000	0,92	6,10		
Composição	91693	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7043000	24,09	16,96		
Auxiliar	88309	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,3499000	23,60	739,85		
Composição	94971	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	383,93	460,71		
Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,0917000	0,35	6,33		
Composição	88239	SINAPI	ADJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	19,34	23,05		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,3499000	18,74	587,49		
Composição		SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	14,93	6,51		
Insumo	00020247	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	M²	1,9404000	39,14	75,94		
	00001358									
Insumo		SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	Material	L	0,0833000	5,49	0,45		
	00002692									
Insumo		SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	5,6283000	2,81	15,81		
	00004517									
				MO sem LS =>	719,51	LS =>	535,03	MO com LS =>	1.254,54	
				Valor do BDI =>	611,23				Valor com BDI =>	3.057,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ- MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.996,01	1.996,01
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130000	25,02	7,83
Auxiliar	88309	SINAPI	ELÉTRICO POTÊNCIA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4974000	23,60	530,93
Composição	88261	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6780000	22,54	82,90
Auxiliar	88316	SINAPI	CARPINTEIRO DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4974000	18,74	421,60
Composição	94972	SINAPI	ESQUADRIA COM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	398,24	477,88
Auxiliar			SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição			CONCRETO FCK = 30MPA,					
Auxiliar			TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA					

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS.

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ARQUITETURA									
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS									
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,6865000	0,92	4,31	
Auxiliar									
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226000	24,09	10,18	
Auxiliar									
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	28,9369000	12,91	373,57	
Auxiliar									
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356000	19,34	14,22	
Auxiliar									
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	12,7788000	0,35	4,47	
Auxiliar									
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	M²	1,3112000	39,14	51,32	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	4,4770000	2,81	12,58	
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	14,93	3,91	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	Material	L	0,0567000	5,49	0,31	
				MO sem LS =>	536,32	LS =>	398,82	MO com LS =>	935,14
				Valor do BDI =>	498,80	Valor com BDI =>			2.494,81

Valor do BDI = 49,05									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,65	25,65	
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo		SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,26	18,26	
Insumo	00004783	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	1,35	1,35	
Insumo	00043466	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	1,19	1,19	
Insumo	00043490	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037373	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92	
Insumo	00037372	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00037371	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18	
Insumo	00037370	SINAPI	(COLETADO CAIXA -						
				MO sem LS =>	10,65	LS =>	7,92	MO com LS =>	18,57
				Valor do BDI =>	6,40			Valor com BDI =>	32,05

Valor do BDI = 2,69								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,80	10,80	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	25,65	4,18	
Auxiliar		SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	18,74	1,01	
Composição	88316 SINAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. COR BRANCO	Material	L	0,2285000	24,58	5,61	
Auxiliar		SINAPI						
Insumo	00007356							
			MO sem LS =>	2,13	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,72
			Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	13,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,	PISO - PISOS	m²	1,0000000	30,01	30,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	23,60	8,35
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0310000	533,24	16,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	18,74	3,31

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,5000000	0,62	0,31
Insumo	00003671	SINAPI	COMPOSTO CP II-32	Material	M	1,6700000	0,91	1,51
			JUNTA PLASTICA DE					
			DILATAÇÃO PARA PISOS,					
				MO sem LS =>	5,96	LS =>	4,44	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>
								10,40
								37,50

				Valor do BDI =>	7,49	Valor com BDI =>		8,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	112,42	112,42	
Composição Auxiliar	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,1800000	7,59	8,95	
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	12,71	27,19	
Composição Auxiliar	89356 SINAPI	RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	19,05	40,76	
Composição Auxiliar	89395 SINAPI	RAMAL OU SUB-RAMAL DE TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8900000	10,42	9,27	
Composição Auxiliar	89366 SINAPI	RAMAL OU SUB-RAMAL DE JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,00	12,00	
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	6,66	14,25	
				MO sem LS =>	39,49	LS =>	29,38	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	28,09			Valor com BDI =>
								68,87
								140,51

				Valor do BDI =>	28,09			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	309,94		309,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	18,74		14,48
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	22,54		34,84
Insumo		SINAPI	ESQUADRIA COM						
	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA	Material	UN	19,8000000	0,08		1,58
Insumo		SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO,	Material	UN	3,0000000	16,71		50,13
	00002432		3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU						
Insumo		SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO	Material	UN	1,0000000	208,91		208,91
				MO sem LS =>	20,48	LS =>	15,24	MO com LS =>	35,72
				Valor do BDI =>	77,45			Valor com BDI =>	387,39

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	383,02	383,02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	18,74	15,72
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	22,54	37,82
Insumo	00002432	ESQUADRIA COM DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU	Material	UN	3,0000000	16,71	50,13
Insumo	00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO	Material	UN	1,0000000	277,77	277,77
Insumo	00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

MO sem LS => 22,23 LS => 16,54 MO com LS => 38,77
Valor do BDI => 95,71 Valor com BDI => 478,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	123,93	123,93
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3083000	44,74	13,79
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0617000	101,52	6,26
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0302000	24,78	0,74
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4440000	23,60	10,47
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0325000	29,76	0,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6660000	18,74	12,48
Insumo	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	1,1000000	72,03	79,23
	00000370						
						</	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	144,73	144,73		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8579000	18,74	16,07		
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0302000	24,78	0,74		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	23,60	13,49		
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3972000	44,74	17,77		
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0794000	101,52	8,06		
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0325000	29,76	0,96		
Insumo	SINAPI 00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	Material	M³	1,1000000	79,68	87,64		
				MO sem LS =>	17,56	LS =>	13,06	MO com LS =>	30,62
				Valor do BDI =>	36,16	Valor com BDI =>		180,89	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	5,44	5,44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	23,60	2,40
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	29,76	0,10



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E PREÇOS							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	18,74	2,86
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,0036000	24,78	0,08
Auxiliar		DE PERCUSSÃO (SOQUETE)	DE MÁQUINAS E				
		COM MOTOR A GASOLINA 4	EQUIPAMENTOS				
			MO sem LS =>	2,23	LS =>	1,66	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,35			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	220,37	220,37
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4938000	23,60	58,85
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7407000	18,74	70,10
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	24,78	1,65
Auxiliar		COM MOTOR A GASOLINA 4					
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	29,76	2,13
Auxiliar		COM MOTOR A GASOLINA 4					
Insumo	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	Material	M³	1,1000000	79,68	87,64
	00004720						
				MO sem LS =>	54,34	LS =>	40,41
				Valor do BDI =>	55,07	MO com LS =>	94,75
						Valor com BDI =>	275,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	231,81	231,81
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	19,13	95,64
	00002436						
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	5,0000000	2,48	12,40
Insumo	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000	2,82	16,92
Insumo	00002674						
Insumo	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-	Material	m	18,0000000	1,76	31,68
Insumo	00000939						
Insumo	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm	Material	un	0,1500000	8,23	1,23
Insumo	00020111						
Insumo	9096 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	7,13	7,13
Insumo	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel	Material	un	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00001872						
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,58
	00006111						
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	2,57	10,28

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	19,13	95,64
	00002436						
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,9162000	3,43	3,14
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0067000	43,63	0,29
Insumo	00012893						
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,9162000	9,60	8,79
Insumo	1651 ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0072000	4,60	0,03
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0405000	8,60	0,34
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0054000	9,09	0,04
	00012895						
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0405000	3,36	0,13

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO DE ACORDO COM O PREÇO DE REFERÊNCIA DE 2022, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,7034000	3,09	2,17	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0405000	130,34	5,27	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0005000	23,32	0,01	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0010000	18,45	0,01	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0036000	205,80	0,74	
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0207000	8,18	0,16	
Insumo	00012892	11241	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0010000	111,82	0,11	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0135000	130,56	1,76	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0010000	32,71	0,03	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0162000	12,35	0,20	
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0018000	11,81	0,02	
Insumo	00012894	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	Material	m	6,0000000	2,82	16,92	
Insumo	00002674	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-	Material	m	18,0000000	1,76	31,68	
Insumo	00000939	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm	Material	un	0,1500000	8,23	1,23	
Insumo	00020111	9096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	7,13	7,13	
Insumo		ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel	Material	un	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00001872	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	13,65	54,58	
Insumo	00006111	4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0012000	12,75	0,01	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0008000	120,05	0,09	
Insumo	00002711	10788	Pá quadrada	Material	un	0,0008000	25,31	0,02	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0004000	25,93	0,01	
MO sem LS =>					86,15	LS =>	64,07	MO com LS =>	150,22
Valor do BDI =>					57,92	Valor com BDI =>			289,73

Valor do BDI => 37,32								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	71,06	71,06	
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044000	549,49	2,41	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	19,76	6,43	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	23,91	7,79	
Insumo	SINAPI 00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6	Material	UN	1,0000000	54,43	54,43	
MO sem LS =>				6,29	LS =>	4,69	MO com LS =>	10,98
Valor do BDI =>				17,75	Valor com BDI =>			88,81
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,07	16,07	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	19,01	3,14	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	23,06	3,80	

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo		SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA,	Material	UN	0,0360000	1,63	0,05	
	00038383		COR PRETA. GRAO 100						
Insumo		SINAPI	RALO SIFONADO	Material	UN	1,0000000	8,53	8,53	
	00011741		CILINDRICO, PVC, 100 X 40						
Insumo		SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA	Material	UN	0,0049000	42,22	0,20	
	00000122		PVC. FRASCO COM *850* GR						
Insumo		SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA /	Material	UN	0,0075000	47,84	0,35	
	00020083		LIMPADORA PARA PVC,						
					2,94	LS =>	2,19	MO com LS =>	5,13

				Valor do BDI => 4,91			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	6,66	6,66
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	23,06	5,41
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	19,01	1,25
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	2,14
				Valor do BDI =>	1,66	MO com LS =>	5,01
						Valor com BDI =>	8,32

Valor de BDI = 22,99									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,40	18,40		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	23,06	2,54		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	19,01	2,09		
Insumo	00011753 SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO,	Material	UN	1,0000000	13,66	13,66		
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X	Material	UN	0,0106000	10,63	0,11		
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	1,46	MO com LS =>	3,42
				Valor do BDI =>	4,59	Valor com BDI =>		22,99	

Valor do BDI =>									
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	44,74	44,74		
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	4,63	4,63		
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	17,52	17,52		
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	22,59	22,59		
				MO sem LS =>	10,00	LS =>	7,45	MO com LS =>	17,45
				Valor do BDI =>	11,18	Valor com BDI =>		55,92	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	101,52	101,52
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,63	4,63

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,

CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E ESPECIFICAÇÕES

Composição

53786 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

H

1,00000000

34,88

34,88

Auxiliar

Composição

88857 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

H

1,00000000

17,52

17,52

Auxiliar

Composição

5664 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS
DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

H

1,00000000

21,90

21,90

Auxiliar

Composição

88294 SINAPI

OPERADOR DE
ESCAVADEIRA COM

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

H

1,00000000

22,59

22,59

Auxiliar

MO sem LS => 10,00

LS =>

7,45 MO com LS =>

17,45

Valor do BDI => 25,36

Valor com BDI =>

126,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	17,52	17,52
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL	Equipamento	UN	0,0000560	312.876,46	17,52
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		21,89	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	4,63	4,63
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL	Equipamento	UN	0,0000148	312.876,46	4,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		5,78	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	21,90	21,90
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL	Equipamento	UN	0,0000700	312.876,46	21,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		27,37	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	34,88	34,88
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	8,53000000	4,09	34,88

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,71 Valor com BDI => 43,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	49,79	49,79
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1610000	18,74	3,01
Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4739000	23,47	11,12
Composição		ARGAMASSA COLANTE AC I	Material	KG	9,1325000	0,71	6,48
Auxiliar		PARA CERAMICAS	Material	KG	0,2410000	4,18	1,00
Insumo	00001381 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO,	Material	M²	1,0616000	26,55	28,18
Insumo	00034357 SINAPI	OUALOUER COR	Material				
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI	Material				
				MO sem LS =>	5,94	LS =>	4,43
				Valor do BDI =>	12,44	Valor com BDI =>	10,37
							62,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87248 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	43,60	43,60
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2411000	23,47	5,65
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	18,74	2,41
Composição		ARGAMASSA COLANTE AC I	Material	KG	9,1325000	0,71	6,48
Auxiliar		PARA CERAMICAS	Material	KG	0,2410000	4,18	1,00
Insumo	00001381 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO,	Material	M²	1,0571000	26,55	28,06
Insumo	00034357 SINAPI	OUALOUER COR	Material				
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI	Material				
				MO sem LS =>	3,37	LS =>	2,51
				Valor do BDI =>	10,89	Valor com BDI =>	5,88
							54,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	55,67	55,67
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6797000	23,47	15,95
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1893000	18,74	3,54
Composição		PISO EM CERAMICA	Material	M²	1,0810000	26,55	28,70
Auxiliar		ESMALTADA, COR LISA, PEI	Material	KG	0,2410000	4,18	1,00
Insumo	00001287 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO,	Material	KG	9,1325000	0,71	6,48
Insumo	00034357 SINAPI	OUALOUER COR	Material				
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material				
				MO sem LS =>	8,21	LS =>	6,12
				Valor do BDI =>	13,91	Valor com BDI =>	14,33
							69,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	66,92	66,92
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,66	20,66
Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,48	36,48
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,78	9,78
Auxiliar							
				MO sem LS =>	8,90	LS =>	6,62
				Valor do BDI =>	16,72	Valor com BDI =>	15,52
							83,64

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

ARQUIBANCADA E ILUMINADA AGRADANDO O CONSUMIDOR, CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	156,21	156,21	
Composição Auxiliar	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,64	43,64	
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,48	36,48	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,66	20,66	
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,78	9,78	
Composição Auxiliar	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,65	45,65	
				MO sem LS =>	8,90	LS =>	6,62 MO com LS =>	15,52
				Valor do BDI =>	39,03		Valor com BDI =>	195,24

Valor do BDI => 35,05							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,48	36,48
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110	Equipamento	UN	0,0000533	684.494,14	36,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00		0,00
				Valor do BDI =>	9,11	Valor com BDI =>	45,59

Valor do BDI = 2,44								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,78	9,78	
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110	Equipamento	UN	0,0000143	684.494,14	9,78	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,44		Valor com BDI =>	12,22

Valor do BDI => 2,44							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,65	45,65
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110	Equipamento	UN	0,0000667	684.494,14	45,65
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00		0,00
				Valor do BDI =>	11,40	Valor com BDI =>	57,05

				Valor do BDI =>	11,40		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	43,64	43,64
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	10,6700000	4,09	43,64
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,90	Valor com BDI =>	54,54

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	24,09	24,09
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,02	24,02
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS =>	10,82	LS =>	8,06	MO com LS => 18,88
			Valor do BDI =>	6,02	Valor com BDI => 30,11		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	25,02	25,02
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,89	0,89
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,02	24,02
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
			MO sem LS =>	10,82	LS =>	8,06	MO com LS => 18,88
			Valor do BDI =>	6,25	Valor com BDI => 31,27		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE	Material	UN	0,0000720	877,38	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI => 0,07		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE	Material	UN	0,0000148	877,38	0,01
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI => 0,01		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE	Material	UN	0,0000500	877,38	0,04
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI => 0,04		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,89	0,89



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EFICIÊNCIAS								
Insumo	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000	Material	KW/H	1,3600000	0,66	0,89	
	00002705	KWH INDUSTRIAL, SEM						
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,22	Valor com BDI =>			1,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,40	23,40	
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
	00037373	(COLETADO CAIXA -						
Insumo	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43	
	00037371	(COLETADO CAIXA -						
Insumo	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,18	3,18	
	00037370	(COLETADO CAIXA -						
Insumo	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO -	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85	
	00043489	HORISTA (ENCARGOS						
Insumo	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23	
	00006110							
Insumo	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,92	0,92	
	00037372	(COLETADO CAIXA -						
Insumo	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56	
	00043465	PEDREIRO - HORISTA						
MO sem LS =>				10,00	LS =>	7,45	MO com LS =>	17,45
Valor do BDI =>				5,84			Valor com BDI =>	29,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,74	18,74	
Composição	95378 SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Auxiliar		CURSO DE CAPACITAÇÃO						
Insumo		PARA SERVENTE						
	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,42	0,42	
	00043467	SERVENTE - HORISTA						
Insumo	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43	
	00037371	(COLETADO CAIXA -						
Insumo	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE -	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91	
	00043491	HORISTA (ENCARGOS						
Insumo	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,57	12,57	
	00006111	(HORISTA)						
Insumo	SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
	00037373	(COLETADO CAIXA -						
Insumo	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,18	3,18	
	00037370	(COLETADO CAIXA -						
Insumo	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,92	0,92	
	00037372	(COLETADO CAIXA -						
MO sem LS =>				7,38	LS =>	5,49	MO com LS =>	12,87
Valor do BDI =>				4,68			Valor com BDI =>	23,42

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86883 SINAPI		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,37	9,37	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0266000	18,74	0,49	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	23,06	1,94	
Insumo		SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X	Material	UN	0,0332000	2,88	0,09	
	00003146								
Insumo		SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES,	Material	UN	1,0000000	6,85	6,85	
	00044945								
MO sem LS =>					1,04	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,82
Valor do BDI =>					2,34	Valor com BDI =>			11,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,56	8,56
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	23,91	3,06

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	19,76	2,52
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02
			ESPELHO / PLACA 4" X 2",					
			PARA 3 MODULOS, PARA					
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3	Material	UN	1,0000000	1,96	1,96
			POSTOS 4" X 2", PARA					
MO sem LS =>				2,32	LS =>	1,74	MO com LS =>	4,06
Valor do BDI =>				2,13			Valor com BDI =>	10,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,51	17,51
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	19,01	3,49
Auxiliar			OU BOMBEIRO HIDRÁULICO					
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	23,06	4,24
Auxiliar			HIDRÁULICO COM					
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,	Material	UN	0,0750000	17,42	1,30
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN	Material	UN	3,0000000	1,32	3,96
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL,	Material	UN	1,0000000	4,52	4,52
MO sem LS =>				3,27	LS =>	2,44	MO com LS =>	5,71
Valor do BDI =>				4,37			Valor com BDI =>	21,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,42	10,42
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	19,01	3,85
Auxiliar			OU BOMBEIRO HIDRÁULICO					
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	23,06	4,67
Auxiliar			HIDRÁULICO COM					
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	Material	UN	0,0120000	47,84	0,57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	42,22	0,44
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA	Material	UN	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100	Material	UN	0,0507000	1,63	0,08
MO sem LS =>				3,61	LS =>	2,69	MO com LS =>	6,30
Valor do BDI =>				2,60			Valor com BDI =>	13,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,09	23,09
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Auxiliar								
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	Equipamento	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,01	17,01
MO sem LS =>				9,88	LS =>	7,35	MO com LS =>	17,23
Valor do BDI =>				5,77			Valor com BDI =>	28,86

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	54,57	54,57	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	19,31	0,14	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	23,09	2,95	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	18,74	3,11	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	COMPLEMENTARES GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	20,01	0,10	
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA	Material	CJ	1,2600000	0,27	0,34	
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE	Material	M²	1,3570000	31,60	42,88	
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM,	Material	UN	1,2600000	4,01	5,05	
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	1,92	MO com LS =>	4,50
				Valor do BDI =>	13,63			Valor com BDI =>	68,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,37	24,37	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,56	8,56	
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,81	15,81	
				MO sem LS =>	6,73	LS =>	5,01	MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	30,46
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,81	15,81	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	23,91	5,78	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	19,76	4,78	
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,25	5,25	
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	3,28	MO com LS =>	7,68
				Valor do BDI =>	3,95			Valor com BDI =>	19,76
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,08	19,08	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	23,91	7,57	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	19,76	6,26	
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,25	5,25	
				MO sem LS =>	5,77	LS =>	4,30	MO com LS =>	10,07
				Valor do BDI =>	4,76			Valor com BDI =>	23,84
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO	INHII - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	74,15	74,15	

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	23,06	2,21
Auxiliar		SERVEnte COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	18,74	0,56
Composição	88316 SINAPI	COMPLEMENTARES					
Auxiliar		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE,	Material	UN	0,0210000	2,88	0,06
Insumo	00003146	ROLO DE 18 MM X 10 M (L X					
		TORNEIRA DE	Material	UN	1,0000000	71,32	71,32
Insumo	00013415	MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,					

MO sem LS => 1,18 LS => 0,88 MO com LS => 2,06
Valor do BDI => 18,53 Valor com BDI => 92,68

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	17,48	17,48
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0064000	19,31	0,12
Auxiliar							
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	19,34	1,25
Auxiliar		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0046000	20,01	0,09
Composição	93281 SINAPI						
Auxiliar		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	23,31	2,75
Composição	88262 SINAPI						
Auxiliar		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	13,59	0,40
Insumo	00040568						
		VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARAN	Material	M	0,6340000	20,31	12,87
Insumo	00004425						

MO sem LS => 1,75 LS => 1,31 MO com LS => 3,06
Valor do BDI => 4,36 Valor com BDI => 21,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	16,46	16,46
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	19,01	5,56
Auxiliar		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	23,06	6,75
Composição	88267 SINAPI						
Auxiliar		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO	Material	M	1,0549000	3,92	4,13
Insumo	00009835						
		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100	Material	UN	0,0163000	1,63	0,02
Insumo	00038383						

MO sem LS => 5,22 LS => 3,89 MO com LS => 9,11
Valor do BDI => 4,11 Valor com BDI => 20,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	20,22	20,22
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	23,06	7,33
Auxiliar		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	19,01	6,04
Composição	88248 SINAPI						
Auxiliar		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,63	0,02
Insumo	00038383						
		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO	Material	M	1,0549000	6,48	6,83
Insumo	00009838						

MO sem LS => 5,67 LS => 4,22 MO com LS => 9,89
Valor do BDI => 5,05 Valor com BDI => 25,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp =	Telhamento	m²	1,0000000	30,91	30,91
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	00001213	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,13	4,20
Insumo	00004299	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em	Material	un	1,4200000	1,20	1,70
Insumo	00001607	ORSE	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma	Material	cj	1,4200000	0,23	0,32
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/	Material	m²	1,1700000	17,64	20,63
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2200000	2,57	0,56
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,2200000	2,51	0,55
Insumo	00006111	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	13,65	3,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	19,13	4,20
Insumo	00001213	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em	Material	un	1,4200000	1,20	1,70
Insumo	00004299 /SINAPI	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma	Material	cj	1,4200000	0,23	0,32
Insumo	00001607 /SINAPI	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/	Material	m²	1,1700000	17,64	20,63
Insumo	2193	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000660	12,75	0,00
Insumo	4728	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0019800	130,34	0,25
Insumo	10492	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0350900	3,09	0,10
Insumo	2378	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0000440	120,05	0,00
Insumo		ORSE	Bota de segurancá com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003300	43,63	0,01
Insumo	00002711	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007920	12,35	0,00
Insumo	00012893	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0000880	11,81	0,00
Insumo	10599	ORSE	Capacete de segurancá aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0002640	9,09	0,00
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010120	8,18	0,00
Insumo	00012892	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0447920	9,60	0,43
Insumo	158	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000440	25,31	0,00
Insumo	10788	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0019800	8,60	0,01
Insumo	10362	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0019800	3,36	0,00
Insumo	10596	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006600	130,56	0,08
Insumo	941	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003300	4,60	0,00
Insumo	1651	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,0447920	3,43	0,15
Insumo	10761	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000220	25,93	0,00
Insumo	4729	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0001760	205,80	0,03
Insumo	10517	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000440	18,45	0,00
Insumo	10579	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000440	33,58	0,00
Insumo	11244	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0000220	423,90	0,00

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000440	10,39	0,00
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000220	20,51	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000220	168,75	0,00
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	13,65	3,00
	00006111						
			MO sem LS =>	4,12	LS =>	3,08	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,72			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	386,45	386,45
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4384000	18,74	8,21
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7791000	23,06	17,96
Insumo	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	88,23	7,77
	00037329						
Insumo	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA	Material	UN	1,0000000	8,18	8,18
	00006138						
Insumo	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA,	Material	UN	1,0000000	310,85	310,85
	00010422						
Insumo	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA	Material	UN	2,0000000	16,74	33,48
	00004384						
			MO sem LS =>	11,08	LS =>	8,25	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	96,57			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,92	0,92
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE	Equipamento	UN	0,0001280	2.326,17	0,29
	00013896						
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE	Equipamento	UN	0,0000296	2.326,17	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>	0,07
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE	Equipamento	UN	0,0001000	2.326,17	0,23
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,28
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Material	KW/H	0,5200000	0,66	0,34
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>	0,42
Composição	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,68	7,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	23,06	2,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	18,74	0,72
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X	Material	UN	0,0332000	2,88	0,09
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU	Material	UN	1,0000000	4,03	4,03
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,14
				Valor do BDI =>	1,91	Valor com BDI =>	2,65
							9,59

Total sem BDI	RS	734.766,32
Total do BDI	RS	183.447,51
Total Geral	RS	918.213,83

HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Assinado de forma digital por HEYTOR CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.06.02 11:08:34 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOCAL: POVOADO VILA LEAL – SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102364 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.030,0	178,11	183.453,30	19,98	19,98
10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	4.400,0	22,27	97.988,00	10,67	30,65
101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	PISO - PISOS	m²	625,0	79,05	49.406,25	5,38	36,03
003/2152 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	4,0	12.007,90	48.031,60	5,23	41,26
CP021 Próprio	REFLETOR LED 500W - PADRÃO EMPALUX - Fornecimento e instalação	83	un	48,0	948,49	45.527,52	4,96	46,22
90942 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF 07/2021	PISO - PISOS	m²	376,8	89,56	33.746,20	3,68	49,90
11753 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	1.325,0	22,79	30.196,75	3,29	53,18
103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	318,0	94,77	30.136,86	3,28	56,47
98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	4.400,0	6,82	30.008,00	3,27	59,73
98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	290,0	89,94	26.082,60	2,84	62,58
104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.804,8	13,31	24.021,88	2,62	65,19
94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	50,8	467,98	23.773,38	2,59	67,78
87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	598,2	35,85	21.445,47	2,34	70,12
96542 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	169,2	100,65	17.029,98	1,85	71,97
103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	50,8	318,74	16.191,99	1,76	73,73
92413 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	135,6	112,05	15.193,98	1,65	75,39
94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	300,0	49,69	14.907,00	1,62	77,01
92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.446,4	9,71	14.044,54	1,53	78,54
102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	PINT - PINTURAS	m²	625,0	21,72	13.575,00	1,48	80,02
62 ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	12.167,16	12.167,16	1,33	81,35
2943 ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 12/1000 - fornecimento	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia	un	6,0	1.951,13	11.706,78	1,27	82,62
95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	PINT - PINTURAS	m²	598,2	16,59	9.924,13	1,08	83,70
104916 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	564,0	17,49	9.864,36	1,07	84,78
98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	280,0	34,78	9.738,40	1,06	85,84
100945 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXXM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXK	3.585,0	2,67	9.571,95	1,04	86,88
73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SERP - SERVIÇOS	M	5.144,0	1,86	9.567,84	1,04	87,92
93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	PRELIMINARES CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	10,0	934,58	9.345,80	1,02	88,94

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOCAL: POVOADO VILA LEAL – SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	62,98	111,94	7.049,98	0,77	89,71
101166 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	10,8	641,72	6.930,57	0,75	90,46
012689 SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,0	5.271,41	5.271,41	0,57	91,04
92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	452,0	10,52	4.755,04	0,52	91,55
96386 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	770,7	6,09	4.693,56	0,51	92,06
91338 SINAPI	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	m²	6,12	740,36	4.531,00	0,49	92,56
98099 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	4.460,89	4.460,89	0,49	93,04
100586 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	713,00	4.278,00	0,47	93,51
100938 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3X KM	601,8	7,01	4.218,61	0,46	93,97
91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	185,0	21,42	3.962,70	0,43	94,40
89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	120,0	31,93	3.831,60	0,42	94,82
99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.500,0	2,26	3.390,00	0,37	95,19
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	636,0	5,06	3.218,16	0,35	95,54
1853 ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	Esquadrias de Ferro	m²	13,5	216,40	2.921,40	0,32	95,86
87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	37,8	75,60	2.857,68	0,31	96,17
98053 SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	2.851,87	2.851,87	0,31	96,48
96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	PINT - PINTURAS	m²	95,85	28,79	2.759,52	0,30	96,78
C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	6,0	411,22	2.467,32	0,27	97,05
88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	598,2	4,06	2.428,69	0,26	97,31
90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	2,0	1.121,62	2.243,24	0,24	97,56
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	M	495,0	4,18	2.069,10	0,23	97,78
94218 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 PS	COBE - COBERTURA	m²	10,83	170,67	1.848,35	0,20	97,98
89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	75,0	23,81	1.785,75	0,19	98,18
89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	50,0	35,22	1.761,00	0,19	98,37

#REF!

CONCORRÊNCIA N° 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOCAL: POVOADO VILA LEAL – SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87527 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	37,8	39,12	1.478,73	0,16	98,53
98521 SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF 07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	4.400,0	0,33	1.452,00	0,16	98,69
87262 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	PISO - PISOS	m²	10,12	128,48	1.300,21	0,14	98,83
100865 SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	563,14	1.126,28	0,12	98,95
94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	m²	1,8	597,18	1.074,92	0,12	99,07
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	31,48	27,29	859,08	0,09	99,16
100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	425,70	851,40	0,09	99,26
95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	762,21	762,21	0,08	99,34
96486 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	10,12	72,01	728,74	0,08	99,42
86895 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	353,80	707,60	0,08	99,49
100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	675,04	675,04	0,07	99,57
3398 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	Conversão InfoWOrea	pt	2,0	267,45	534,90	0,06	99,63
641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,0	253,29	506,58	0,06	99,68
12030 ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 32mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	6,0	78,85	473,10	0,05	99,73
101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	415,67	415,67	0,05	99,78
1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	6,0	68,99	413,94	0,05	99,82
102607 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	409,20	409,20	0,04	99,87
94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	M	8,0	49,55	396,40	0,04	99,91
91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	3,0	88,11	264,33	0,03	99,94
92544 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	COBE - COBERTURA	m²	10,83	17,39	188,33	0,02	99,96
101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0	175,47	175,47	0,02	99,98
91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	2,0	34,54	69,08	0,01	99,99
103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	2,0	27,99	55,98	0,01	100,00
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	4,0	9,76	39,04	0,00	100,00
93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	2,0	11,73	23,46	0,00	100,00

Total sem BDI RS

Total do BDI RS

734.766,32

183.447,51



#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO SEINFRA - 028 - CE
NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
LOCAL: POVOADO VILA LEAL – SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
Total Geral						RS		918.213,83

HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302

Assinado de forma digital por HEYTOR
CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.06.02 11:08:52 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

OBRA:

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOCAL: POVOADO VILA LEAL – SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

QUADRO DE COMPOSIÇÕES DO BDI

FÓRMULA BASEADA NO LÚCRO E CÁLCULO DO BDI DETALHADO

Para a obtenção dos preços a serem praticados nos serviços solicitados em planilha, baseou-se em um cálculo sobre o lucro desejado levando em consideração os custos destes.
Assim, é acrescido um determinado valor ao custo do serviço/produto para chegar ao preço a ser praticado em cada caso.

Utiliza-se o seguinte:

Preço Final = Custo (R\$) + BDI (%) * Custo (R\$)

Para um serviço com seu custo hipotético de R\$ 100,00 tem-se:

Preço Final = 100 + 24,99% * 100

Preço Final = R\$ 124,99

BDI - Bonus e despesas indiretas	
Itens	Siglas
Taxa de rateio da administração central	AC
Taxa de despesas financeiras	DF
Taxa de risco(R), seguro(S) e garantia(G) do empreendimento	S+R+G
Taxa de tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	I
Taxa de Lucro	L
Fórmula BDI conforme acórdão do TCU	
$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	

DETERMINAÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS (M.O. + MAT)	
Descrição de Despesas	Porcentual (%)
Administração Central (AC)	4,15
Seguros (S)	0,40
Riscos (R)	1,00
Garantias (G)	0,40
Despesas Financeiras (DF)	0,93
Lucro (L)	7,33
Impostos - Tributos (I)	8,18
COFINS (Simples Nacional)	1,71
PIS (Simples Nacional)	0,37
ISS (Simples Nacional) (Sobre 50% de Mão de Obra - 50% x 2,0%)	1,60
CPRB (Lei 13.161/2015)	4,50
TOTAL	24,99

HEYTOR CORREA
SOUZA:0392121
9302

Assinado de forma digital
por HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2025.06.02 11:09:06
-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FÚTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
		%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL GRUPO A	11,00%	11,00%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89%	não incide
B2	FERIADOS	3,95%	não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18%	9,20%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL GRUPO B	48,43%	18,88%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,58%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,73%	1,31%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41%	1,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,29%
C	TOTAL GRUPO C	9,22%	6,96%
D1	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,33%	2,08%
D2	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,29%
D	TOTAL GRUPO D	5,71%	2,37%
	PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D)	74,36%	39,21%

HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302

Assinado de forma digital por HEYTOR
CORREA SOUZA:03921219302
Dados: 2025.06.02 11:09:19 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
CONCORRÊNCIA 007/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL.

Após a análise de composição de custos da proposta da empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (menor preço válido apresentado), CNPJ: 10.358.527/0001-46, verificou-se discordância entre preços unitários para o mesmo item em questão em diversas ocasiões.

Exemplos:

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
PLACA PADRÃO DE OBRA,	CONSTRUÇÃO DO	m²	1,0000000	329,01
TIPO BANNER	CANTEIRO DA OBRA			
CONCRETO CICLÓPICO FCK	CONCRETOS	m³	0,0125000	556,80
15 MPa COM AGREGADO				
TE AÇO GALVANIZADO DE 1	Material	UN	0,1700000	32,07
1/2"				
PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	24,16
LONA C/ APLICAÇÃO DE	Material	m²	1,0000000	60,04
ILHOSES E LACRES,				
SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	18,46

Página 7 da proposta

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA	MOVT - MOVIMENTO DE	m³	1,0000000	89,56
VIGA BALDRAME OU	TERRA			
SAPATA CORRIDA				
SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5150000	18,74
COMPLEMENTARES				
PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0040000	23,60
COMPLEMENTARES				


Página 14 da proposta

O mesmo erro se repete em inúmeras ocasiões e pode interferir no valor final da proposta.

Em um certame onde os centavos podem comprometer até mesmo um desempate entre as empresas, faz-se necessária a devida correção de tais itens, a fim de que se obtenha uma proposta de preços coesa e sem divergências.

Além disso, é necessário se observar os valores adequados para os profissionais da construção civil conforme convenção, de forma que os valores apresentados não podem ser inferiores aos mesmos.

Para tanto, solicita-se que a empresa 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA reapresente sua proposta com todos os itens divergentes corrigidos.


Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Rég. Nacional 1113494417

PROPOSTA DE PREÇOS

À

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

Aos cuidados da Comissão de Licitação da CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

São Francisco do Brejão/MA

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, pelo valor total de **R\$ 918.213,83 (Novecentos e dezoito mil, duzentos e treze reais e oitenta e três centavos)**, conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços conforme o edital CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

São Domingos Do Maranhão - MA, 05 de junho de 2025.

EMPRESA; RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº 37.113.308/0001-53

ENDEREÇO R. MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 CENTRO SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

REPRESENTADO POR FERNANDO VALÉRIO DA SILVA, CARGO: ADMINISTRADOR,

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA Nº 2614-X, CONTA 33279-8;

FERNANDO VALERIO
DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por
FERNANDO VALERIO DA
SILVA:00858353318
Dados: 2025.06.05 11:16:42 -03'00'

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

FERNANDO VALÉRIO DA SILVA

CPF 008.683.533.18

RG 1722413200-11

SOCIO ADMINISTRADOR

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

R. Major Delfino Calvo, 70, Sala 01. Centro

São Domingos do Maranhão | CEP: 65.790-000

E-mail:renoveservicoeempreendimentos@gmail.com

Obra
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO VILA LEAL,
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SBC - 04/2024 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,9%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	99.368,67	10,82 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ESTRUTURAS	1	20.145,95	2,19 %
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	1	137.151,58	14,94 %
4	PAREDES E REVESTIMENTOS	1	66.336,81	7,22 %
5	COBERTURA	1	3.120,53	0,34 %
6	ESQUADRIAS	1	7.945,87	0,87 %
7	PAVIMENTAÇÃO	1	235.205,25	25,62 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	14.962,99	1,63 %
9	PEÇAS E LOUÇAS SANITÁRIAS	1	4.420,05	0,48 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	116.992,44	12,74 %
11	PINTURA	1	28.203,59	3,07 %
12	DIVERSOS	1	184.360,10	20,08 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

Abertura da Licitação 27/05/2025 08:00

Número do Processo Processo Administrativo nº 072/2025

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

718.106,41
200.107,42
918.213,83

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 04/06/2025 21:42:10 -0300
Verifique em https://validar.br.gov.br

ALLAN XAVIER SILVA SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 1119786746

FERNANDO
VALERIO DA
SILVA:0085835331
8

Assinado de forma digital
por FERNANDO VALERIO
DA SILVA:00858353318
Dados: 2025.06.05
11:00:55 -03'00'



Obra
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO VILA LEAL,
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃOBancos
SINAPI - 12/2024 -
Maranhão
SBC - 04/2024 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - CearáB.D.I.
27,9%Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS		1		99.368,67	99.368,67	10,82 %
1.1			SERVIÇOS DIVERSOS		1		77.406,06	77.406,06	8,43 %
1.1.1	CP 001	Próprio	Administração Local de obra	un	4	9.587,44	12.262,33	49.049,32	5,34 %
1.1.2	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	318,64	407,54	2.445,24	0,27 %
1.1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	290	69,86	89,35	25.911,50	2,82 %
1.2			CANTEIRO DE OBRA		1		21.962,61	21.962,61	2,39 %
1.2.1	62	ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1	10.960,94	14.019,04	14.019,04	1,53 %
1.2.2	C2946	SEINFRA	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	m²	10	199,45	255,09	2.550,90	0,28 %
1.2.3	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	4.216,32	5.392,67	5.392,67	0,59 %
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ESTRUTURAS		1		20.145,95	20.145,95	2,19 %
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	5144	0,50	0,63	3.240,72	0,35 %
2.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	62,98	88,99	113,81	7.167,75	0,78 %
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	31,48	22,58	28,87	908,82	0,10 %
2.4	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	770,7	4,80	6,13	4.724,39	0,51 %
2.5	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	601,8	5,34	6,82	4.104,27	0,45 %
3			ESTRUTURAS DE CONCRETO		1		137.151,58	137.151,58	14,94 %
3.1			INFRA-ESTRUTURA		1		84.247,25	84.247,25	9,18 %
3.1.1	96557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	280	26,99	34,52	9.666,60	1,05 %
3.1.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	28,2	307,48	393,26	11.089,93	1,21 %
3.1.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	28,2	355,70	454,94	12.829,30	1,40 %
3.1.4	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1804,8	10,23	13,08	23.606,78	2,57 %
3.1.5	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	564	13,59	17,38	9.802,32	1,07 %
3.1.6	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	169,2	79,73	101,97	17.253,32	1,88 %
3.2			SUPERESTRUTURA		1		52.904,33	52.904,33	5,78 %
3.2.1	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	22,6	307,48	393,26	8.887,67	0,97 %
3.2.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	22,6	355,70	454,94	10.281,64	1,12 %
3.2.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_08/2022	KG	1446,4	7,39	9,45	13.668,48	1,49 %
3.2.4	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	452	8,06	10,30	4.655,60	0,51 %
3.2.5	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	136,6	88,86	113,65	15.410,94	1,68 %
4			PAREDES E REVESTIMENTOS		1		66.336,81	66.336,81	7,22 %
4.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	10,8	502,77	643,04	6.944,83	0,76 %
4.2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	318	74,57	95,37	30.327,66	3,30 %
4.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	636	3,98	5,09	3.237,24	0,35 %
4.4	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	37,8	30,71	39,27	1.484,40	0,16 %
4.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_P2	m²	37,8	58,94	75,38	2.849,36	0,31 %
4.6	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	598,2	28,10	35,93	21.493,32	2,34 %
5			COBERTURA		1		3.120,53	3.120,53	0,34 %
5.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	10,12	57,37	73,37	742,50	0,08 %

5.2	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10,83	13,42	17,16	185,84	0,02 %
5.3	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	10,83	128,97	166,23	1.600,27	0,20 %
5.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8	38,31	48,99	391,92	0,04 %
6			ESQUADRIAS		1		7.945,87	7.945,87	0,87 %
6.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	871,00	1.114,00	2.228,00	0,24 %
6.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,12	562,82	719,84	4.405,42	0,48 %
6.3	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	68,87	88,08	264,24	0,03 %
6.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,8	455,31	582,34	1.048,21	0,11 %
7			PAVIMENTAÇÃO		1		235.205,25	235.205,25	25,62 %
7.1	90942	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	24,8	69,20	88,50	2.194,80	0,24 %
7.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	10,12	98,75	126,30	1.278,15	0,14 %
7.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	625	60,22	77,02	48.137,50	5,24 %
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	300	38,24	48,90	14.670,00	1,60 %
7.5	90942	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	352	69,20	88,50	31.152,00	3,39 %
7.6	96520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m³	4400	5,30	6,77	29.788,00	3,24 %
7.7	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	m³	4400	0,28	0,35	1.540,00	0,17 %
7.8	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	4400	17,69	22,62	99.528,00	10,84 %
7.9	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2640	2,05	2,62	6.916,80	0,75 %
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		14.962,99	14.962,99	1,63 %
8.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6	56,17	71,84	431,04	0,05 %
8.2	12030	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 32mm	un	6	62,00	79,29	475,74	0,05 %
8.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120	22,35	28,58	3.429,60	0,37 %
8.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75	18,84	24,09	1.806,75	0,20 %
8.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50	27,63	35,33	1.768,50	0,19 %
8.6	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	2.042,56	2.612,43	2.612,43	0,28 %
8.7	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	3.472,19	4.440,93	4.440,93	0,48 %
9			PEÇAS E LOUÇAS SANITÁRIAS		1		4.420,05	4.420,05	0,48 %
9.1	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	580,81	742,85	742,85	0,08 %
9.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO GINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	272,01	347,90	695,80	0,08 %
9.3	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2	324,08	414,49	828,98	0,09 %
9.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	614,35	657,85	657,85	0,07 %
9.5	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	311,10	397,89	397,89	0,04 %
9.6	100965	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	428,73	548,34	1.096,68	0,12 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		118.992,44	118.992,44	12,74 %
10.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	318,21	406,99	406,99	0,04 %
10.2	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	140,08	179,16	179,16	0,02 %
10.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	7,58	9,69	38,76	0,00 %
10.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	9,21	11,77	23,54	0,00 %
10.5	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	2	229,12	293,04	586,08	0,06 %

10.6	3398	ORSE	Ponto de tomada 2p+1. ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pl	2	238,27	304,74	809,48	0,07 %
10.7	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	23,40	29,92	59,84	0,01 %
10.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	28,23	36,10	72,20	0,01 %
10.9	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	185	17,02	21,76	4.025,80	0,44 %
10.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	495	3,32	4,24	2.098,80	0,23 %
10.11	11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	1325	18,56	23,73	31.442,25	3,42 %
10.12	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	945	2,05	2,62	2.475,90	0,27 %
10.13	100586	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	6	573,61	733,64	4.401,84	0,48 %
10.14	2943	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 12/1000 - fornecimento	un	6	1.482,00	1.895,47	11.372,82	1,24 %
10.15	15007	Próprio	REFLETOR LED 500W - PADRÃO EMPALUX - Fornecimento e instalação	UN	48	916,25	1.171,88	56.250,24	6,13 %
10.16	1853	ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m²	13,5	170,79	218,44	2.948,94	0,32 %
11			PINTURA		1		28.203,59	28.203,59	3,07 %
11.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	95,85	22,18	28,34	2.716,38	0,30 %
11.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	598,2	3,13	4,00	2.392,80	0,26 %
11.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	598,2	12,75	16,30	9.750,66	1,06 %
11.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	625	16,70	21,35	13.343,75	1,45 %
12			DIVERSOS		1		184.360,10	184.360,10	20,08 %
12.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	1030	137,35	175,67	180.940,10	19,71 %
12.2	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1500	1,78	2,28	3.420,00	0,37 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
Abertura da Licitação 27/05/2025 08:00
Número do Processo Licitatório Processo Administrativo nº 072/2025

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

718.106,41
200.107,42
918.213,83

gov.br
Documentos assinados digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 14/04/2025 22:49:59 (h:m:s)
Certificado em https://repositorio-gov.br

ALLAN XAVIER SILVA SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 1119786746

FERNANDO
VALERIO DA
SILVA:0085835
3318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2025.06.05 11:01:31 -03'00'

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Planilha Orçamentaria Analítica										99.388,87
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	SERVIÇOS DIVERSOS									77.406,05
1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CP 001 Próprio	Administração Local de obra			un	1,0000000	9.587,44	9.587,44		
Composição Auxiliar	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	4.640,56	4.640,56		
Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	48,0000000	103,06	4.946,88		
			MO sem LS =>	9.191,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	9.191,03		
			Valor do BDI =>	2.674,89			Valor com BDI =>	12.262,33		
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	49.049,32		

1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	0	m²	1,0000000	318,54	318,54		
Composição	C0830 SEINFRA	CONCRETO CÍCLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0	m³	0,0125000	438,80	5,49		
Auxiliar	88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	23,67	70,71		
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	23,77	71,31		
Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	18,53	55,59		
Insumo	18395 SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E INSCRIÇÃO DA OBRA	Material	m²	1,0000000	57,01	57,01		
Insumo	12170 SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	Material	M	1,5000000	32,91	49,36		
Insumo	11945 SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,1700000	30,46	5,17		
Insumo	10871 SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,1700000	23,84	4,01		
				MO sem LS =>	152,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	152,12
				Valor do BDI =>	86,90			Valor com BDI =>	407,54
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	2.445,24

1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	69,86	69,86	
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	19,06	9,37	
Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7350000	23,48	17,25	
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	29,32	0,77	
Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_06/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	340,94	2,07	
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0068000	30,21	0,19	
Auxiliar	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,0000000	5,45	10,90	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2273000	7,64	9,37	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	12,60	0,85	
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	Material	M²	0,5853000	32,62	19,09	
				MO sem LS =>	21,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,07
				Valor do BDI =>	19,49			Valor com BDI =>	89,35
						Quant. =>	290,00	Preço Total =>	25.911,50

1.2 CANTEIRO DE OBRA							21.962,61
1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	62 ORSE	Barraca fechada porte pequeno para depósito de cimento e alvenaria (s=38,72 m2) com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	10.960,94	10.960,94
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,1046547	229,12	482,28
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	12,33	14,79
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,6100000	23,77	584,87
Composição	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	54,5498298	29,19	1.592,30
Composição	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vocolux da Elemit ou similar	Madeiramento	m³	55,8971024	38,94	2.057,45
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,0000000	16,55	33,10
Insumo	1569 ORSE	Madeira miata serrada (barrota) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	87,0000000	4,40	382,80
Composição	3844 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempenamento manual	Pavimentações Externas	m²	58,9387326	14,00	825,14
Composição	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWorkce	pt	1,0024714	230,24	230,24
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,3882205	395,95	541,74
Composição	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com calha pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,1049547	17,25	36,31
Composição	88318 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	18,53	296,48
Insumo	848 ORSE	Dobradilha ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	4,0000000	2,61	10,44