

OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo		SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E	Mão de Obra	H	0,0132800	17,76	0,23	
	00004230		TRATORES DIVERSOS -					0,23	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo		SINAPI	OPERADOR DE ROLO	Mão de Obra	H	0,0095700	14,65	0,14	
	00004238		COMPACTADOR (HORISTA)					0,14	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo		SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	16,41	0,40	
	00004750							0,40	
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,49
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo		SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	17,25	0,29	
	00004783							0,29	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo		SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,41	0,21	
	00006110							0,21	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo		SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0244200	11,74	0,28	
	00006111		(HORISTA)					0,28	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo		SINAPI	TELHADADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	16,21	0,21	
	00012869							0,21	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,01	25,01	
			FNCARGOS						
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,77	0,77	
Auxiliar									
Insumo		SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,29	3,29	
	00037370		(COLETADO CAIXA -						
Insumo		SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA -	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85	
	00043484		HORISTA (ENCARGOS						
Insumo		SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
	00037373		(COLETADO CAIXA -						

**OBRA****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2025****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.****Bancos****SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE****B.D.I.****24,99%****Encargos Sociais****Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.**

Insumo	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,60	0,60
	00043460	ELETRICISTA - HORISTA					
Insumo	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
	00037371	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,09	18,09
	00002436						
Insumo	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
	00037372	(COLETADO CAIXA -					

MO sem LS =>	10,81	LS =>	8,05	MO com LS =>	18,86
Valor do BDI =>	6,24			Valor com BDI =>	31,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,22	6,22
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	25,01	1,77
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	19,06	1,35
Insumo	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU	Material	KG	0,0018000	11,98	0,02
	00043132						
Insumo	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO,	Material	M	1,1000000	2,80	3,08
	00039244						

MO sem LS =>	1,28	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,24
Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	7,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,74	8,74
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	25,01	3,35
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	19,06	2,55
Insumo	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO,	Material	M	1,0170000	2,80	2,84
	00039244						

MO sem LS =>	2,43	LS =>	1,81	MO com LS =>	4,24
Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	10,92

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,41	22,41
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
	00037373						
Insumo	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
	00002696						
Insumo	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75
	00043485						
Insumo	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
	00037371						
Insumo	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,22	0,22
	00043461						
Insumo	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
	00037370						
Insumo	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
	00037372						

MO sem LS =>	9,60	LS =>	7,14	MO com LS =>	16,74
Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI =>	28,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carniteiro	Provisórios	h	1,0000000	2,53	2,53
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,56	0,00
	00012895						

**OBRA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	34,65	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,18	0,20
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	366,72	0,03
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	10,73	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,88	0,03
Insumo	00012892 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,60	0,01
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	212,38	0,08
Insumo	00012894 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0002000	12,42	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	4,50	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,91	1,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	134,76	0,20
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,47	0,01
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	45,88	0,03
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	123,89	0,55
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,54	0,36
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	21,17	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,04	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	174,15	0,01
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,74	0,02

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,74	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,54	0,36
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	10,73	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	123,89	0,55
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,04	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	212,38	0,08
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	21,17	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	4,50	0,00
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	45,88	0,03
Insumo	00012895 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,56	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,47	0,01
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,88	0,03
Insumo	00012892 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,60	0,01
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	34,65	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,91	1,00

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	134,76	0,20
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	174,15	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,18	0,20
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	366,72	0,03
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0002000	12,42	0,00
	00012894						
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,63	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	3,16

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	1,0000000	2,54	2,54
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	ej	0,0004000	212,38	0,08
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	13,85	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	22,86	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	123,89	0,55
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	18,05	0,01
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	44,61	0,02
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	42,48	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,18	0,20
Insumo	ORSE		Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	45,88	0,03
	00012893							
Insumo	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0002000	12,42	0,00
	00012894							
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,74	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,50	0,00
Insumo	ORSE		Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,56	0,00
	00012895							
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,91	1,00
Insumo	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,60	0,01
	00012892							
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	16,14	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,47	0,01
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	26,31	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,88	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,54	0,36
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	134,76	0,20

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	ej	0,0004000	212,38	0,08
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,88	0,03
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0011000	18,05	0,01
Insumo	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,60	0,01
	00012892							
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0001000	13,85	0,00

**OBRA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0006000	44,61	0,02		
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,18	0,20		
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,74	0,02		
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	134,76	0,20		
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0007000	16,14	0,01		
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0004000	22,86	0,00		
Insumo	00012894 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	12,42	0,00		
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empenhador)	Material	un	0,1018000	9,91	1,00		
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0004000	42,48	0,01		
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	123,89	0,55		
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,50	0,00		
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,47	0,01		
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,54	0,36		
Insumo	10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0001000	26,31	0,00		
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	45,88	0,03		
Insumo	00012895 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,56	0,00		
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				0,63	Valor com BDI=>				3,17

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	2,63	2,63
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012894	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0002000	12,42	0,00
Insumo	00012893	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	45,88	0,03
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0004000	14,01	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	212,38	0,08
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0045000	19,05	0,08
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,47	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empenhador)	Material	un	0,1018000	9,91	1,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,74	0,02
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001000	190,44	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,54	0,36
Insumo	00012895	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,56	0,00
Insumo	00012892	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (munho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,60	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,88	0,03
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	123,89	0,55
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	7,65	0,00
Insumo	11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0023000	12,39	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	134,76	0,20

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,18	0,20
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,50	0,00
Insumo	10583 ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0045000	8,48	0,03

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	134,76	0,20
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,88	0,03
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	7,65	0,00
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto	Material	par	0,0023000	8,60	0,01
Insumo	00012892 10761 ORSE	Refeição - café da manhã (caféquinho *7* cm)	Serviços	un	0,1018000	3,54	0,36
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,56	0,00
Insumo	00012895 10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,47	0,01
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,74	0,02
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,18	0,20
Insumo	11251 ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0045000	19,05	0,08
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,50	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	123,89	0,55
Insumo	4725 ORSE	Espátula	Material	un	0,0004000	14,01	0,00
Insumo	11250 ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0023000	12,39	0,02
Insumo	10583 ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0045000	8,48	0,03
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	45,88	0,03
Insumo	00012893 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0002000	12,42	0,00
Insumo	00012894 10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	ej	0,0004000	212,38	0,08
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	9,91	1,00
Insumo	11252 ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0001000	190,44	0,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,28

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,60	2,60
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0002000	12,42	0,00
Insumo	00012894 941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	134,76	0,20
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto	Material	par	0,0023000	8,60	0,01
Insumo	00012892 4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,15	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	22,30	0,00
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,56	0,00
Insumo	00012895 10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,47	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,18	0,29

**OBRA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,12	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	212,38	0,08
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,74	0,02
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do emorregador)	Material	un	0,1018000	9,91	1,00
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	45,88	0,03
Insumo	00002711 ORSE	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com	Material	un	0,0002000	134,16	0,02
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,88	0,03
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,50	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,54	0,36
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	123,89	0,55

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,18	0,29
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,15	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	134,76	0,20
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	123,89	0,55
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,60	0,01
Insumo	00012892 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0004000	212,38	0,08
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0006000	9,56	0,00
Insumo	00012895 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	12,74	0,02
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	22,30	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,47	0,01
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,50	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do emorregador)	Material	un	0,1018000	9,91	1,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	8,88	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1018000	3,54	0,36
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,12	0,00
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	45,88	0,03
Insumo	00012893 ORSE	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com	Material	un	0,0002000	134,16	0,02
Insumo	00002711 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0002000	12,42	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	13,67	13,67
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	24,28	0,16
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	23,39	0,70

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0210000	18,66	0,39
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	22,69	2,06
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Insumo		SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM	Material	KG	0,0230000	14,39	0,33
	00005068		CABECA 17 X 21 (2 X 11)					
Insumo		SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM	Material	M	1,3100000	7,66	10,03
	00004491		EM PINUS, MISTA OU					

MO sem LS => 1,38 LS => 1,04 MO com LS => 2,42
Valor do BDI => 3,41 Valor com BDI => 17,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101971	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	129,70	129,70
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	18,66	2,91
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0990000	23,39	2,31
Auxiliar			ELÉTRICO POTÊNCIA DE					
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0570000	24,28	1,38
Auxiliar			ELÉTRICO POTÊNCIA DE					
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7800000	22,69	17,69
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Insumo		SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	0,9250000	2,68	2,47
	00004517							
Insumo		SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM	Material	KG	0,0310000	15,93	0,49
	00020247		CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)					
Insumo		SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM	Material	KG	0,0710000	14,66	1,04
	00005073		CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)					
Insumo		SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO)	Material	M²	1,1980000	41,79	50,06
	00001358							
Insumo		SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	6,7040000	7,66	51,35
	00004491							

MO sem LS => 10,16 LS => 7,56 MO com LS => 17,72
Valor do BDI => 32,41 Valor com BDI => 162,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	44,70	44,70
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	18,66	0,09
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	24,28	0,12
Auxiliar			ELÉTRICO POTÊNCIA DE					
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	22,69	0,11
Auxiliar			COM ENCARGOS					
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0220000	23,39	0,51
Auxiliar			ELÉTRICO POTÊNCIA DE					
Insumo		SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO)	Material	M²	1,0500000	41,79	43,87
	00001358							

MO sem LS => 0,34 LS => 0,27 MO com LS => 0,61
Valor do BDI => 11,17 Valor com BDI => 55,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	UN	1,0000000	84,15	84,15
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	18,09	9,06
Auxiliar			COMPLEMENTARES					
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	21,95	21,99
Auxiliar								
Insumo		SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM	Material	CJ	1,0000000	53,10	53,10
	00003080							

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

MO sem LS => 12,57 LS => 9,36 MO com LS => 21,93
Valor do BDI => 21,02 Valor com BDI => 105,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	71,16	71,16
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	18,09	6,94
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	21,95	16,83
Auxiliar		SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM	Material	CJ	1,0000000	47,39	47,39
Insumo	00003090							

MO sem LS => 9,62 LS => 7,16 MO com LS => 16,78
Valor do BDI => 17,78 Valor com BDI => 88,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	422,84	422,84
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4931000	0,28	0,13
Auxiliar			280 L, MOTOR ELÉTRICO					
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5492000	18,09	46,11
Auxiliar			OPERADOR DE BETONEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6069000	18,46	29,66
Composição	88377	SINAPI	ESTACIONÁRIA/MISTURADO					
Auxiliar			BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1138000	1,33	1,48
Composição	88830	SINAPI	280 L, MOTOR ELÉTRICO					
Auxiliar			CIMENTO PORTLAND	Material	KG	420,1527000	0,61	256,29
Insumo	00001379	SINAPI	COMPOSTO CP II-32					
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	0,6302000	57,37	36,15
Insumo		SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1255000	0,80	12,10
Insumo	00001106	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	Material	M³	0,5882000	69,58	40,92
Insumo	00004720							

MO sem LS => 29,67 LS => 22,08 MO com LS => 51,75
Valor do BDI => 105,66 Valor com BDI => 528,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	768,40	768,40
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9432000	18,09	89,42
Auxiliar			GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2030000	422,84	508,67
Composição	90279	SINAPI	ESTRUTURAS					
Auxiliar			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,4148000	22,97	170,31	

MO sem LS => 141,25 LS => 105,05 MO com LS => 246,30
Valor do BDI => 192,02 Valor com BDI => 960,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	18,85	18,85
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,58	18,58
Auxiliar			GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Auxiliar			GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05

MO sem LS => 7,60 LS => 5,66 MO com LS => 13,26

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Valor do BDI => 4,71					Valor com BDI =>			23,56	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	19,55	19,55	
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,49	0,49	
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,58	18,58	
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
MO sem LS =>					7,60	LS =>	5,66	MO com LS =>	13,26
Valor do BDI =>					4,88	Valor com BDI =>			24,43
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400	Equipamento	UN	0,0000640	3.565,30	0,22	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,05	Valor com BDI =>			0,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400	Equipamento	UN	0,0000148	3.565,30	0,05	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,01	Valor com BDI =>			0,06
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400	Equipamento	UN	0,0000600	3.565,30	0,21	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,05	Valor com BDI =>			0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Material	KW/H	0,7800000	0,63	0,49	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					0,12	Valor com BDI =>			0,61
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	127,60	127,60	
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,18	25,18	
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,15	24,15	

OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição Auxiliar	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,51	68,51
Composição Auxiliar	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,76	9,76
MO sem LS =>					11,39	LS =>	8,47 MO com LS =>
Valor do BDI =>					31,88		Valor com BDI =>
							19,86
							159,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	245,93	245,93
Composição Auxiliar	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,18	25,18
Composição Auxiliar	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	110,14	110,14
Composição Auxiliar	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,15	24,15
Composição Auxiliar	93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,19	8,19
Composição Auxiliar	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,51	68,51
Composição Auxiliar	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,76	9,76
MO sem LS =>					11,39	LS =>	8,47 MO com LS =>
Valor do BDI =>					61,45		Valor com BDI =>
							307,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	68,51	68,51
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M,	Equipamento	UN	0,0000400	1.712.936,98	68,51
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
Valor do BDI =>					17,12		Valor com BDI =>
							85,63

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,76	9,76
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M,	Equipamento	UN	0,0000057	1.712.936,98	9,76
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
Valor do BDI =>					2,43		Valor com BDI =>
							12,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,15	24,15
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M,	Equipamento	UN	0,0000141	1.712.936,98	24,15
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
Valor do BDI =>					6,03		Valor com BDI =>
							30,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	110,14	110,14
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M,	Equipamento	UN	0,0000643	1.712.936,98	110,14

OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 27,52 Valor com BDI => 137,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,19	8,19
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Material	KW/H	13,0000000	0,63	8,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 10,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,97	22,97
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - SEGURO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	00037373	SINAPI	(COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58

MO sem LS => 9,64 LS => 7,17 MO com LS => 16,81
Valor do BDI => 5,74 Valor com BDI => 28,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92259	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	371,66	371,66
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5830000	18,66	29,53
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1133000	245,93	27,86
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1570000	127,60	20,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,3440000	22,69	75,87
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARAN	Material	M	9,0000000	22,31	200,79
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,1250000	14,39	16,18
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE,	Material	CENTO	0,0400000	35,09	1,40

MO sem LS => 46,36 LS => 34,49 MO com LS => 80,85
Valor do BDI => 92,87 Valor com BDI => 464,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,94	24,94
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,75	15,75
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19

MO sem LS => 6,54 LS => 4,88 MO com LS => 11,42



OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

				Valor do BDI =>	6,23	Valor com BDI =>		31,17	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,75	15,75	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	19,06	4,42	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	25,01	5,80	
Insumo		SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	5,53	5,53	
	00038112			MO sem LS =>	4,22	LS =>	3,14	MO com LS =>	7,36
				Valor do BDI =>	3,93			Valor com BDI =>	19,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,81	18,81	
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,58	12,58	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,88	0,88	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58	
				MO sem LS =>	7,25	LS =>	5,40	MO com LS =>	12,65
				Valor do BDI =>	4,70			Valor com BDI =>	23,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,65	11,65		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	22,41	3,17		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	18,30	2,59		
Insumo		SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90	Material	UN	1,0000000	5,33	5,33		
Insumo	00003524	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	Material	UN	0,0070000	42,28	0,29		
Insumo	00020083	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,67	0,05		
Insumo	00038383	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	37,31	0,22		
	00000122									
					MO sem LS =>	2,38	LS =>	1,77	MO com LS =>	4,15
					Valor do BDI =>	2,91			Valor com BDI =>	14,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,30	7,30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	18,30	2,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	22,41	3,40
Insumo		SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	Material	UN	0,0080000	42,28	0,33
	00020083							
Insumo		SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR	Material	UN	1,0000000	0,48	0,48
	00003529							
Insumo		SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,67	0,05
	00038383							



OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA	Material	UN	0,0071000	37,31	0,26	
00000122		PVC. FRASCO COM *850* GR						
			MO sem LS =>	2,55	LS =>	1,90	MO com LS =>	4,45
			Valor do BDI =>	1,82			Valor com BDI =>	9,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,84	22,84
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Auxiliar								
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo		SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00004755	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO -	Equipamento	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00043489	SINAPI	HORISTA (ENCARGOS EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00037372	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
			MO sem LS =>	9,56	LS =>	7,12	MO com LS =>	16,68
			Valor do BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	28,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,10	23,10
Composição	95343	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Auxiliar								
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES -	Mão de Obra	H	1,0000000	17,49	17,49
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
			MO sem LS =>	10,19	LS =>	7,59	MO com LS =>	17,78
			Valor do BDI =>	5,77			Valor com BDI =>	28,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,82	18,82
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Auxiliar								
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,33	13,33
			MO sem LS =>	7,74	LS =>	5,76	MO com LS =>	13,50
			Valor do BDI =>	4,70			Valor com BDI =>	23,52

OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101980	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	231,45	231,45
Composição Auxiliar	101971	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,9000000	129,70	116,73
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5810000	18,66	10,84
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4880000	22,69	79,14
Insumo	00002692	SINAPI	COM ENCARGOS DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA.	Material	L	0,0100000	7,09	0,07
Insumo	00010749	SINAPI	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM	Equipamento	M/MES	1,8640000	12,57	23,43
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2	Material	KG	0,0700000	17,75	1,24

MO sem LS => 46,58 LS => 34,64 MO com LS => 81,22
Valor do BDI => 57,83 Valor com BDI => 289,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	74,27	74,27
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,13	33,13
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,67	11,67
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,47	29,47

MO sem LS => 13,85 LS => 10,30 MO com LS => 24,15
Valor do BDI => 18,56 Valor com BDI => 92,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	184,74	184,74
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,47	29,47
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,21	57,21
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,13	33,13
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,67	11,67
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,26	53,26

MO sem LS => 13,85 LS => 10,30 MO com LS => 24,15
Valor do BDI => 46,16 Valor com BDI => 230,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,13	33,13
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP	Equipamento	UN	0,0000400	828.310,01	33,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,27 Valor com BDI => 41,40

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos

SINAPI - 02/2024 - MA

ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,67	11,67	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP	Equipamento	UN	0,0000141	828.310,01	11,67	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					2,91	Valor com BDI =>			14,58

					Valor do BDI =>	2,91	Valor com BDI =>		14,50	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,26	53,26		
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP	Equipamento	UN	0,0000643	828.310,01	53,26		
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>					13,30	Valor com BDI =>		66,56		

Valor BDI = 14,29					Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	57,21	57,21	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	13,9900000	4,09	57,21	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					14,29	Valor com BDI =>			71,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,04	28,04	
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,59	22,59	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61	
MO sem LS =>					13,03	LS =>	9,69	MO com LS =>	22,72
Valor do BDI =>					7,00	Valor com BDI =>			35,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,46	18,46
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /	Mão de Obra	H	1,0000000	13,02	13,02
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos

SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
	00037372	(COLETADO CAIXA -					
			MO sem LS =>	7,53	LS =>	5,61	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,61			Valor com BDI =>
							13,14
							23,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,94	21,94
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Auxiliar			TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037371	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	00043464	SINAPI	(COLETADO CAIXA - FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	OPERADOR ESCAVADEIRA -	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043488	SINAPI	ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00004234	SINAPI	ESCAVADEIRA (HORISTA)					
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
			(COLETADO CAIXA -					
			MO sem LS =>	9,53	LS =>	7,09	MO com LS =>	16,62
			Valor do BDI =>	5,48			Valor com BDI =>	27,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,58	18,58
Composição	95358	SINAPI	COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Auxiliar			CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE					
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043488	SINAPI	ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	OPERADOR ESCAVADEIRA -					
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00037372	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037371	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU	Mão de Obra	H	1,0000000	13,02	13,02
Insumo	00004253	SINAPI	GUINCHEIRO (HORISTA)					
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
			(COLETADO CAIXA -					
			MO sem LS =>	7,60	LS =>	5,66	MO com LS =>	13,26
			Valor do BDI =>	4,64			Valor com BDI =>	23,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,18	25,18
Composição	95359	SINAPI	COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Auxiliar			CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE					
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00037372	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043488	SINAPI	ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	00037370	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037371	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	1,0000000	19,50	19,50
Insumo	00004254	SINAPI	(HORISTA)					
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
			OPERADOR ESCAVADEIRA -					
			MO sem LS =>	11,39	LS =>	8,47	MO com LS =>	19,86
			Valor do BDI =>	6,29			Valor com BDI =>	31,47

OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,47	29,47
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Auxiliar Insumo		SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043488	SINAPI	ESCAVADEIRA - HORISTA					
		SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
	00037373		(COLETADO CAIXA -					
Insumo		SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
	00037371		(COLETADO CAIXA -					
Insumo		SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
	00037370		(COLETADO CAIXA -					
Insumo		SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
	00043464		OPERADOR ESCAVADEIRA -					
Insumo		SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
	00037372		(COLETADO CAIXA -					
Insumo		SINAPI	OPERADOR DE	Mão de Obra	H	1,0000000	23,93	23,93
	00004239		MOTONIVELADORA					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,31	23,31	
Composição	95360	SINAPI	PARA OPERADOR DE OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Mão de Obra	H	1,0000000	17,76	17,76	
Auxiliar Insumo	00004230	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00043464	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00037371	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00037372	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29	
Insumo	00037373	SINAPI							
Insumo	00037370	SINAPI							
				MO sem LS =>	10,31	LS =>	7,68	MO com LS =>	17,99
				Valor do BDI =>	5,82			Valor com BDI =>	29,13

Valor do BDI = 5,02								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,11	20,11
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Auxiliar								
Insumo		SINAPI	OPERADOR DE ROLO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,65	14,65
Insumo	00004238	SINAPI	COMPACTADOR (HORISTA)	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
	00037370		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -					
Insumo		SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
	00037371		(COLETADO CAIXA -					
Insumo		SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
	00037373		(COLETADO CAIXA -					
Insumo		SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
	00043488		ESCAVADEIRA - HORISTA					
Insumo		SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
	00037372		(COLETADO CAIXA -					
Insumo		SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
	00043464		OPERADOR ESCAVADEIRA -					
				MO sem LS =>	8,48	LS =>	6,31	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,02			Valor com BDI =>
								14,79
								25,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,97	22,97
			COMPLEMENTARES					

**OBRA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Auxiliar			PARA PEDREIRO (ENCARGOS					
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	00043465	SINAPI	(COLETADO CAIXA -					
			FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
			PEDREIRO - HORISTA					
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
			(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
			(COLETADO CAIXA -					
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO -	Equipamento	H	1,0000000	0,88	0,88
			HORISTA (ENCARGOS					
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
			(COLETADO CAIXA -					

MO sem LS => 9,64 LS => 7,17 MO com LS => 16,81
Valor do BDI => 5,74 Valor com BDI => 28,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.353,83	2.353,83
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7043000	23,39	16,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5459000	22,97	724,60
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000	0,35	6,38
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	27,8988000	11,72	326,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,5459000	18,09	570,66
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	361,88	434,25
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9600000	21,95	130,82
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6350000	0,89	5,90
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4877000	24,28	11,84
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	18,66	22,24
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	M²	1,9404000	41,79	81,08
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	Material	L	0,0833000	7,09	0,59
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	15,93	6,95
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	5,6283000	2,68	15,08

MO sem LS => 683,64 LS => 508,36 MO com LS => 1.192,00
Valor do BDI => 588,22 Valor com BDI => 2.942,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.922,47	1.922,47
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6780000	21,95	80,73
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130000	24,28	7,59

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos

SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	13,0715000	0,35	4,57	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	18,09	414,05	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,8884000	22,97	525,74	
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	376,23	451,47	
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28,9369000	11,72	339,14	
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,7533000	0,89	4,23	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356000	18,66	13,72	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226000	23,39	9,88	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	Material	L	0,0567000	7,09	0,40	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	15,93	4,17	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	M²	1,3112000	41,79	54,79	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	4,4770000	2,68	11,99	
MO sem LS =>				513,68	LS =>	381,98	MO com LS =>	895,66
Valor do BDI =>				480,42	Valor com BDI =>			2.402,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,86	24,86
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	1,23	1,23
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	1,39	1,39
MO sem LS =>				10,05	LS =>	7,49	MO com LS =>	17,54
Valor do BDI =>				6,21			Valor com BDI =>	31,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	211,33	211,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	18,09	12,78
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	21,95	31,03
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU	Material	UN	3,0000000	12,87	38,61
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO	Material	UN	1,0000000	127,33	127,33

**OBRA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.**

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58
	00011055	ZINCADO CABECA CHATA					
				MO sem LS =>	17,74	LS =>	13,20
						MO com LS =>	30,94
				Valor do BDI =>	52,81	Valor com BDI =>	264,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	226,96	226,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	18,09	13,98
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	21,95	33,93
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO	Material	UN	1,0000000	138,86	138,86
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU	Material	UN	3,0000000	12,87	38,61
				MO sem LS =>	19,40	LS =>	14,44	33,84
				Valor do BDI =>	56,71	Valor com BDI =>		283,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	276,82	276,82
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	21,95	36,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	18,09	15,17
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO	Material	UN	1,0000000	184,63	184,63
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU	Material	UN	3,0000000	12,87	38,61
				MO sem LS =>	21,05	LS =>	15,67	36,72
				Valor do BDI =>	69,17	Valor com BDI =>		345,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	105,77	105,77
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0325000	28,61	0,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6660000	18,09	12,04
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3083000	43,62	13,44
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4440000	22,97	10,19
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0617000	99,94	6,16
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0302000	23,98	0,72

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos

SINAPI - 02/2024 - MA

ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO	Material	M³	1,1000000	56,64	62,30
	00000370	JAZIDA/FORNECEDOR					
			MO sem LS =>	13,03	LS =>	9,69	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	26,43			Valor com BDI =>
							22,72
							132,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR	MOYT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	132,06	132,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8579000	18,09	15,51
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3972000	43,62	17,32
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0302000	23,98	0,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	22,97	13,13
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0794000	99,94	7,93
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0325000	28,61	0,92
Insumo	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	Material	M³	1,1000000	69,58	76,53	
	00004720							
			MO sem LS =>	16,60	LS =>	12,35	MO com LS =>	28,95
			Valor do BDI =>	33,00			Valor com BDI =>	165,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,72	4,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1556000	25,01	3,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0438000	19,06	0,83
			MO sem LS =>	2,00	LS =>	1,49	MO com LS =>	3,49
			Valor do BDI =>	1,17			Valor com BDI =>	5,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	7,12	7,12
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	25,01	5,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	19,06	1,25
			MO sem LS =>	3,02	LS =>	2,25	MO com LS =>	5,27
			Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	8,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	6,46	6,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	18,30	1,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	22,41	5,26
			MO sem LS =>	2,72	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,76
			Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	8,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	43,62	43,62		
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,94	21,94		
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,53	4,53		
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,15	17,15		
				MO sem LS =>	9,53	LS =>	7,09	MO com LS =>	16,62	
				Valor do BDI =>	10,90				Valor com BDI =>	54,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	99,94	99,94
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,88	34,88
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,94	21,94
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,44	21,44
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,53	4,53
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,15	17,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,15	17,15
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL	Equipamento	UN	0,0000560	306.385,75	17,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,28 Valor com BDI => 21,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,53	4,53	
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL	Equipamento	UN	0,0000148	306.385,75	4,53	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,13	Valor com BDI =>			5,66

Valor do BDI = 5,35									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,44	21,44	
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL	Equipamento	UN	0,0000700	306.385,75	21,44	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					5,35	Valor com BDI =>			26,79

Valor do BDI => 3,59					Valor com BDI => 43,59				
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	34,88	34,88	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	8,5300000	4,09	34,88	
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					8,71	Valor com BDI =>			43,59

				Valor do BDI =>	8,71	Valor com BDI =>			
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	50,07	50,07	
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,59	23,59	
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,37	6,37	
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,11	20,11	
				MO sem LS =>	8,48	LS =>	6,31	MO com LS =>	14,79
				Valor do BDI =>	12,51	Valor com BDI =>			62,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	118,64	118,64
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,11	20,11
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,37	6,37

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos

SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,59	23,59
Composição Auxiliar	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,05	39,05
Composição Auxiliar	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,52	29,52

MO sem LS => 8,48 LS => 6,31 MO com LS => 14,79
Valor do BDI => 29,64 Valor com BDI => 148,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,59	23,59
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO	Equipamento	UN	0,0000533	442.715,18	23,59
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	5,89	Valor com BDI =>	29,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,37	6,37
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO	Equipamento	UN	0,0000144	442.715,18	6,37
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,59	Valor com BDI =>	7,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,52	29,52
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO	Equipamento	UN	0,0000667	442.715,18	29,52
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	7,37	Valor com BDI =>	36,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,05	39,05
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	9,5500000	4,09	39,05
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9,75	Valor com BDI =>	48,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	23,39	23,39
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,31	23,31
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

				MO sem LS =>	10,31	LS =>	7,68	MO com LS =>	17,99
				Valor do BDI =>	5,84			Valor com BDI =>	29,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	24,28		24,28
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	23,31		23,31
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,04		0,04
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,01		0,01
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,07		0,07
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,85		0,85
				MO sem LS =>	10,31	LS =>	7,68	MO com LS =>	17,99
				Valor do BDI =>	6,06			Valor com BDI =>	30,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,07		0,07
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE	Material	UN	0,0000720	974,62		0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,01		0,01
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE	Material	UN	0,0000148	974,62		0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,01
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,04		0,04
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE	Material	UN	0,0000500	974,62		0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,04
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,85		0,85
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Material	KW/H	1,36000000	0,63		0,85
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,06
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	22,78		22,78
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,21		0,21
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,00000000	0,45		0,45



OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,88	0,88	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,41	16,41	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58	
MO sem LS =>					9,53	LS =>	7,09	MO com LS =>	16,62
Valor do BDI =>					5,69	Valor com BDI =>			28,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,09	18,09	
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,74	11,74	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
MO sem LS =>					6,89	LS =>	5,13	MO com LS =>	12,02
Valor do BDI =>					4,52	Valor com BDI =>			22,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	19,06	2,43	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	25,01	3,20	
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA	Material	UN	1,0000000	1,22	1,22	
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA	Material	UN	1,0000000	2,34	2,34	
MO sem LS =>					2,32	LS =>	1,74	MO com LS =>	4,06
Valor do BDI =>					2,29	Valor com BDI =>			11,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89395	SINAPI	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,01	10,01	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	22,41	4,54	
Auxiliar									
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2026000	18,30	3,70	
Auxiliar									
Insumo		SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	1,67	0,08	
	00038383								
Insumo		SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA	Material	UN	1,0000000	0,80	0,80	
	00007139								
Insumo		SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	37,31	0,39	
	00000122								
Insumo		SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	Material	UN	0,0120000	42,28	0,50	
	00020083								
MO sem LS =>					3,40	LS =>	2,54	MO com LS =>	5,94

**OBRA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Valor do BDI => 2,50					Valor com BDI =>		12,51		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,49	22,49	
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	Equipamento	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,29	3,29	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037373	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,21	16,21	
Insumo	00012869	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO	Equipamento	H	1,0000000	1,02	1,02	
Insumo	00043483	SINAPI	DE FORMAS - HORISTA						
				MO sem LS =>	9,41	LS =>	7,01	MO com LS =>	16,42
				Valor do BDI =>	5,62	Valor com BDI =>		28,11	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,15	26,15	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19	
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,96	16,96	
				MO sem LS =>	6,73	LS =>	5,01	MO com LS =>	11,74
				Valor do BDI =>	6,53	Valor com BDI =>		32,68	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,96	16,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	25,01	6,05	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	19,06	4,61	
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,30	6,30	
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	3,28	MO com LS =>	7,68
				Valor do BDI =>	4,23	Valor com BDI =>		21,19	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,20	31,20	
Composição Auxiliar	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,01	22,01	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,19	9,19	
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	6,03	MO com LS =>	14,12
				Valor do BDI =>	7,79	Valor com BDI =>		38,99	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,01	22,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	25,01	7,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	19,06	6,04

OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V	Material	UN	1,0000000	8,05	8,05	
	00038102	(APENAS MODULO)						
			MO sem LS =>	5,76	LS =>	4,30	MO com LS =>	10,06
			Valor do BDI =>	5,50			Valor com BDI =>	27,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	626,85	626,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	18,09	10,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	22,41	25,86
Insumo	00036520	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA	Material	UN	1,0000000	540,60	540,60
Insumo	00006138	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA	Material	UN	1,0000000	8,48	8,48
Insumo	00004384	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	UN	2,0000000	16,84	33,68
Insumo	00037329	SINAPI		KG	0,0881000	92,80	8,17	
			MO sem LS =>	14,90	LS =>	11,09	MO com LS =>	25,99
			Valor do BDI =>	156,64			Valor com BDI =>	783,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,89	0,89
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE	Equipamento	UN	0,0001280	2,267,30	0,29
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06



OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

NA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO											
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE	Equipamento	UN	0,0000296	2.267,30	0,06			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	0,01				Valor com BDI =>	0,07
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22			0,22	
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE	Equipamento	UN	0,0001000	2.267,30			0,22	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	0,05				Valor com BDI =>	0,27
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32			0,32	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Material	KW/H	0,5200000	0,63			0,32	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	0,07				Valor com BDI =>	0,39

Total sem BDI	345.256,47
Total do BDI	86.205,58
Total Geral	431.462,05

RESPONSÁVEL TÉCNICO

OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO
E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO
NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	901,44	91,88	82.824,30	19,20	19,20
87799	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF 08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	641,23	57,99	37.184,92	8,62	27,81
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	56,58	465,26	26.324,41	6,10	33,92
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.912,8	9,97	19.070,61	4,42	38,34
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.746,13	7,97	13.916,65	3,23	41,56
CP016	Próprio	COBERTURA EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO ALVEOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100	m²	19,0	722,64	13.730,16	3,18	44,74
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	910,74	13,29	12.103,73	2,81	47,55
87624	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	PISO - PISOS	m²	124,41	91,59	11.394,71	2,64	50,19
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	620,53	17,22	10.685,52	2,48	52,67
2304	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1.264,0	8,40	10.617,60	2,46	55,13
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	149,165	70,93	10.580,27	2,45	57,58
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	662,6	15,89	10.528,71	2,44	60,02
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	850,04	11,46	9.741,45	2,26	62,28
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	705,84	13,16	9.288,85	2,15	64,43
CP014	Próprio	TOLDO EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO ALVEOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	129	m²	11,3	806,56	9.114,12	2,11	66,54
98066	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M. VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	4.521,52	9.043,04	2,10	68,64
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	857,24	10,16	8.709,55	2,02	70,66
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	620,53	13,95	8.656,39	2,01	72,66
98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	4.269,80	8.539,60	1,98	74,64
100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	FSQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	m²	10,31	727,95	7.505,16	1,74	76,38
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	113,4	64,75	7.342,65	1,70	78,08
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	PISO - PISOS	m²	55,9	94,62	5.289,25	1,23	79,31
104489	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF 11/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,19	3.963,69	4.716,79	1,09	80,40
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	662,6	6,97	4.618,32	1,07	81,47
103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	36,386	120,50	4.384,51	1,02	82,49

OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO
E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO
NOVO – MA.

Bances
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	6,0	728,95	4.373,70	1,01	83,50
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	38,52	84,01	3.236,06	0,75	84,25
95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	799,28	3.197,12	0,74	84,99
100367	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	UN	3,0	1.050,05	3.150,15	0,73	85,72
91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	4,0	766,15	3.064,60	0,71	86,43
86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	501,83	3.010,98	0,70	87,13
101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	3,48	857,14	2.982,84	0,69	87,82
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	354,24	2.833,92	0,66	88,48
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOV'T - MOVIMENTO DE TERRA	m³	29,24	88,15	2.577,50	0,60	89,08
CP015	Próprio	ASSENTO INDIVIDUAL COM ENCOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	168	un	28,0	91,03	2.548,84	0,59	89,67
12342	ORSE	Mictório coletivo aço inox (aísi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (e x a x p)	Louças e Metais Sanitários	m	4,0	622,63	2.490,52	0,58	90,25
92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	305,75	8,07	2.467,40	0,57	90,82
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	18,0	134,39	2.419,02	0,56	91,38
103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	56,58	42,66	2.413,70	0,56	91,94
12476	ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm. liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02 10/2021	Vidros Temperados	m²	7,41	313,89	2.325,92	0,54	92,48
100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	565,16	2.260,64	0,52	93,00
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	M	3,85	572,18	2.202,89	0,51	93,51
104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	13,0	169,38	2.201,94	0,51	94,02
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	243,99	8,47	2.066,59	0,48	94,50
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	31,0	64,44	1.997,64	0,46	94,96
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	44,48	40,88	1.818,34	0,42	95,39

OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO
E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO
NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	31,0	56,46	1.750,26	0,41	95,79
91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	2,0	830,56	1.661,12	0,38	96,18
94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	38,52	40,14	1.546,19	0,36	96,53
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	10,31	149,27	1.538,97	0,36	96,89
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	125,42	10,95	1.373,34	0,32	97,21
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	316,71	1.266,84	0,29	97,50
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	103,66	11,86	1.229,40	0,28	97,79
100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	297,89	1.191,56	0,28	98,06
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	m²	1,92	604,66	1.160,94	0,27	98,33
104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	142,42	1.139,36	0,26	98,60
89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	24,0	34,70	832,80	0,19	98,79
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	M	11,0	73,75	811,25	0,19	98,98
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	31,0	23,47	727,57	0,17	99,15
89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	28,0	19,77	553,56	0,13	99,28
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	16,0	32,37	517,92	0,12	99,40
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	M²	2,25	224,21	504,47	0,12	99,51
99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	M	4,0	106,89	427,56	0,10	99,61
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	18,0	22,83	410,94	0,10	99,71
104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	183,79	367,58	0,09	99,79
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	27,12	10,95	296,96	0,07	99,86
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	89,04	2,74	243,96	0,06	99,92



OBRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N  001.005/2025-SECDH
CONCORR NCIA ELETR NICA N  001/2025
OBJETO: CONTRATA  O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIA  O
E REFORMA DO EST DIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNIC PIO DE S TIO
NOVO – MA.

Bancos
SINAPI - 02/2024 - MA
ORSE - 02/2024 - SE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pre os unit rio dos
insumos de m o de obra, de acordo com as
bases.

CURVA ABC DE SERVI OS

C�digo	Banco	Descri��o	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANIT�RIO. AF_08/2022	INHI - INSTALA��ES HIDROS SANIT�RIAS	M	12,0	20,11	241,32	0,06	99,97
97622	SINAPI	DEMOLI��O DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVI�OS PRELIMINARES	m�	1,55	58,91	91,31	0,02	99,99
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEX�VEL ISOLADO, 2,5 MM�, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA��O. AF_03/2023	INEL - INSTALA��O EL�TRICA/ELETRIFICA��O E ILUMINA��O EXTERNA	M	6,5	3,93	25,54	0,01	100,00

Total sem BDI	R\$	355.338,30
Total do BDI	R\$	76.123,75
Total Geral	R\$	431.462,05

RESPONS VEL T CNICO

OBRA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

QUADRO DE COMPOSIÇÕES DO BDI

FÓRMULA BASEADA NO LUCRO E CÁLCULO DO BDI DETALHADO

Para a obtenção dos preços a serem praticados nos serviços solicitados em planilha, baseou-se em um cálculo sobre o lucro desejado levando em consideração os custos destes.

Assim, é acrescido um determinado valor ao custo do serviço/produto para chegar ao preço a ser praticado em cada caso.

Utiliza-se o seguinte:

Preço Final = Custo (R\$) + BDI (%) * Custo (R\$)

Para um serviço com seu custo hipotético de R\$ 100,00 tem-se:

Preço Final = 100 + 24,99% * 100

Preço Final = R\$ 124,99

BDI - Bonus e despesas indiretas	
Itens	Símbolos
Taxa de rateio da administração central	AC
Taxa de despesas financeiras	DF
Taxa de risco(R), seguro(S) e garantia(G) do empreendimento	S+R+G
Taxa de tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	I
Taxa de Lucro	L
Fórmula BDI conforme acórdão do TCU	
$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	

DETERMINAÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS (M.O. + MAT)	
Descrição de Despesas	Porcentual (%)
Administração Central (AC)	4,15
Seguros (S)	0,40
Riscos (R)	1,00
Garantias (G)	0,40
Despesas Financeiras (DF)	0,93
Lucro (L)	7,33
Impostos - Tributos (I)	8,18
COFINS (Simples Nacional)	1,71
PIS (Simples Nacional)	0,37
ISS (Simples Nacional) (Sobre 50% de Mão de Obra - 50% x 2,0%)	1,60
CPRB (Lei 13.161/2015)	4,50
TOTAL	24,99

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SFBRAF	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL GRUPO A	11,00%	11,00%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89%	não incide
B2	FERIADOS	3,95%	não incide
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,85%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18%	9,20%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL GRUPO B	48,43%	18,88%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,58%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,73%	1,31%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41%	1,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,29%
C	TOTAL GRUPO C	9,22%	6,96%
D1	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,33%	2,08%
D2	REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,29%
D	TOTAL GRUPO D	5,71%	2,37%
	PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D)	74,36%	39,21%

RESPONSÁVEL TÉCNICO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 141/2024, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
DO BREJÃO (MA) E A EMPRESA 2 C
EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA.**

O Município de São Francisco do Brejão (MA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cícero nº 51, Centro, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE**, neste ato representada por seu Secretário Municipal Sr. **OSVALDO DA SILVA BARROS**, brasileiro, agente político, portador da cédula de identidade de nº 018411812001-7 SSP/MA e do CPF nº 342.272.348-08, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Ariston Leda, nº 403, Centro, Tuntum - MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **HEYTOR CORREA SOUZA**, portador da CNH sob o nº 04104550409 e do CPF nº 039.212.193-02, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 004/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Concorrência nº 001/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços se reforma, ampliação, construção de banheiros, novos vestiários e iluminação do campo de futebol do povoado Trecho Seco, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da **Concorrência nº 001/2024**, identificada no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
 - 1.3.1. O Termo de Referência;
 - 1.3.2. O Projeto Básico;
 - 1.3.3. O Edital da Licitação;
 - 1.3.4. A Proposta do contratado;
 - 1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
- 1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua assinatura, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021.
 - 2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

- 5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.156.996,65 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos)
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.10. A Administração terá o prazo de dois dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de cinco dias úteis.
- 8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- 9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;


9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata; c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

9.39.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar diretrizes de caráter ambiental.

9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10. CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iv. Multa:
1. Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
 2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
 - i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
 3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 5% do valor do Contrato.
 4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 20% do valor do Contrato.
 5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
 6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
 7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
 - 11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
 - 11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
 - 11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
 - 11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
 - 11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
 - a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
 - 11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
 - 11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

27.812.0015.1-185 - Construção/Ampliação/Revitalização, Reforma de Campos de Futebol


4.4.90.51 – Obras e Instalações

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – FORO

17.1. É eleito o Foro da cidade de Açailândia (MA), comarca da qual o município de São Francisco do Brejão (MA) é termo judiciário, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Francisco do Brejão (MA), 02 de abril de 2024

CONTRATANTE

HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302

Assinado de forma digital por
HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Data: 2024.04.03 08:56:21 -03'00'

CONTRATADA


TESTEMUNHAS:

1 - _____
CPF: _____

2 - _____
CPF: _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 2111/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) E A EMPRESA 2 C
EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, NA
FORMA ABAIXO.**

O Município de São Francisco do Brejão (MA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cícero nº 51, Centro, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE**, neste ato representada por seu Secretário Municipal Sr. **OSVALDO DA SILVA BARROS**, brasileiro, agente político, portador da cédula de identidade de nº 018411812001-7 SSP/MA e do CPF nº 342.272.348-08, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.358.527/0001-46, com sede na Rua Ariston Leda, nº 403, Centro, Tuntum - MA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **HEYTOR CORREA SOUZA**, portador da CNH sob o nº 04104550409 e do CPF nº 039.212.193-02, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 080/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Concorrência nº 009/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de construção de campo de futebol e urbanização no povoado União, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da **Concorrência nº 009/2024**, identificada no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.3.1. O Termo de Referência;
 - 1.3.2. O Projeto Básico;
 - 1.3.3. O Edital da Licitação;
 - 1.3.4. A Proposta do contratado;
 - 1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
- 1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua assinatura, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021.
- 2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

- 5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ R\$ 1.374.687,32 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos).
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Administração Pública Municipal para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de dois dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de cinco dias úteis.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

- 9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
- 9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- 9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- 9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:
- a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
 - b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
 - c) florestas plantadas; e
 - d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
- 9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
- a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
 - b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata; c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
- 9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
- 9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
- 9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



9.39.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar diretrizes de caráter ambiental.

9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).


10. CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)


11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iv. Multa:
1. Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
- i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 5% do valor do Contrato.
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 20% do valor do Contrato.
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
- 11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

27.812.0015.1-185 - Construção/Ampliação/Revitalização, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 – Obras e Instalações

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – FORO

17.1. É eleito o Foro da cidade de Açailândia (MA), comarca da qual o município de São Francisco do Brejão (MA) é termo judiciário, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Francisco do Brejão (MA), 26 de junho de 2024

CONTRATANTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL

HEYTOR CORREA
Assinado de forma digital
por HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2024.06.26 12:39:52
9302 -03'00"

CONTRATADA

2 C EMPREENDIMENTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

1 - _____

CPF: _____

2 - _____

CPF: _____

**PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA DESEMPATE**
CONCORRÊNCIA 007/2025

OBJETO: Construção de campo de futebol com arquibancada e iluminação no povoado Vila Leal no município de São Francisco do Brejão - MA

PANORAMA:

Após cadastro de propostas, rodada de lances e solicitação de documentos, constatou-se que 04(quatro) empresas (**RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, 2C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA, CECMA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA**), apresentaram o menor valor **R\$ 918.213,83** (novecentos e dezoito mil, duzentos e treze reais e oitenta e três centavos), configurando um empate entre elas.

Para dar continuidade ao processo, a comissão solicitou a apresentação de contratos e atestados que comprovem a capacidade técnica destas empresas, a fim de avaliar sua documentação e encontrar critérios que justifiquem um desempate.

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS AO DESEMPATE:

1. Análise das Certidões de Qualificação Técnico-operacional e profissional (CAT) com similaridade ao objeto licitado;
2. Persistindo empate, análise dos contratos gerais com similaridade ao objeto licitado;
3. Persistindo empate, análise dos contratos com a Prefeitura de São Francisco do Brejão – MA com similaridade ao objeto licitado;
4. Persistindo empate, análise dos contratos gerais com a Prefeitura de São Francisco do Brejão – MA;
5. Persistindo empate, análise dos quantitativos apresentáveis em contratos com o município de São Francisco do Brejão - MA, tendo vantagem qualificatória a empresa que apresentar execução de maiores quantitativos relacionados ao objeto licitado.

DA ANÁLISE E QUALIFICAÇÃO FINAL:

Analisadas as documentações enviadas, obteve-se o seguinte resultado:

POS.	EMPRESA	CRITÉRIOS				
		1	2	3	4	5
1 ^a	2C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	✓	✓	✓	✓	✓*
2 ^a	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	✓	✓	✓	✓	✓*


3ª	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	✓	✓		✓	N/A
4ª	CECMA CONSTRUÇÕES EMPREENHIMENTOS E COMERCIO LTDA	✓	✓			N/A

N/A – Não se aplicou

* Após verificadas as CATs e Contratos, a empresa 2C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA conseguiu comprovar mais situações de execução do Objeto (Construção de Campo de Futebol), em especial no município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Após análise dos critérios, chegou-se à conclusão de desempate apresentada. De forma que, a CPL dará prosseguimento ao certame com análise de propostas e demais documentações de habilitação.



Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Rég. Nacional 1113494417
FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

ANEXO III

Tuntum/MA, 02 de junho de 2025

Ilmo. Sr.

Pregoeiro (agente de contratação) Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de São Francisco Do Brejão MA

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025 - CPL**

Prezados Senhores,

2 C EMPREENDEIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na cidade de Tuntum - Ma, à Rua São Raimundo, Nº 584, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número 10.358.527/0001-46, neste ato representada por **HEYTOR CORREA SOUZA**, portador do CPF n.º 039.212.193-02, e R.G. n.º 0273537020046 GEJUSPC - MA, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA, através da Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude, os preços infra discriminados para a construção de campo de futebol com arquibancada e iluminação no povoado Vila Leal, objeto do CONCORRÊNCIA Nº 007/2025 - CPL:

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER.	VALOR UNITÁRIO	Valor TOTAL
1	Construção de campo de futebol com arquibancada e iluminação no povoado Vila Leal	5622	R\$ 918.213,83	R\$ 918.213,83
TOTAL				R\$ 918.213,83

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O objeto deverá ser executado imediatamente a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude;
- c) O valor total da proposta é de R\$ 918.213,83 (NOVECENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

3 REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

Nome: **HEYTOR CORREA SOUZA**

CPF: 039.212.193-02

Cédula de identidade/órgão emissor: 0273537020046 GEJUSPC - MA

Nacionalidade: Brasileira

2 C EMPREENDEIMENTO E EQUIPAMENTOS LTDA – ME

CNPJ nº 10.358.527/0001-46

São Raimundo, Nº 584, bairro Centro, Tuntum/MA.

Estado civil: Solteiro

Profissão: empresário

Endereço : na **Rua Norte, nº 8, Apartamento 08, Bloco 11B, Bairro Araçagy, CEP 65.110-000**
em São José de Ribamar – MA.

Cargo/Função: Sócio Administrador

Prazo de entrega: conforme edital.

Dados Bancários: (Banco/Agência/Conta - corrente) 001-Banco do Brasil, Agência 1119-3 C/C: 33305-0 - 2

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302

Assinado de forma digital por
HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2025.06.02 11:06:41 -03'00'

2 C EMPREENHIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

HEYTOR CORREA SOUZA

CPF: 039.212.193-02

Sócio Administrador

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

ANEXO

Tuntum/MA, 02 de junho de 2025

Ilmo. Sr.

Pregoeiro (agente de contratação) Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão MA

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 007/2025 - CPL**

Prezados Senhores,

2 C EMPREENDEIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na cidade de Tuntum - Ma, à Rua São Raimundo, Nº 584, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número 10.358.527/0001-46, neste ato representada por **HEYTOR CORREA SOUZA**, portador do CPF n.º 039.212.193-02, e R.G. n.º 0273537020046 GEJUSPC - MA, na qualidade representante legal técnico DECLARA que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302

Assinado de forma digital por
HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2025.06.02 11:07:32 -03'00'

2 C EMPREENDEIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.358.527/0001-46

HEYTOR CORREA SOUZA

CPF: 039.212.193-02

Crea nº 1116780291

Sócio Administrador/ Responsável Técnico

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOCAL: POVOADO VILA LEAL – SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS		1		103.365,89	103.365,89	11,26 %
1.1			SERVIÇOS DIVERSOS		1		76.581,52	76.581,52	8,34 %
1.1.1	003/2152	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	4	9.607,09	12.007,90	48.031,60	5,23 %
1.1.2	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	329,01	411,22	2.467,32	0,27 %
1.1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	290	71,96	89,94	26.082,60	2,84 %
1.2			CANTEIRO DE OBRA		1		26.784,37	26.784,37	2,92 %
1.2.1	62	ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1	9.734,51	12.167,16	12.167,16	1,33 %
1.2.2	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2024	m²	10	747,73	934,58	9.345,80	1,02 %
1.2.3	012689	SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1	4.217,47	5.271,41	5.271,41	0,57 %
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ESTRUTURAS		1		26.389,07	26.389,07	2,87 %
2.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	5144	1,49	1,86	9.567,84	1,04 %
2.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	62,98	89,56	111,94	7.049,98	0,77 %
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	31,48	21,84	27,29	859,08	0,09 %
2.4	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	770,7	4,88	6,09	4.693,56	0,51 %
2.5	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	601,8	5,61	7,01	4.218,61	0,46 %
3			ESTRUTURAS DE CONCRETO		1		134.613,53	134.613,53	14,66 %
3.1			INFRA-ESTRUTURA		1		82.840,11	82.840,11	9,02 %
3.1.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	280	27,83	34,78	9.738,40	1,06 %
3.1.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	28,2	255,02	318,74	8.988,46	0,98 %
3.1.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2024	m³	28,2	374,42	467,98	13.197,03	1,44 %
3.1.4	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1804,8	10,65	13,31	24.021,88	2,62 %
3.1.5	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	564	14,00	17,49	9.864,36	1,07 %
3.1.6	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	169,2	80,53	100,65	17.029,98	1,85 %
3.2			SUPERESTRUTURA		1		51.773,42	51.773,42	5,64 %
3.2.1	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	22,6	255,02	318,74	7.203,52	0,78 %
3.2.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2024	m³	22,6	374,42	467,98	10.576,34	1,15 %

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOCAL: POVOADO VILA LEAL – SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	KG	1446,4	7,77	9,71	14.044,54	1,53 %
3.2.4	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	KG	452	8,42	10,52	4.755,04	0,52 %
3.2.5	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	135,6	89,65	112,05	15.193,98	1,65 %
4			PAREDES E REVESTIMENTOS		1		66.067,47	66.067,47	7,20 %
4.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m³	10,8	513,42	641,72	6.930,57	0,75 %
4.2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2024	m²	318	75,83	94,77	30.136,86	3,28 %
4.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	636	4,05	5,06	3.218,16	0,35 %
4.4	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	37,8	31,30	39,12	1.478,73	0,16 %
4.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	37,8	60,49	75,60	2.857,68	0,31 %
4.6	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	598,2	28,69	35,85	21.445,47	2,34 %
5			COBERTURA		1		3.161,82	3.161,82	0,34 %
5.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	10,12	57,62	72,01	728,74	0,08 %
5.2	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	10,83	13,92	17,39	188,33	0,02 %
5.3	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 PS	m²	10,83	136,55	170,67	1.848,35	0,20 %
5.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	8	39,65	49,55	396,40	0,04 %
6			ESQUADRIAS		1		8.113,49	8.113,49	0,88 %
6.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2	897,37	1.121,62	2.243,24	0,24 %
6.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	6,12	592,34	740,36	4.531,00	0,49 %
6.3	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3	70,50	88,11	264,33	0,03 %

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOCAL: POVOADO VILA LEAL – SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,8	477,79	597,18	1.074,92	0,12 %
7			PAVIMENTAÇÃO		1		235.856,46	235.856,46	25,69 %
7.1	90942	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	24,8	71,66	89,56	2.221,08	0,24 %
7.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_09/2022	m²	10,12	102,80	128,48	1.300,21	0,14 %
7.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	625	63,25	79,05	49.406,25	5,38 %
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CORTA (MOLATO) EM TREGHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_04/2024	M	300	39,76	49,69	14.907,00	1,62 %
7.5	90942	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	352	71,66	89,56	31.525,12	3,43 %
7.6	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	4400	5,46	6,82	30.008,00	3,27 %
7.7	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	m²	4400	0,27	0,33	1.452,00	0,16 %
7.8	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	4400	17,82	22,27	97.988,00	10,67 %
7.9	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2640	2,14	2,67	7.048,80	0,77 %
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		15.578,16	15.578,16	1,70 %
8.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) AF_06/2022	un	6	55,20	68,99	413,94	0,05 %
8.2	12030	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 32mm	un	6	63,09	78,85	473,10	0,05 %
8.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120	25,55	31,93	3.831,60	0,42 %
8.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75	19,05	23,81	1.785,75	0,19 %
8.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREGIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	50	28,18	35,22	1.761,00	0,19 %
8.6	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	2.281,68	2.851,87	2.851,87	0,31 %
8.7	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	3.569,00	4.460,89	4.460,89	0,49 %
9			PEÇAS E LOUÇAS SANITÁRIAS		1		4.531,73	4.531,73	0,49 %
9.1	95471	SINAPI	VAO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1	609,82	762,21	762,21	0,08 %
9.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	283,07	353,80	707,60	0,08 %
9.3	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2	340,59	425,70	851,40	0,09 %
9.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	540,08	675,04	675,04	0,07 %

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOCAL: POVOADO VILA LEAL – SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.


24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.5	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	327,39	409,20	409,20	0,04 %
9.6	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	450,55	563,14	1.126,28	0,12 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		105.005,58	105.005,58	11,44 %
10.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	332,57	415,67	415,67	0,05 %
10.2	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	140,39	175,47	175,47	0,02 %
10.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	7,81	9,76	39,04	0,00 %
10.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	9,39	11,73	23,46	0,00 %
10.5	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	2	202,65	253,29	506,58	0,06 %
10.6	3398	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	2	213,98	267,45	534,90	0,06 %
10.7	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	22,40	27,99	55,98	0,01 %
10.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	27,64	34,54	69,08	0,01 %
10.9	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 - MA	M	185	17,14	21,42	3.962,70	0,43 %
10.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	495	3,35	4,18	2.069,10	0,23 %
10.11	11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Forneimento e instalação	M	1325	18,24	22,79	30.196,75	3,29 %
10.12	100945	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	945	2,14	2,67	2.523,15	0,27 %
10.13	100586	SINAPI	ASENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2016	UN	6	570,45	713,00	4.278,00	0,47 %
10.14	2943	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 12/1000 - fornecimento	un	6	1.561,03	1.951,13	11.706,78	1,27 %
10.15	CP021	Próprio	REFLETOR LED 500W - PADRÃO EMPALUX - Forneimento e instalação	un	48	758,86	948,49	45.527,52	4,96 %
10.16	1853	ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m²	13,5	173,14	216,40	2.921,40	0,32 %
11			PINTURA		1		28.687,34	28.687,34	3,12 %
11.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_02/2024	m²	95,85	23,04	28,79	2.759,52	0,30 %
11.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	598,2	3,25	4,06	2.428,69	0,26 %
11.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_02/2024	m²	598,2	13,28	16,59	9.924,13	1,08 %
11.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	625	17,38	21,72	13.575,00	1,48 %
12			DIVERSOS		1		186.843,30	186.843,30	20,35 %
12.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	1030	142,50	178,11	183.453,30	19,98 %



CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO
DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO
VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
LOCAL: POVOADO VILA LEAL – SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.2	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1500	1,81	2,26	3.390,00	0,37 %

Total sem BDI R\$ 734.766,32
Total do BDI R\$ 183.447,51
Total Geral R\$ 918.213,83

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE: NOVECENTOS E DEZOITO MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E
OITENTA E TRÊS CENTAVOS

HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302

Assinado de forma digital por
HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2025.06.02 11:08:01 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
		100,00%	55,00%	15,00%	15,00%	15,00%
1	SERVIÇOS INICIAIS	103.365,89	56.851,24	15.504,88	15.504,88	15.504,88
		100,00%	100,00%			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ESTRUTURAS	26.389,07	26.389,07			
		100,00%	70,00%	30,00%		
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	134.613,53	94.229,47	40.384,06		
		100,00%	60,00%	40,00%		
4	PAREDES E REVESTIMENTOS	66.067,47	39.640,48	26.426,99		
		100,00%		100,00%		
5	COBERTURA	3.161,82		3.161,82		
		100,00%			60,00%	40,00%
6	ESQUADRIAS	8.113,49			4.868,09	3.245,40
		100,00%			25,00%	40,00%
7	PAVIMENTAÇÃO	235.856,46		82.549,76	58.964,12	94.342,58
		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.578,15	3.894,54	3.894,54	3.894,54	3.894,54
		100,00%				100,00%
9	PEÇAS E LOUÇAS SANITÁRIAS	4.531,73				4.531,73
		100,00%		10,00%	60,00%	30,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	105.005,58		10.500,56	63.003,35	31.501,67
		100,00%				100,00%
11	PINTURA	28.687,34				28.687,34
		100,00%				5,00%
12	DIVERSOS	186.843,30	37.368,66	56.052,99	84.079,49	9.342,17
			28,14%	25,97%	25,08%	20,81%
Porcentagem			258.373,46	238.475,59	230.314,46	191.050,31
Custo			28,14%	54,11%	79,19%	100,0%
Porcentagem Acumulado			258.373,46	496.849,05	727.163,51	918.213,83
Custo Acumulado						

HEYTOR CORREA
SOUZA:0392121
9302

Assinado de forma digital
por HEYTOR CORREA
SOUZA:03921219302
Dados: 2025.06.02 11:08:15
-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	003/2152 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,0000000	9.607,09	9.607,09
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,2191897	102,95	537,31
Insumo	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	2,1425873	4.233,10	9.069,78
	00040818						
			MO sem LS =>	6.818,98	LS =>	2.780,54	MO com LS => 9.599,52
			Valor do BDI =>	2.400,81			Valor com BDI => 12.007,90
1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	329,01	329,01
Composição Auxiliar	C0830 SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO	CONCRETOS	m³	0,0125000	556,80	6,96
Insumo	11945 SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,1700000	32,07	5,45
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	24,16	72,48
Insumo	18395 SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES,	Material	m²	1,0000000	60,04	60,04
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	3,0000000	18,46	55,38
Insumo	11530 SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	24,16	72,48
Insumo	10871 SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,1700000	24,90	4,23
Insumo	12170 SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	Material	M	1,5000000	34,66	51,99
			MO sem LS =>	117,36	LS =>	87,27	MO com LS => 204,63
			Valor do BDI =>	82,21			Valor com BDI => 411,22
1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	71,96	71,96
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	356,22	2,17
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	25,02	0,16
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7350000	23,31	17,13
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	19,34	9,51
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	24,09	0,63
Insumo	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	1,2273000	8,05	9,87
Insumo	00004491	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	2,0000000	5,74	11,48
Insumo	00006194	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM	Material	M²	0,5853000	34,36	20,11
Insumo	00007243	PINTURA, ALTURA DE PREGO DE AÇO POLIDO COM	Material	KG	0,0680000	13,26	0,90
Insumo	00005061	CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)					
			MO sem LS =>	11,78	LS =>	8,77	MO com LS => 20,55
			Valor do BDI =>	17,98			Valor com BDI => 89,94
1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	62 ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	9.734,51	9.734,51
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,0000000	2,51	40,16

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	231,81	231,81
Insumo	629 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e	Material	m²	77,0000000	21,83	1.680,91
Composição	95 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,3000000	421,03	547,33
Composição	127 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolamento	Concreto Simples	m³	2,8000000	416,47	1.166,11
Composição	3644 ORSE		Pavimentações Externas	m²	56,0000000	15,09	845,04
Insumo	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	16,0000000	19,13	306,05
Insumo	00001213 ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	16,0000000	13,65	218,32
Composição	00006111 234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp =	Telhamento	m²	52,9200000	30,91	1.635,75
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim,	Material	m	87,0000000	4,63	402,81
Composição	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,0000000	17,83	35,66
Composição	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento	Madeiramento	m²	52,9200000	39,32	2.080,81
Composição	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	2,0000000	202,65	405,30
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	12,99	15,58
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,0000000	2,57	41,12
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	Material	un	4,0000000	2,74	10,96
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,0000000	6,17	12,34
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,0000000	17,42	34,84

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517 ORSE	Exames	Serviços	cj	0,0788443	205,80	16,22
Insumo	10761 ORSE	admissionais/demissionais	Serviços	un	20,0658794	3,43	68,82
Insumo	2378 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Material	un	15,7551341	3,09	48,68
Insumo	10579 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0145406	18,45	0,26
Insumo	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0394222	11,81	0,46
Insumo	00012894	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,8869986	8,60	7,62
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0118566	33,58	0,39
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,2956662	130,56	38,60
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0059283	423,90	2,51
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	20,0658794	9,60	192,63
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1182665	9,09	1,07
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0118566	10,39	0,12
Insumo	00012895 10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,3547994	12,35	4,38
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,4533548	8,18	3,70
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto	Material	par	0,0059283	20,51	0,12
Insumo	00012892 10577 ORSE	(punho *7* cm) Serrote 40cm	Material	un			

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,8869986	3,36	2,98
Insumo	00012893	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,1504184	43,63	6,56
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,1517604	4,60	0,69
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0059283	168,75	1,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,8869986	130,34	115,61
Insumo	00002436	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	13,4200000	19,13	256,70
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0013420	23,32	0,03
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0026840	111,82	0,30
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0026840	32,71	0,08
Insumo	00002674	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000	2,82	16,92
Insumo	00000939	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-	Material	m	42,0000000	1,76	73,92
Insumo	00020111	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm	Material	un	0,4500000	8,23	3,70
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	7,13	7,13
Insumo	00001872	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível	Material	un	3,0000000	1,26	3,78
Insumo	00006111	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	99,7940000	13,65	1.361,69
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0299382	12,75	0,38
Insumo	00002711	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65*1 / *100*	Material	un	0,0199588	120,05	2,39
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0199588	25,31	0,50
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0099794	25,93	0,25
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirite ou similar	Material	m²	77,0000000	21,83	1.680,91
Insumo	00001379	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	331,5000000	0,52	172,38
Insumo	00004718	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem	Material	m³	0,8151000	95,00	77,43
Insumo	00000367	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na	Material	m³	1,2259000	69,49	85,18
Insumo	00004721	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem	Material	m³	0,2717000	94,49	25,67
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0001476	26,75	0,00
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0001476	13,65	0,00
Insumo	00000378	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,7380000	19,13	14,11
Insumo	00001213	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	59,2828000	19,13	1.133,99
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0023876	224,87	0,53
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0047752	10,56	0,05
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0023876	17,80	0,04
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0047752	9,27	0,04
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0167132	7,01	0,11
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0095504	12,90	0,12
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0095504	12,86	0,12
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0119380	8,23	0,09

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0047752	30,18	0,14
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0023876	19,21	0,04
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0167132	7,96	0,13
Insumo	00004750 ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	23,8760000	19,13	456,71
Insumo	00034492 /SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20	Material	m³	2,8000000	336,13	941,16
Insumo	00044535 /SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de	Material	m³	2,8000000	34,56	96,76
Insumo	00004299 /SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em	Material	un	75,1464000	1,20	90,17
Insumo	00001607 /SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma	Material	cj	75,1464000	0,23	17,28
Insumo	2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/	Material	m²	61,9164000	17,64	1.092,20
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,	Material	m	87,0000000	4,63	402,81
Insumo	1117 ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	2,0000000	2,33	4,66
Insumo	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055	Material	m	50,2740000	21,95	1.103,51
Insumo	00012001 ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para	Material	un	2,0000000	3,25	6,50
Insumo	00002688 ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	12,0000000	1,48	17,76
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	12,99	15,58
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	Material	un	4,0000000	2,74	10,96
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,0000000	6,17	12,34
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,0000000	17,42	34,84
				MO sem LS =>	1.848,58	LS =>	1.374,62
				Valor do BDI =>	2.432,65	MO com LS =>	3.223,20
						Valor com BDI =>	12.167,16

1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	747,73	747,73
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0722000	12,71	0,91
Composição Auxiliar	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,4675000	74,79	34,96
Composição Auxiliar	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0522000	132,32	6,90
Composição Auxiliar	98448 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1011000	94,64	9,56
Composição Auxiliar	91890 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	10,96	0,19
Composição Auxiliar	91870 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1566000	9,94	1,55
Composição Auxiliar	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0522000	58,18	3,03

#REF!			Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais		
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025			SINAPI - 12/2024 - MA	24,99%	Desonerado: embutido nos preços		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025			SBC - 04/2024 - MA		unitário dos insumos de mão de		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA			ORSE - 12/2024 - SE		obra, de acordo com as bases.		
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM			SEINFRA - 028 - CE				
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,							
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS							
Composição	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA	COBE - COBERTURA	m²	1,3566000	54,57	74,02
Auxiliar		ONDULADA DE					
		FIBROCIMENTO E = 6 MM,					
Composição	98443 SINAPI	COM RECOBRIMENTO	CANT - CANTEIRO DE	m²	0,0830000	62,06	5,15
Auxiliar		PAREDE DE MADEIRA	OBRAS				
		COMPENSADA PARA					
Composição	92000 SINAPI	CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0348000	24,37	0,84
Auxiliar		TOMADA BAIXA DE	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E				
		EMBTIR (1 MÓDULO), 2P+T	ILUMINAÇÃO EXTERNA				
Composição	101891 SINAPI	10 A, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,1044000	19,21	2,00
Auxiliar		DISJUNTOR MONOPOLAR	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E				
		TIPO NEMA, CORRENTE	ILUMINAÇÃO EXTERNA				
Composição	89714 SINAPI	NOMINAL DE 35 ATÉ 50A -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,0470000	28,18	1,32
Auxiliar		TUBO PVC, SERIE NORMAL,	SANITÁRIAS				
		ESGOTO PREDIAL, DN 100					
Composição	91959 SINAPI	MM, FORNECIDO E	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0174000	35,35	0,61
Auxiliar		INTERRUPTOR SIMPLES (2	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E				
		MÓDULOS), 10A/250V,	ILUMINAÇÃO EXTERNA				
Composição	91173 SINAPI	INCLUINDO SUPORTE E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,1827000	3,40	0,62
Auxiliar		FIXAÇÃO DE TUBOS	SANITÁRIAS				
		VERTICAIS DE PVC ÁGUA,					
		PVC ESGOTO, PVC ÁGUA					
		PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE					
Composição	93358 SINAPI	OU AÇO, DIÂMETROS	MOVT - MOVIMENTO DE	m³	0,0279000	74,13	2,06
Auxiliar		ESCAVAÇÃO MANUAL DE	TERRA				
Composição	98447 SINAPI	VALA. AF 09/2024	CANT - CANTEIRO DE	m²	0,1297000	73,49	9,53
Auxiliar		PAREDE DE MADEIRA	OBRAS				
		COMPENSADA PARA					
Composição	86943 SINAPI	CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0522000	215,07	11,22
Auxiliar		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA	SANITÁRIAS				
		SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU					
		EQUIVALENTE, PADRÃO					
		POPULAR, INCLUSO SIFÃO					
		FLEXÍVEL EM PVC,					
Composição	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0174000	17,51	0,30
Auxiliar		ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50	SANITÁRIAS				
		MM, JUNTA ELÁSTICA,					
		FORNECIDO E INSTALADO					
Composição	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,3328000	28,45	37,91
Auxiliar		MAGRO, APLICADO EM	ESTRUTURAS				
		PISOS, LAJES SOBRE SOLO					
Composição	97906 SINAPI	CAIXA ENTERRADA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0348000	360,26	12,53
Auxiliar		HIDRÁULICA RETANGULAR,	SANITÁRIAS				
		EM ALVENARIA COM					
Composição	91875 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO,	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0348000	6,82	0,23
Auxiliar		PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E				
		(3/4"), PARA CIRCUITOS	ILUMINAÇÃO EXTERNA				
Composição	98442 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA	CANT - CANTEIRO DE	m²	0,3007000	114,27	34,36
Auxiliar		COMPENSADA PARA	OBRAS				
		CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA					
Composição	98679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3	PISO - PISOS	m²	0,5134000	30,01	15,40
Auxiliar		(CIMENTO E AREIA),					
		ACABAMENTO LISO,					
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE	MOVT - MOVIMENTO DE	m³	0,0072000	21,84	0,15
Auxiliar		VALAS, COM	TERRA				
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	M	0,4612000	9,13	4,21
Auxiliar		HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA,	SANITÁRIAS				
		PVC ESGOTO, PVC ÁGUA					
		PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE					
		OU AÇO, DIÂMETROS					
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0522000	386,45	20,17
Auxiliar		COM CAIXA ACOPLADA	SANITÁRIAS				
Composição	87903 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM	REVE - REVESTIMENTO E	m²	0,1681000	10,29	1,72
Auxiliar		ALVENARIA (COM	TRATAMENTO DE				
		PRESENÇA DE VÃOS) E	SUPERFÍCIES				
		ESTRUTURAS DE CONCRETO					
Composição	92981 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL	INEL - INSTALAÇÃO	M	0,2611000	11,78	3,07
Auxiliar		ISOLADO, 16 MM², ANTI-	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E				
		CHAMA 450/750 V, PARA	ILUMINAÇÃO EXTERNA				

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição Auxiliar	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7679000	28,80	22,11
Composição Auxiliar	97586 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), PONTO DE CONSUMO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1392000	110,88	15,43
Composição Auxiliar	98446 SINAPI	TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3182000	119,35	37,97
Composição Auxiliar	95805 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	17,87	0,31
Composição Auxiliar	89957 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1740000	112,42	19,56
Composição Auxiliar	91967 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	47,39	0,82
Composição Auxiliar	91863 SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1305000	8,70	1,13
Composição Auxiliar	98445 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4081000	93,37	38,10
Composição Auxiliar	89171 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA	PISO - PISOS	m²	0,4628000	46,33	21,44
Composição Auxiliar	91911 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0696000	13,81	0,96
Composição Auxiliar	89709 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0696000	16,07	1,11
Composição Auxiliar	89731 SINAPI	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0174000	11,14	0,19
Composição Auxiliar	91928 SINAPI	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0442000	5,17	5,39
Composição Auxiliar	90822 SINAPI	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDROS	UN	0,0348000	309,94	10,78
Composição Auxiliar	98444 SINAPI	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0956000	97,84	9,35
Composição Auxiliar	100860 SINAPI	COBE - COBERTURA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0696000	78,33	5,45
Composição Auxiliar	92543 SINAPI	COBE - COBERTURA	COBE - COBERTURA	m²	1,3566000	17,48	23,71
Composição Auxiliar	89970 SINAPI	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0696000	29,18	2,03
Composição Auxiliar	91871 SINAPI	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0261000	11,23	0,29



Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 10.358.527/0001-46
Rua São Raimundo, nº 584, bairro Centro, Tuntum/MA.

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO TOVADO DE ALUMINIO, CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo	00043777	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM,	Material	UN	0,0447618	225,27	10,08	
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA	Material	M²	0,9762000	52,86	51,60	
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM	Material	UN	0,0174000	190,80	3,31	
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM	Material	CJ	0,0348000	51,57	1,79	
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50	Material	UN	0,0174000	11,26	0,19	
Insumo	00011697	SINAPI	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM,	Material	M	0,0174000	490,37	8,53	
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM,	Material	UN	0,0348000	14,46	0,50	
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	Material	UN	0,0348000	31,82	1,10	
				MO sem LS =>	107,44	LS =>	79,90	MO com LS =>	187,34
				Valor do BDI =>	186,85	Valor com BDI =>			934,58

Valor do BDI => 180,95										
1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	012689 SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,0000000	4.217,47	4.217,47			
Insumo	099360 SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	16,5980000	19,78	328,32			
Insumo	099449 SBC	MARCENEIRO 1a. CLASSE	Mão de Obra	H	16,5980000	13,72	227,76			
Insumo	099014 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	5,8580000	50,31	294,70			
Insumo	099806 SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	52,7230000	13,72	723,49			
Insumo	099537 SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	11,7160000	19,78	231,75			
Insumo	099550 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	12,6930000	19,78	251,08			
Insumo	099900 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	92,6920000	13,72	1.271,96			
Insumo	099200 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	18,5510000	19,78	366,95			
Insumo	099250 SBC		Mão de Obra	H	26,3620000	19,78	521,46			
				MO sem LS =>	2.418,82	LS =>	1.798,65	MO com LS =>	4.217,47	
				Valor do BDI =>	1.053,94				Valor com BDI =>	5.271,41

				Valor do BDI => 1,055,94					
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	73859/00 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,49	1,49		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	18,74	1,49		
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,44	MO com LS =>	1,02
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	1,86

				Valor do BDI =>	36,10			62,95	
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	89,56	89,56	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5150000	18,74	65,87	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0040000	23,60	23,69	
				MO sem LS =>	36,10	LS =>	26,85	MO com LS =>	62,95
				Valor do BDI =>	22,38			Valor com BDI =>	111,94

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	21,84	21,84

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E ESPECIFICAÇÕES

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS								
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	230,92	1,24	
Auxiliar								
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	29,76	5,83	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	18,74	14,74	
Auxiliar								
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	61,89	0,03	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	8,00	LS =>	5,96	MO com LS =>	13,96
			Valor do BDI =>	5,45			Valor com BDI =>	27,29

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96386 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	4,88	4,88		
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0045112	182,72	0,82		
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0109146	73,91	0,80		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0154259	18,74	0,28		
Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0042570	230,92	0,98		
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0111688	61,89	0,69		
Auxiliar									
Composição	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0122774	66,92	0,82		
Auxiliar									
Composição	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031484	156,21	0,49		
Auxiliar									
				MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,17
				Valor do BDI =>	1,21	Valor com BDI =>		6,09	

Valor do BDI => 7,01								
2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100938 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	5,61	5,61	
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0250000	197,92	4,94	
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0107100	62,85	0,67	
			MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,88
			Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	7,01

3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E	m²	1,0000000	27,83	27,83
Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	19,48	1,88
Composição	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	23,60	10,14
Auxiliar	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS	Material	KG	1,5000000	10,54	15,81
Insumo	00000626						
				MO sem LS =>	5,09	LS =>	3,80 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,95		Valor com BDI =>

3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SERVENTE COM ENCARGOS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	255,02	255,02
Auxiliar	88316 SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	18,74	138,24
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,60	58,03
Auxiliar	90586 SINAPI	COMPLEMENTARES VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	0,92	0,95
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,31	57,31
Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,35	0,49
				MO sem LS =>	103,94	LS =>	77,30 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	63,72		Valor com BDI =>

3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	374,42	374,42
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	18,74	47,47
Composição	88830 SINAPI	COMPLEMENTARES BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,37	1,13
Auxiliar		CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO					
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	18,95	30,40
Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,29	0,22
Composição		CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO					
Insumo	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material	M³	0,5872000	69,02	40,52
Insumo	00004721						
Insumo	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	0,7558000	72,03	54,44
Insumo	00000370						
Insumo	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,62	200,24
Insumo	00001379						
				MO sem LS =>	31,40	LS =>	23,35 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	93,56		Valor com BDI =>

3.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,65	10,65
Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,77	7,77
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0810000	23,40	1,89
Auxiliar	88238 SINAPI	COMPLEMENTARES AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	19,38	0,60
Composição		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU					
Auxiliar	SINAPI	ESPAÇADOR /	Material	KG	0,0250000	13,81	0,34
Insumo	00043132						
Insumo	SINAPI	DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,	Material	UN	0,3990000	0,15	0,05
Insumo	00039017						

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS			MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,98
			Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>	13,31
3.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104916 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,00	14,00	
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	19,38	1,24	
Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,42	8,42	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	23,40	3,88	
Auxiliar	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,	Material	UN	0,8190000	0,15	0,12	
Insumo		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU	Material	KG	0,0250000	13,81	0,34	
	00043132							
			MO sem LS =>	2,79	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,87
			Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	17,49

3.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96542 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	80,53	80,53
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0560000	24,09	1,34
Auxiliar	88262 SINAPI	CAPIENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7180000	23,31	40,04
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPENTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7310000	19,34	14,13
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0140000	25,02	0,35
Auxiliar	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO	Material	M²	0,3150000	39,14	12,32
Insumo		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2	Material	KG	0,0150000	16,65	0,24
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0080000	13,75	0,11
Insumo	00005073 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	Material	L	0,0095500	5,49	0,05
Insumo	00002692 SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	1,2180000	8,05	9,80
Insumo	00004491 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0090000	14,93	0,13
Insumo	00020247 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU	Material	M	0,7220000	2,81	2,02
Insumo	00004517 SINAPI						
		MO sem LS =>	23,58	LS =>	17,55	MO com LS =>	41,13
		Valor do BDI =>	20,12			Valor com BDI =>	100,65

3.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,77	7,77
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0088000	23,40	0,20
Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0014000	19,38	0,02
Composição	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VEGALHAO	Material	KG	1,1100000	6,81	7,55
Auxiliar							
Insumo							
		MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
		Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	9,71

3.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,42	8,42
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	19,38	0,18
Auxiliar							

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0581000	23,40	1,35
Auxiliar		COMPLEMENTARES		KG	1,0700000	6,44	6,89
Insumo	00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,	Material				
MO sem LS =>				0,64	LS =>	0,49	MO com LS =>
Valor do BDI =>				2,10	Valor com BDI =>		

3.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92413 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	89,65	89,65
Composição	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2750000	123,71	34,02
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0520000	23,31	47,83
Composição	88239 SINAPI	COM ENCARGOS AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	19,34	7,27
Auxiliar		COM ENCARGOS					
Insumo	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2	Material	KG	0,0270000	16,65	0,44
	00040304						
Insumo	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,	Material	L	0,0170000	5,49	0,09
	00002692						
MO sem LS =>				26,15	LS =>	19,45	MO com LS =>
Valor do BDI =>				22,40	Valor com BDI =>		

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101166 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	513,42	513,42
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,3440000	23,60	196,91
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1720000	18,74	78,18
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	431,96	56,15
Auxiliar		PARA EMBOÇO/MASSA					
Insumo	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29	Material	UN	122,2700000	1,49	182,18
	00034586						
MO sem LS =>				119,88	LS =>	89,15	MO com LS =>
Valor do BDI =>				128,30	Valor com BDI =>		

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	75,83	75,83
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	18,74	15,08
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	23,60	37,99
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
Composição	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	546,38	4,97
Auxiliar		PARA EMBOÇO/MASSA					
Insumo	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA	Material	UN	28,3100000	0,60	16,98
	00007271						
Insumo	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO	Material	CENTO	0,0050000	30,38	0,15
	00037395						
Insumo	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =	Material	M	0,4200000	1,58	0,66
	00034557						
MO sem LS =>				22,97	LS =>	17,09	MO com LS =>
Valor do BDI =>				18,94	Valor com BDI =>		

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,05	4,05
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	18,74	0,47
Auxiliar		COMPLEMENTARES					



#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composição	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	537,13	1,98
Auxiliar							
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	23,60	1,60
Auxiliar							
				MO sem LS =>	1,16	LS => 0,88 MO com LS =>	2,04
				Valor do BDI =>	1,01	Valor com BDI =>	5,06

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87527 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	31,30	31,30
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2757000	18,74	5,16
Auxiliar							
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	431,96	13,13
Auxiliar							
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5514000	23,60	13,01
Auxiliar							
				MO sem LS =>	8,68	LS => 6,47 MO com LS =>	15,15
				Valor do BDI =>	7,82	Valor com BDI =>	39,12

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	60,49	60,49
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3669000	18,74	6,87
Auxiliar							
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8882000	23,47	20,84
Auxiliar							
Insumo	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, OUALOUER COR	Material	KG	0,2220000	4,18	0,92
	00034357						
Insumo	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA	Material	M²	1,0932000	24,70	27,00
	00000536						
Insumo	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	0,71	4,86
	00001381						
				MO sem LS =>	11,63	LS => 8,65 MO com LS =>	20,28
				Valor do BDI =>	15,11	Valor com BDI =>	75,60

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	28,69	28,69
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2362000	18,74	4,42
Auxiliar							
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	431,96	13,13
Auxiliar							
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4724000	23,60	11,14
Auxiliar							
				MO sem LS =>	7,59	LS => 5,65 MO com LS =>	13,24
				Valor do BDI =>	7,16	Valor com BDI =>	35,85

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96486 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	57,62	57,62
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	19,31	11,58
Auxiliar							
Insumo	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,	Material	CENTO	0,0123000	20,35	0,25
	00040547						
Insumo	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA	Material	UN	2,2134000	0,18	0,39
	00039443						
Insumo	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19	Material	KG	0,0370000	16,04	0,59
	00043131						

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA	Material	M	3,5470000	5,34	18,94	
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA	Material	m²	1,0363000	21,47	22,24	
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM	Equipamento	UN	1,2267000	2,01	2,46	
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE,	Material	CENTO	0,0336000	34,89	1,17	
				MO sem LS =>	4,87	LS =>	3,63	MO com LS =>	8,50
				Valor do BDI =>	14,39			Valor com BDI =>	72,01

Valor do BDI => 14,39								
5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	13,92	13,92
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0041000	19,31	0,07
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	20,01	0,06
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0990000	23,31	2,30
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	19,34	0,92
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARAN	Material	M	0,4060000	25,37	10,30
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0200000	13,59	0,27
				MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,05	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,47	Valor com BDI =>		
								2,45
								17,39

Valor do BDI => 3,47									
5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM,	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	136,55	136,55	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0025000	20,01	0,05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	18,74	2,94	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1390000	23,09	3,20	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0034000	19,31	0,06	
Insumo	00004315	SINAPI	GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM,	Material	UN	0,9400000	2,30	2,16	
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA	Material	CJ	0,9400000	0,27	0,25	
Insumo	00007231	SINAPI	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE	Material	UN	0,2040000	622,22	126,93	
Insumo	00004312	SINAPI	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE	Material	UN	0,3100000	3,12	0,96	
MO sem LS =>					2,56	LS =>	1,92	MO com LS =>	4,48
Valor do BDI =>					34,12	Valor com BDI =>			170,67

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	39,65	39,65
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	23,09	4,34

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA DE LÉ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,0183000	19,31	0,35	
Auxiliar			COLUNA, CAPACIDADE 400	DE MÁQUINAS E					
			KG, COM MOTO FREIO,	EQUIPAMENTOS					
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	18,74	5,28	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,0132000	20,01	0,26	
Auxiliar			COLUNA, CAPACIDADE 400	DE MÁQUINAS E					
			KG, COM MOTO FREIO,	EQUIPAMENTOS					
Insumo		SINAPI	SOLDA EM BARRA DE	Material	KG	0,0590000	73,44	4,33	
	00013388		ESTANHO-CHUMBO 50/50						
Insumo		SINAPI	SELANTE ELASTICO	Material	310ML	0,0530000	27,44	1,45	
	00000142		MONOCOMPONENTE A BASE						
Insumo		SINAPI	REBITE DE REPUXO EM	Material	KG	0,0016000	49,32	0,07	
	00005104		ALUMINIO VAZADO,						
Insumo		SINAPI	CALHA QUADRADA DE	Material	M	1,0500000	22,36	23,47	
	00040782		CHAPA DE ACO						
Insumo		SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM	Material	KG	0,0080000	13,26	0,10	
	00005061		CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)						
				MO sem LS =>	4,17	LS =>	3,11	MO com LS =>	7,28
				Valor do BDI =>	9,90	Valor com BDI =>			49,55

					Valor do BDI =>	9,90	Valor com BDI =>			
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	897,37	897,37		
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	383,02	383,02		
				ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	M	10,2000000	7,90	80,58		
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	299,78	299,78		
Composição Auxiliar	90806	SINAPI		ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	133,99	133,99		
Composição Auxiliar	90830	SINAPI		ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000				
					MO sem LS =>	108,39	LS =>	80,60	MO com LS =>	188,99
					Valor do BDI =>	224,25	Valor com BDI =>			1.121,62

					Valor do BDI =>	224,23		
6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	592,34	592,34
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	18,74	3,33
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	23,60	8,40
Composição		SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,	Material	M²	1,0000000	416,89	416,89
Auxiliar	00004914		GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE	Material	M	6,8504000	20,07	137,48
Insumo	00036888	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO	Material	UN	4,8166000	0,42	2,02
Insumo	00007568	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE	Material	310ML	0,8829000	27,44	24,22
Insumo	00000142	SINAPI						
					MO sem LS =>	4,90	LS =>	3,66
					Valor do BDI =>	148,02	MO com LS =>	8,56
							Valor com BDI =>	740,36

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VI DROS	UN	1,0000000	70,50	70,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	18,74	7,19
Auxiliar			COMPLEMENTARES					

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição		88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	22,54	17,28
Auxiliar			ESQUADRIA COM					
Insumo		SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA	Material	CJ	1,0000000	46,03	46,03
		00003090	PORTA INTERNA, EM ACO					
			INOX (MAQUINA, TESTA E					
			CONTRA-TESTA) E EM					
MO sem LS =>				10,16	LS =>	7,57	MO com LS =>	17,73
Valor do BDI =>				17,61	Valor com BDI =>			88,11

6.4	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR,	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	477,79	477,79	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5052069	18,74	9,46	
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0104139	23,60	23,84	
Composição		SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1687500	18,13	21,18	
Auxiliar	00039961	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO	Material	UN	2,0833000	201,56	419,90	
Insumo	00034381	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E	Material	UN	24,4000000	0,14	3,41	
Insumo	00004377	SINAPI							
				MO sem LS =>	13,95	LS =>	10,38	MO com LS =>	24,33
				Valor do BDI =>	119,39			Valor com BDI =>	597,18

Valor do BDI => 17,90								
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90942 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,	PISO - PISOS	m²	1,0000000	71,66	71,66	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2510000	18,74	4,70	
Auxiliar	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0661000	585,58	38,70	
Composição	88309 SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5020000	23,60	11,84	
Auxiliar								
Insumo	00038545 SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD). E = 5	Material	m²	1,4350000	4,55	6,52	
Insumo	00010931 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA,	Material	M²	1,1430000	8,67	9,90	
MO sem LS =>				12,30	LS =>	9,16	MO com LS =>	21,46
Valor do BDI =>				17,90	Valor com BDI =>			89,56

Valor do BDI => 11,50								
7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	102,80	102,80
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2064000	18,74	3,86
Auxiliar			AZULEJISTA OU	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8038000	23,47	18,86
Composição	88256	SINAPI	LADRILHISTA COM					
Auxiliar			ARGAMASSA COLANTE TIPO	Material	KG	9,1300000	2,19	19,99
Insumo	00037595	SINAPI	AC III					
Insumo		SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO,	Material	KG	0,1410000	4,18	0,58
	00034357		OUALOUER COR					
Insumo		SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO	Material	m²	1,0864000	54,78	59,51
	00045190							
MO sem LS =>				9,59	LS =>	7,14	MO com LS =>	16,73
Valor do BDI =>				25,68	Valor com BDI =>			128,48

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,	PISO - PISOS	m²	1,0000000	63,25	63,25

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composição	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	6,79	0,04
Auxiliar			SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	23,60	2,64
Composição	88309	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000	18,74	0,87
Auxiliar			ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA CONCRETO USINADO	Material	KG	4,0000000	7,04	28,16
Composição	88316	SINAPI	BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM	Material	M³	0,0814000	387,58	31,54
Auxiliar								
Insumo	00043146	SINAPI						
Insumo	00034492	SINAPI						
MO sem LS =>					1,46	LS =>	1,10	MO com LS =>
Valor do BDI =>					15,80	Valor com BDI =>		
								2,56
								79,05

				Valor do BDI => 15,80			
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	39,76	39,76
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2296000	18,74	4,30
Auxiliar Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0018000	537,10	0,96
Auxiliar Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2296000	23,60	5,41
Auxiliar Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	Material	M³	0,0066000	72,03	0,47
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO,	Material	M	1,0050000	28,48	28,62
MO sem LS =>				4,12	LS =>	3,07	MO com LS =>
Valor do BDI =>				9,93	Valor com BDI =>		49,69

Valor do BDI => 3,52									
7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	5,46	5,46	
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0112000	19,48	0,21	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0558000	18,74	1,04	
Auxiliar									
Insumo	00038125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO. CLASSE A	Material	KG	2,6526000	1,52	4,03	
Insumo	00003123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	Material	KG	0,1250000	1,46	0,18	
MO sem LS =>					0,49	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,86
Valor do BDI =>					1,36	Valor com BDI =>			6,82

				Valor do BDI => 1,36			
7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98521 SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO JARDINEIRO COM	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,27	0,27
Composição	88441 SINAPI	ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0023000	19,48	0,04
Auxiliar		SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0116000	18,74	0,21
Composição	88316 SINAPI	COMPLEMENTARES					
Auxiliar		CALCARIO DOLOMITICO A	Material	KG	0,2500000	0,10	0,02
Insumo	SINAPI	(POSTO					
	00044479						
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08
				MO com LS =>			0,17
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,33

7.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10234 ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	17,82	17,82
Item							
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,14	0,21
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	2,57	0,20
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	58,80	4,70
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800000	2,57	0,20

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	15,55	0,07
Insumo	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	15,49	1,23
Insumo	00044503 11005 ORSE	Gramma esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	10,15	10,15
Insumo	ORSE 00006111	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	13,65	1,09

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,14	0,21
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000480	12,75	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0007200	130,34	0,09
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0150560	3,09	0,04
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65*1 / *100*	Material	un	0,0000320	120,05	0,00
Insumo	00002711 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001280	43,63	0,00
Insumo	00012893 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0002880	12,35	0,00
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0000320	11,81	0,00
Insumo	00012894 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0000960	9,09	0,00
Insumo	00012895 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0003680	8,18	0,00
Insumo	00012892 ORSE	Almoço (Participação do empenhador)	Material	un	0,0162880	9,60	0,15
Insumo	158 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000320	25,31	0,00
Insumo	10788 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0007200	8,60	0,00
Insumo	10362 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0007200	3,36	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002400	130,56	0,03
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001280	4,60	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,0162880	3,43	0,05
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000160	25,93	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0000640	205,80	0,01
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	58,80	4,70
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	15,55	0,07
Insumo	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	15,49	1,23
Insumo	00044503 11005 ORSE	Gramma esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	10,15	10,15
Insumo	ORSE 00006111	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	13,65	1,09
				MO sem LS =>	1,33	LS =>	0,99
				Valor do BDI =>	4,45	Valor com BDI =>	2,32
							22,27

7.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100945 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T,	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	1,0000000	2,14	2,14
Composição Auxiliar	5824 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0117000	160,97	1,88

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	5826 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0050000	53,29	0,26
Auxiliar							
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,18	MO com LS => 0,40
			Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI => 2,67

8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	55,20	55,20
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0900000	43,56	3,92
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0600000	47,84	2,87
Insumo	00006111 ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	13,65	8,86
Insumo	00003517 ORSE	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para	Material	un	3,0000000	1,17	3,51
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0390000	49,67	1,93
Insumo	00003516 ORSE	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto	Material	un	3,0000000	1,29	3,87
Composição	10554 ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,6500000	2,52	1,63
Insumo	00003767 ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor	Material	un	0,2000000	0,61	0,12
Insumo	00002696 ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	19,13	12,43
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6500000	2,57	1,67
Insumo	00009835 ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr	Material	m	4,0000000	3,59	14,36

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0900000	43,56	3,92
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0600000	47,84	2,87
Insumo	00006111 ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	13,65	8,86
Insumo	00003517 ORSE	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para	Material	un	3,0000000	1,17	3,51
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0390000	49,67	1,93
Insumo	00003516 ORSE	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto	Material	un	3,0000000	1,29	3,87
Insumo	00012893 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0010400	43,63	0,04
Insumo	11253 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0007150	19,89	0,01
Insumo	11254 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0004550	18,86	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1323400	9,60	1,27
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,1323400	3,43	0,45
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0019500	130,56	0,25
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1036750	3,09	0,32
Insumo	11256 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002600	41,16	0,01
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0023400	12,35	0,02
Insumo	10593 ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000650	13,42	0,00

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES QUANTITATIVAS E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0010400	4,60	0,00
Insumo	11255 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003900	43,22	0,01
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0007800	9,09	0,00
Insumo	00012895 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (nunho *7* cm)	Material	par	0,0029900	8,18	0,02
Insumo	00012892 10592 ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000650	25,57	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0005200	205,80	0,10
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0058500	3,36	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0058500	130,34	0,76
Insumo	11257 ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002600	22,16	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0058500	8,60	0,05
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0002600	11,81	0,00
Insumo	00012894 ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor	Material	un	0,2000000	0,61	0,12
Insumo	00003767 ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	0,6500000	19,13	12,43
Insumo	00002696 4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001950	12,75	0,00
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0001300	120,05	0,01
Insumo	00002711 10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0001300	25,31	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000650	25,93	0,00
Insumo	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr	Material	m	4,0000000	3,59	14,36
	00009835						
				MO sem LS =>	12,21	LS =>	9,08
				Valor do BDI =>	13,79	Valor com BDI =>	21,29
							68,99

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12030 ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	63,09	63,09
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	13,65	4,57
Composição	00006111 10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3350000	2,57	0,86
Insumo	2340 ORSE	Tubo pvc rígido soldável, p/ água, marrom, d= 32mm	Material	m	7,0000000	5,55	38,85
Insumo	2036 ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1350000	47,84	6,45
Insumo	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	12,67	3,16
Insumo	00000013 ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor	Material	un	1,0000000	0,61	0,61
Composição	00003767 10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3350000	2,48	0,83
Insumo	11348 ORSE	Abraçadeira tipo U, d=1", p/ eletrodutos	Material	un	2,0000000	0,45	0,90
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	49,67	0,47
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	19,13	6,40
	00004750						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	13,65	4,57
Insumo	00006111 4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001005	12,75	0,00

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES DE PREÇOS E EXIGÊNCIAS									
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0030150	130,34	0,39	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0534325	3,09	0,16	
Insumo	00002711	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0000670	120,05	0,00	
Insumo	00012893	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0005360	43,63	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0012060	12,35	0,01	
Insumo	00012894	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0001340	11,81	0,00	
Insumo	00012895	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0004020	9,09	0,00	
Insumo	00012892	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0015410	8,18	0,01	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0682060	9,60	0,65	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000670	25,31	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0030150	8,60	0,02	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0030150	3,36	0,01	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0010050	130,56	0,13	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0005360	4,60	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,0682060	3,43	0,23	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000335	25,93	0,00	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0002680	205,80	0,05	
Insumo	2340	ORSE	Tubo pvc rígido soldável, p/ água, marrom, d= 32mm	Material	m	7,0000000	5,55	38,85	
Insumo	2036	ORSE	Solução limpadora pvc	Material	l	0,1350000	47,84	6,45	
Insumo	00000013	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	12,67	3,16	
Insumo	00003767	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor	Material	un	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0000335	224,87	0,00	
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0000670	10,56	0,00	
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000335	17,80	0,00	
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0000670	9,27	0,00	
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0002345	7,01	0,00	
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0001340	12,90	0,00	
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0001340	12,86	0,00	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001675	8,23	0,00	
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0000670	30,18	0,00	
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000335	19,21	0,00	
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0002345	7,96	0,00	
Insumo	11348	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=1", p/ eletrodutos	Material	un	2,0000000	0,45	0,90	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	49,67	0,47	
Insumo	00004750	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	19,13	6,40	
MO sem LS =>					6,29	LS =>	4,68	MO com LS =>	10,97
Valor do BDI =>					15,76	Valor com BDI =>			78,85

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	25,55	25,55
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	19,01	8,61
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	23,06	10,44
Auxiliar	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100	Material	UN	0,1056000	1,63	0,17
Insumo	00038383 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32	Material	M	1,0493000	6,04	6,33
Insumo	00009869	MM, AGUA FRIA (NBR-5648)					
				MO sem LS =>	8,07	LS =>	6,01
				Valor do BDI =>	6,38	MO com LS =>	14,08
						Valor com BDI =>	31,93
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	19,05	19,05
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	19,01	7,22
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	23,06	8,76
Auxiliar	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100	Material	UN	0,0886000	1,63	0,14
Insumo	00038383 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25	Material	M	1,0493000	2,80	2,93
Insumo	00009868	MM, AGUA FRIA (NBR-5648)					
				MO sem LS =>	6,77	LS =>	5,05
				Valor do BDI =>	4,76	MO com LS =>	11,82
						Valor com BDI =>	23,81
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	28,18	28,18
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	23,06	10,24
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	19,01	8,44
Composição	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO	Material	M	1,0549000	8,97	9,46
Auxiliar	00009836 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100	Material	UN	0,0247000	1,63	0,04
Insumo	00038383						
				MO sem LS =>	7,92	LS =>	5,90
				Valor do BDI =>	7,04	MO com LS =>	13,82
						Valor com BDI =>	35,22
8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98053 SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	2.281,68	2.281,68
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8684000	23,60	44,09
Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8068000	44,74	36,09
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4680000	18,74	27,51
Auxiliar	97739 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1301000	2.342,51	304,76
Composição	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	3.203,56	49,33
Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3959000	101,52	40,19

#REF!

CONCORRÊNCIA Nº 007/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos

SINAPI - 12/2024 - MA

SBC - 04/2024 - MA

ORSE - 12/2024 - SE

SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.

24,99%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composição	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,2270000	144,73	32,85
Auxiliar								
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0609000	443,60	27,01
Auxiliar								
Insumo	00012563	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS	Material	UN	5,0000290	343,97	1.719,85

MO sem LS => 134,63 LS => 100,12 MO com LS => 234,75
Valor do BDI => 570,19 Valor com BDI => 2.851,87

8.7	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3.569,00	3.569,00	
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM GRAUTEAMENTO VERTICAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,3976000	563,38	223,99	
Composição Auxiliar	89993	SINAPI	EM ALVENARIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2242000	835,17	187,24	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,1462000	23,60	640,65	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2931000	101,52	29,75	
Composição Auxiliar	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL;	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,4040000	9,03	66,85	
Composição Auxiliar	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,4290000	123,93	53,16	
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1354000	803,31	108,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,3292000	18,74	399,70	
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5,4296000	8,57	46,53	
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,3332000	1.996,01	665,07	
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,5973000	44,74	26,72	
Insumo		SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39	Material	UN	229,8267000	4,03	926,20	
Insumo	00025067	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	Material	M³	0,9900000	79,68	78,88	
Insumo	00004720	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C -	Material	UN	46,2000000	2,50	115,50	
	00000660								
				MO sem LS =>	705,12	LS =>	524,33	MO com LS =>	1.229,45
				Valor do BDI =>	891,89			Valor com BDI =>	4.460,89

9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	609,82	609,82
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	23,06	26,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	18,74	10,42
Insumo	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881276	88,23	7,77
Insumo	00037329 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD,	Material	UN	1,0003144	523,19	523,35

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA	Material	UN	1,0003144	8,18	8,18		
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA	Material	UN	2,0006287	16,74	33,49		
				MO sem LS =>	15,73	LS =>	11,71	MO com LS =>	27,44	
				Valor do BDI =>	152,39				Valor com BDI =>	762,21

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	283,07	283,07			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9811000	18,74	18,38			
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9209000	23,47	45,08			
Insumo		SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844000	28,87	11,09			
Insumo	00004823	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO	Material	UN	6,0000000	0,42	2,52			
Insumo	00007568										
Insumo		SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30	Material	UN	2,0000000	11,57	23,14			
Insumo	00037590	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0154000	88,23	1,35			
Insumo	00037329	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/	Material	M²	0,3770000	481,48	181,51			
	00011795										
					MO sem LS =>	26,53	LS =>	19,74	MO com LS =>	46,27	
					Valor do BDI =>	70,73				Valor com BDI =>	353,80

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	100853 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	340,59	340,59			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4630000	23,06	10,67			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1459000	18,74	2,73			
Insumo	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X	Material	UN	0,0420000	2,88	0,12			
Insumo	00003146 SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA	Material	UN	1,0000000	327,07	327,07			
	00044045									
				MO sem LS =>	5,73	LS =>	4,27	MO com LS =>	10,00	
				Valor do BDI =>	85,11				Valor com BDI =>	425,70

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO -	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	540,08	540,08			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0090000	23,06	23,26			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3179000	18,74	5,95			
Insumo	00010432 SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA	Material	UN	1,0000010	289,55	289,55			
Insumo	00021112 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM	Material	UN	1,0000010	190,80	190,80			
Insumo	00006142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM	Material	UN	1,0000010	5,58	5,58			
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X	Material	UN	0,0365000	2,88	0,10			
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	Material	UN	2,0000000	12,42	24,84			
				MO sem LS =>	12,51	LS =>	9,31	MO com LS =>	21,82	
				Valor do BDI =>	134,96				Valor com BDI =>	675,04

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102607 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - SANITÁRIAS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	327,39	327,39

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	19,01	2,87
Auxiliar		OU BOMBEIRO HIDRÁULICO					
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	23,06	3,48
Auxiliar		HIDRÁULICO COM					
Insumo	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA /	Material	UN	1,0000000	321,04	321,04
	00034636	RESERVATORIO EM					
			MO sem LS =>	2,68	LS =>	2,01	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	81,81			409,20

9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100865 SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO,	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	450,55	450,55
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1992000	18,74	3,73
Auxiliar		ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6323000	23,06	14,58
Composição	88267 SINAPI	HIDRÁULICO COM					
Auxiliar		BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA,	Material	UN	1,0000000	382,56	382,56
Insumo	SINAPI						
	00036210						
Insumo	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	Material	UN	4,0000000	12,42	49,68
	00004351						
			MO sem LS =>	7,84	LS =>	5,83	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	112,59			563,14

10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	332,57	332,57
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0134000	549,49	7,36
Auxiliar		ELETRICISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	23,91	12,75
Composição	88264 SINAPI	ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	19,76	10,54
Auxiliar		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS					
Composição	88247 SINAPI		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	19,76	10,54
Auxiliar		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM	Material	UN	1,0000000	301,92	301,92
Insumo	SINAPI						
	00013395						
			MO sem LS =>	10,82	LS =>	8,06	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	83,10			415,67

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	140,39	140,39
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	23,91	36,42
Auxiliar		ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	19,76	30,10
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS					
Auxiliar		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO	Material	UN	3,9994587	0,14	0,55
Insumo	SINAPI						
	00011950						
Insumo	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /	Material	UN	0,9998647	73,33	73,32
	00039808						
			MO sem LS =>	27,77	LS =>	20,65	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	35,08			175,47

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	7,81	7,81
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	19,76	0,69
Auxiliar		ELETRICISTA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	23,91	0,84
Composição	88264 SINAPI						
Auxiliar							

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES		QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS							
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO	Material	UN	1,0000000	0,71	0,71	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA	Material	UN	1,0000000	5,57	5,57	
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,48	MO com LS =>	1,11
				Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI =>	9,76

10.4	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	9,39	9,39	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	23,91	1,58	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	19,76	1,31	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR	Material	UN	1,0000000	5,57	5,57	
Insumo		SINAPI	TERMOMAGNETICO PARA TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E	Material	UN	1,0000000	0,93	0,93	
				MO sem LS =>	1,20	LS =>	0,90	MO com LS =>	2,10
				Valor do BDI =>	2,34	Valor com BDI =>			11,73

10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	202,65	202,65
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para	Material	un	1,0000000	3,25	3,25
Insumo	00012001						
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	5,0000000	2,57	12,85
Insumo	ORSE	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	1,48	8,88
Insumo	00002688						
Insumo	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-	Material	m	12,0000000	1,76	21,12
Insumo	00000939						
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	2,48	9,92
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	13,65	68,22
Insumo	00006111						
Insumo	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	19,13	76,51
Insumo	00002436						
Insumo	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm	Material	un	0,1500000	8,23	1,23
Insumo	00020111						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para	Material	un	1,0000000	3,25	3,25
Insumo	00012001						
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0015000	12,75	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0405000	130,34	5,27
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,7321000	3,09	2,26
Insumo	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0010000	120,05	0,12
Insumo	00002711						
Insumo	ORSE	Bota de seguranca aba frontal de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0068000	43,63	0,29
Insumo	00012893						
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0162000	12,35	0,20
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0018000	11,81	0,02
Insumo	00012894						
Insumo	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0054000	9,09	0,04
Insumo	00012895						
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0207000	8,18	0,16
Insumo	00012892						
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,9162000	9,60	8,79
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0010000	25,31	0,02

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0405000	8,60	0,34	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0405000	3,36	0,13	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0135000	130,56	1,76	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0072000	4,60	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,9162000	3,43	3,14	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0005000	25,93	0,01	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0036000	205,80	0,74	
Insumo	00002688	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	1,48	8,88	
Insumo	00000939	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-	Material	m	12,0000000	1,76	21,12	
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0004000	23,32	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0008000	18,45	0,01	
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0008000	111,82	0,08	
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0008000	32,71	0,02	
Insumo	00006111	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	13,65	68,22	
Insumo	00002436	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	19,13	76,51	
Insumo	00020111	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm	Material	un	0,1500000	8,23	1,23	
				MO sem LS =>	83,00	LS =>	61,73	MO com LS =>	144,73
				Valor do BDI =>	50,64			Valor com BDI =>	253,29

10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3398	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexivel	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	213,98	213,98
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	1,48	8,88
Insumo	00002688	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	19,13	76,51
Insumo	00002436	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	Material	un	1,0000000	35,67	35,67
Insumo	9101	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	13,65	40,93
Insumo	00006111	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-	Material	m	18,0000000	1,76	31,68
Insumo	00000939	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm	Material	un	0,1500000	8,23	1,23
Insumo	00020111	ORSE						
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	2,57	7,71
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000	2,48	9,92
Insumo		ORSE	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	Material	un	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00002556	ORSE						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	1,48	8,88
Insumo	00002688	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	19,13	76,51
Insumo	00002436	ORSE	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	Material	un	1,0000000	35,67	35,67
Insumo	9101	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	13,65	40,93
Insumo	00006111	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-	Material	m	18,0000000	1,76	31,68
Insumo	00000939	ORSE						

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo		ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm	Material	un	0,1500000	8,23	1,23	
Insumo	00020111	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0009000	12,75	0,01	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0315000	130,34	4,10	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,5439000	3,09	1,68	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65*1 / *100*	Material	un	0,0006000	120,05	0,07	
Insumo	00002711	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0052000	43,63	0,22	
Insumo	00012893	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0126000	12,35	0,15	
Insumo	10599	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0014000	11,81	0,01	
Insumo		ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0042000	9,09	0,03	
Insumo	00012894	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0161000	8,18	0,13	
Insumo	00012892	ORSE	Almoço (Participação do emoregador)	Material	un	0,7126000	9,60	6,84	
Insumo	158	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0006000	25,31	0,01	
Insumo	10788	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0315000	8,60	0,27	
Insumo	10362	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0315000	3,36	0,10	
Insumo	10596	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0105000	130,56	1,37	
Insumo	941	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0056000	4,60	0,02	
Insumo	1651	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,7126000	3,43	2,44	
Insumo	10761	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0003000	25,93	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0028000	205,80	0,57	
Insumo	10517	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0004000	23,32	0,00	
Insumo	11242	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0008000	18,45	0,01	
Insumo	10579	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0008000	111,82	0,08	
Insumo	11241	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0008000	32,71	0,02	
Insumo	11240	ORSE	Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada	Material	un	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00002556	ORSE							
MO sem LS =>					67,35	LS =>	50,09	MO com LS =>	117,44
Valor do BDI =>					53,47			Valor com BDI =>	267,45

10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,40	22,40	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4829999	23,91	11,54	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1509375	19,76	2,98	
Insumo		SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR	Material	UN	1,0000000	7,88	7,88	
	00039385								
				MO sem LS =>	6,16	LS =>	4,59	MO com LS =>	10,75
				Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI =>	27,99
10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,64	27,64	
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,08	19,08	

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS							
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	8,56	8,56
Auxiliar		COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA				
			MO sem LS =>	8,10	LS =>	6,03	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	6,90			Valor com BDI =>

Valor do BDI => 6,28							
10.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	17,14	17,14
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	19,76	2,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	23,91	2,51
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	9,13	9,13
Insumo	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR	Material	M	1,1000000	3,12	3,43
	00002690						
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	3,28
				Valor do BDI =>	4,28	MO com LS =>	7,68
						Valor com BDI =>	21,42

10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,35	3,35	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	19,76	0,57	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	23,91	0,69	
Insumo		SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,	Material	UN	0,0094000	2,72	0,02	
	00021127								
Insumo		SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-	Material	M	1,2434000	1,67	2,01	
	00001014								
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,92
				Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,15

10.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11753 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v -	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	1,0000000	18,24	18,24
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	19,13	2,48
Insumo	00002436						
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	13,65	1,77
Insumo	00006111						
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1300000	2,57	0,33
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1300000	2,48	0,32
Insumo	3808 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6.0 mm2, 450/750v	Material	m	1,0200000	13,10	13,36

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	19,13	2,48
Insumo	00002436						
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	13,65	1,77
Insumo	00006111						
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000390	12,75	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0011700	130,34	0,15
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0207350	3,09	0,06
Insumo	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100*	Material	un	0,0000260	120,05	0,00
Insumo	00002711						

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS										
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001950	43,63	0,00		
Insumo	00012893									
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004680	12,35	0,00		
Insumo		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz	Material	un	0,0000520	11,81	0,00		
Insumo	00012894									
Insumo	00012895	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno,	Material	un	0,0001560	9,09	0,00		
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (dunho *7* cm)	Material	par	0,0005980	8,18	0,00		
Insumo	00012892									
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0264680	9,60	0,25		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000260	25,31	0,00		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0011700	8,60	0,01		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0011700	3,36	0,00		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003900	130,56	0,05		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002080	4,60	0,00		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,0264680	3,43	0,09		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000130	25,93	0,00		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0001040	205,80	0,02		
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000130	23,32	0,00		
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000260	18,45	0,00		
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000260	111,82	0,00		
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000260	32,71	0,00		
Insumo	3808	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6.0 mm2. 450/750v	Material	m	1,0200000	13,10	13,36		
					MO sem LS =>	2,43	LS =>	1,82	MO com LS =>	4,25
					Valor do BDI =>	4,55			Valor com BDI =>	22,79

10.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100586 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	570,45	570,45
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2340000	19,76	44,14
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0990000	203,84	20,18
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2610000	23,91	173,61
Insumo	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2	Material	M	12,0000000	27,71	332,52
	00000863	MEIO-DURO					
				MO sem LS =>	94,09	LS =>	69,97
				Valor do BDI =>	142,55	MO com LS =>	164,06
						Valor com BDI =>	713,00

10.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2943 ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 12/1000 - fornecimento	Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e	un	1,0000000	1.561,03	1.561,03
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1870 ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 12/1000	Material	un	1,0000000	1.561,03	1.561,03

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1870 ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 12/1000	Material	un	1,0000000	1.561,03	1.561,03

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	390,10			Valor com BDI =>	1.951,13
10.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP021 Próprio	REFLETOR LED 500W - PADRÃO EMPALUX -	83	un	1,0000000	758,86	758,86	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	2,57	0,77	
Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,5000000	2,48	1,24	
Composição		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	13,65	4,09	
Auxiliar								
Insumo	00006111							
Insumo	12521 ORSE	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100- 240V, temp de cor branco frio	Material	un	0,1438489	5.166,56	743,20	
Insumo		Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,13	9,56	
	00002436							
			MO sem LS =>	7,82	LS =>	5,83	MO com LS =>	13,65
			Valor do BDI =>	189,63			Valor com BDI =>	948,49

10.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1853 ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	173,14	173,14	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,57	2,57	
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	2,48	2,48	
Insumo		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,65	13,64	
Composição	00006111							
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x	Argamassas	m³	0,0110000	374,34	4,11	
Insumo	1051 ORSE	Grade de ferro 1/2" x 1/2"	Material	m²	1,0000000	131,15	131,15	
Insumo		Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12	
	00004750							

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003132	12,75	0,00	
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0091980	130,34	1,19	
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1636404	3,09	0,50	
Insumo		Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65*1 / *100*	Material	un	0,0002088	120,05	0,02	
Insumo	00002711							
Insumo		Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0016352	43,63	0,07	
Insumo	00012893							
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036792	12,35	0,04	
Insumo		Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz	Material	un	0,0004088	11,81	0,00	
Insumo	00012894							
Insumo		Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno,	Material	un	0,0012264	9,09	0,01	
Insumo	00012895							
Insumo		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0047012	8,18	0,03	
Insumo	00012892							
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2080792	9,60	1,99	
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002088	25,31	0,00	
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0091980	8,60	0,07	
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0091980	3,36	0,03	
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030660	130,56	0,40	
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016352	4,60	0,00	

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com	Serviços	un	0,2080792	3,43	0,71
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001044	25,93	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais	Serviços	cj	0,0008176	205,80	0,16
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	224,87	0,02
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	10,56	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	17,80	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	9,27	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	7,01	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	12,90	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	12,86	0,00
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	8,23	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	30,18	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	19,21	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	7,96	0,00
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0440000	13,65	14,24
Insumo	00006111 ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	4,9742000	0,52	2,58
Insumo	00001379 ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na	Material	m³	0,0118800	68,60	0,81
Insumo	00000370 ORSE	Grade de ferro 1/2" x 1/2"	Material	m²	1,0000000	131,15	131,15
Insumo	1051 ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,13	19,12
Insumo	00004750 ORSE						
			MO sem LS =>	19,13	LS =>	14,23	MO com LS => 33,36
			Valor do BDI =>	43,26			Valor com BDI => 216,40

11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	23,04	23,04
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6344000	25,65	16,27
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1036000	18,74	1,94
Composição	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,	Material	UN	0,0828700	0,64	0,05
Auxiliar	00003767 SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E	Material	KG	1,3870900	3,45	4,78
Insumo	00043651						
			MO sem LS =>	7,51	LS =>	5,60	MO com LS => 13,11
			Valor do BDI =>	5,75			Valor com BDI => 28,79

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,25	3,25
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	18,74	0,41
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	25,65	1,70
Auxiliar	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM	Material	L	0,1666000	6,86	1,14
Insumo	00006085						
			MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,65	MO com LS => 1,51
			Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI => 4,06

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,28	13,28
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2866000	25,65	7,35
Auxiliar							

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0468000	18,74	0,87	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Insumo		SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA	Material	L	0,2061500	24,58	5,06	
	00007356		PREMIUM. COR BRANCO						
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	2,53	MO com LS =>	5,92
				Valor do BDI =>	3,31			Valor com BDI =>	16,59

11.4	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,38	17,38
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	25,65	7,05
Auxiliar			COMPLEMENTARES					
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	18,74	2,15
Auxiliar			COMPLEMENTARES					
Insumo		SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM	Material	L	0,1600000	6,86	1,09
	00006085		TINTA ACRILICA PREMIUM					
Insumo		SINAPI	PARA PISO	Material	L	0,4270000	16,48	7,03
	00007348		FITA CREPE ROLO DE *25*					
Insumo		SINAPI	MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	6,68	0,06
	00012815							
					MO sem LS =>	3,77	LS =>	2,81
					Valor do BDI =>	4,34	MO com LS =>	6,58
							Valor com BDI =>	21,72

12.1	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	142,50	142,50	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9774000	23,40	22,87	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9774000	18,74	18,31	
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0045000	304,12	1,36	
Insumo	00007698	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1. 1/4", E = *3,25*	Material	M	0,8701000	30,79	26,79	
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS E6013, DIAMETRO IGUAL A	Material	KG	0,0025000	14,49	0,03	
Insumo	00007696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM,	Material	M	0,6105000	51,59	31,49	
Insumo	00007162	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA	Material	M²	1,0203000	39,75	40,55	
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048	Material	KG	0,0797000	13,81	1,10	
				MO sem LS =>	17,11	LS =>	12,73	MO com LS =>	29,84
				Valor do BDI =>	35,61			Valor com BDI =>	178,11

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,81	1,81
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	18,74	1,81
Auxiliar		COMPLEMENTARES					
			MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,53 MO com LS =>	1,24
			Valor do BDI =>	0,45		Valor com BDI =>	2,26

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	28,80	28,80

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME COTICAÇÕES QUANTITATIVAS E EXERCÍCIOS									
Composição	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA	REVE - REVESTIMENTO E	m²	0,1540000	27,63	4,25	
Auxiliar			TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE	REVE - REVESTIMENTO E	m²	0,7339000	28,69	21,05	
Auxiliar			EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					
Composição	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM	REVE - REVESTIMENTO E	m²	0,1121000	31,30	3,50	
Auxiliar				TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					
				MO sem LS =>	7,63	LS =>	5,69	MO com LS =>	13,32
				Valor do BDI =>	7,19			Valor com BDI =>	35,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	PISO - PISOS	m²	1,0000000	46,33	46,33	
Composição Auxiliar	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE	PISO - PISOS	m²	0,0548000	55,67	3,05	
Composição Auxiliar	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE	PISO - PISOS	m²	0,6087000	43,60	26,53	
Composição Auxiliar	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE	PISO - PISOS	m²	0,3365000	49,79	16,75	
				MO sem LS =>	4,49	LS =>	3,34	MO com LS =>	7,83
				Valor do BDI =>	11,57	Valor com BDI =>		57,90	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,18	5,18	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	23,06	2,17	
Auxiliar									
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	19,01	1,79	
Auxiliar									
Insumo		SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100	Material	UN	0,0315000	1,63	0,05	
	00038383								
Insumo		SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	42,22	0,24	
	00000122								
Insumo		SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	Material	UN	0,0070000	47,84	0,33	
	00020083								
Insumo		SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E	Material	UN	1,0000000	0,60	0,60	
	00000065								
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,25	MO com LS =>	2,92
				Valor do BDI =>	1,29	Valor com BDI =>		6,47	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,38	19,38
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Auxiliar								
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS								
Insumo	SINAPI	SEGURO - HORISTA	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
	00037373	(COLETADO CAIXA -						
			MO sem LS =>	7,70	LS =>	5,73	MO com LS =>	13,43
			Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI =>	24,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,34	19,34		
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	3,18	3,18		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	Equipamento	H	1,0000000	0,34	0,34		
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,26	13,26		
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	Equipamento	H	1,0000000	0,98	0,98		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Material	H	1,0000000	0,92	0,92		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43		
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	5,75	MO com LS =>	13,48	
				Valor do BDI =>	4,83				Valor com BDI =>	24,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,48	19,48	
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Auxiliar		SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA	Equipamento	H	1,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00043467	SINAPI	SERVENTE - HORISTA	Material	H	1,0000000	3,18	3,18	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Mão de Obra	H	1,0000000	13,44	13,44	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Serviços	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,92	0,92	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA -	MO sem LS =>	7,80	LS =>	5,81	MO com LS =>	13,61
				Valor do BDI =>	4,86			Valor com BDI =>	24,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	7,90	7,90			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	22,54	1,53			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	18,74	0,63			
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM,	Material	M	1,1630000	4,86	5,65			
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	15,17	0,09			
					MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,56	
					Valor do BDI =>	1,97				Valor com BDI =>	9,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	768,66	768,66

#REF!
CONCORRÊNCIA Nº 007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NO POVOADO VILA LEAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Bancos
SINAPI - 12/2024 - MA
SBC - 04/2024 - MA
ORSE - 12/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,2630000	23,60	242,20
Auxiliar			COMPLEMENTARES					
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	431,96	56,15
Auxiliar			(EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)					
Composição	88316	SINAPI	PARA EMBOÇO/MASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1320000	18,74	96,17
Auxiliar			SERVENTE COM ENCARGOS					
Insumo		SINAPI	COMPLEMENTARES					
	00034566		BLOCO DE CONCRETO	Material	UN	122,2700000	3,06	374,14
			ESTRUTURAL 14 X 19 X 29					

MO sem LS => 146,39 LS => 108,86 MO com LS => 255,25
Valor do BDI => 192,08 Valor com BDI => 960,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	74,79	74,79
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	18,74	15,08
Auxiliar			COMPLEMENTARES					
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	23,60	37,99
Auxiliar			COMPLEMENTARES					
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	431,96	3,93
Auxiliar			(EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)					
Insumo		SINAPI	PARA EMBOÇO/MASSA					
	00007271		BLOCO CERAMICO / TIJOLO	Material	UN	28,3100000	0,60	16,98
			VAZADO PARA ALVENARIA					
Insumo		SINAPI	DE VEDACAO, 8 FUROS NA	Material	M	0,4200000	1,58	0,66
	00034557		TELA DE ACO SOLDADA					
			GALVANIZADA/ZINCADA					
Insumo		SINAPI	PARA ALVENARIA, FIO D =	Material	CENTO	0,0050000	30,38	0,15
	00037395		PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO					

MO sem LS => 22,55 LS => 16,78 MO com LS => 39,33
Valor do BDI => 18,69 Valor com BDI => 93,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	4.732,32	4.732,32
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	1,1000000	3,57	3,92
Auxiliar			ARGAMASSA, EIXO	DE MÁQUINAS E				
Composição	88392	SINAPI	HORIZONTAL, CAPACIDADE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	3,6200000	0,80	2,89
Auxiliar			MISTURADOR DE	DE MÁQUINAS E				
Composição	88377	SINAPI	ARGAMASSA, EIXO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7200000	18,95	89,44
Auxiliar			HORIZONTAL, CAPACIDADE	EQUIPAMENTOS				
Insumo		SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA					
	00037552		ESTACIONÁRIA/MISTURADO	Material	KG	1.981,2300000	2,34	4.636,07
			ARGAMASSA					
			INDUSTRIALIZADA PARA					

MO sem LS => 37,38 LS => 27,80 MO com LS => 65,18
Valor do BDI => 1.182,60 Valor com BDI => 5.914,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	549,49	549,49
			(EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)					
Composição	88316	SINAPI	PARA EMBOÇO/MASSA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	18,74	210,45
Auxiliar			SERVENTE COM ENCARGOS					
Insumo		SINAPI	COMPLEMENTARES					
	00001379		CIMENTO PORTLAND	Material	KG	261,8900000	0,62	162,37
			COMPOSTO CP II-32					
Insumo		SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA	Material	KG	116,4000000	0,80	93,12
	00001106		ARGAMASSAS					
Insumo		SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO	Material	M³	1,1600000	72,03	83,55
	00000370		JAZIDA/FORNECEDOR					

MO sem LS => 82,89 LS => 61,64 MO com LS => 144,53
Valor do BDI => 137,31 Valor com BDI => 686,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------